

---

## **EINHEITSPREISANFRAGE 2025**

### Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:	Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
Art der Leistung:	Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für <b>- Erd-, Mauer-, Betonarbeiten -</b>
BAUHERR:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
	Sachbearbeiter: Herr Groß Tel.: 506-6517
<b>ANGEBOTSABGABE:</b>	<b><u>bis 03. Februar 2025</u> ( Termin verbindlich ! )</b>
AUFGESTELLT:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Im November 2024
BIETER:	

.....  
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite:</b>
<b>OZ (LV-Gruppe)</b>		
	<b>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>ALLGEMEINES</b>	<b>6</b>
<b>1.1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>6</b>
<b>1.2</b>	<b>Anfahrtpauschale</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>12</b>
<b>2.1</b>	<b>Landschaftsarbeiten</b>	<b>12</b>
<b>2.2</b>	<b>Verkehrswegebau</b>	<b>14</b>
<b>2.3</b>	<b>Erdarbeiten</b>	<b>32</b>
<b>2.4</b>	<b>Kanalarbeiten</b>	<b>38</b>
<b>2.5</b>	<b>Abbruch</b>	<b>59</b>
<b>2.6</b>	<b>Mauer- und Betonarbeiten</b>	<b>79</b>
<b>2.7</b>	<b>Abdichtungsarbeiten</b>	<b>83</b>
<b>3</b>	<b>TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE</b>	<b>88</b>
<b>3.1</b>	<b>Stundenlöhne, Personalkosten</b>	<b>88</b>
<b>3.2</b>	<b>Geräte inkl. Verbrauchsmaterialien</b>	<b>89</b>
<b>3.3</b>	<b>Material</b>	<b>91</b>
<b>4</b>	<b>AUF- UND ABGEBOT</b>	<b>100</b>
<b>4.1</b>	<b>Nachlass</b>	<b>100</b>
<b>4.2</b>	<b>Aufschlag</b>	<b>101</b>

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

---

## Vertragliche Regelungen

---

## ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

### ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

#### Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.  
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.  
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

### AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.**

**Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel ( Rapportberichte ) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

### Allgemeine Vertragsbedingungen

#### 1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

#### 2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

#### 3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
**Projekt :** Einheitspreisanfrage 2025  
**LV :** EMB / Grundmauerschutz  
**LV-Datum :** 21.11.2024

---

## **Vertragliche Regelungen**

---

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

### **In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:**

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien ( wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien ) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

### **4. Zuschlag**

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

### **5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer**

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.  
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

**Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.**

### **6. Rechnungserstellung**

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.  
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

**In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.**

### **Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:**

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

**Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.**

### **Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.**

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

---

## Vertragliche Regelungen

---

### 7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

### 8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

### 9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

**Der Auftragnehmer wird verpflichtet seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.**

### 10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

### 11. Sonstiges

**Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.**

**Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: [EP-2025-FD65@rvsbr.de](mailto:EP-2025-FD65@rvsbr.de)**

**Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: [EP00xx\\_25\\_jeweiliges Gewerk](#)**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

---

## Vertragliche Regelungen

---

### ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit .....

Belegschaft Büro .....

Werkstatt - Techn. Angestellte .....

- Meister .....

- Vorarbeiter .....

- Facharbeiter .....

- Helfer .....

- Azubi .....

### **Anlagen**

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

### Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den .....

Der Bieter:

.....  
(Stempel und Unterschrift)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**1 ALLGEMEINES**

**1.1 Baustelleneinrichtung**

*für kleinere Reparaturen und Wartungen von Außenanlagen  
 DIN 18315, 18316, 18317, 18318, 18320*

Gegenstände:

*Abtransport, Aufbau, Vorhaltungen, Abbau und Abtransport  
 (einschl. aller Zuschläge)*

**1.1.10 Baustromverteiler**

**Eventualposition ohne GB**

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660, Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen bestückt:

- Anschlusswert: 220/380 V, 40 KW
- Anschluss-Sicherung: 125 NH00
- Hauptsicherung: 63 A
- FI-Schutzschalter: 63A/0,03A
- Kraft-Steckdosen: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A
- Schuko-Steckdosen: 6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mechanische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

1 STK ..... [Nur EP]

**1.1.20 Bauzaun aus Stahlgitterelementen aufstellen, vorhalten**

**Eventualposition ohne GB**

Bauzaun aus Stahlgitterelementen 2,00 m hoch mit Aufstellfüßen erstellen, bis zu einem Monat Standdauer vorhalten und wieder beseitigen.

1 M ..... [Nur EP]

**1.1.30 Flatterbänder als Abgrenzung, liefern und einbauen**

**Eventualposition ohne GB**

als Baustellenabgrenzung mit Rundstahlpfosten liefern, einbauen, vorhalten und wieder abbauen.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**1. 1. 40**      **Vorhaltung Bauzaun aus Stahlgittermatten**  
**Eventualposition ohne GB**  
2,00 m hoch, mit Aufstellfüßen, Standzeitverlängerung bis zu  
1 Monat.

1      M .....      **[Nur EP]**

**1. 1. 50**      **Absperrung aus Holzbohlen aufstellen, vorhalten und  
wieder abbauen**  
**Eventualposition ohne GB**  
aus Holz, Querschnitt 3,5 x 20 cm, einschließlich geeigneter  
Ständer liefern, einbauen, vorhalten und wieder beseitigen.

1      M .....      **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**1. 2 Anfahrtspauschale**

*Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.*

*Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.*

<b>1. 2. 10</b>	<b>Altenkessel</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....
<b>1. 2. 20</b>	<b>Bildstock</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....
<b>1. 2. 30</b>	<b>Brebach-Fechingen</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....
<b>1. 2. 40</b>	<b>Dudweiler</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....
<b>1. 2. 50</b>	<b>Emmersweiler</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	<b>Friedrichsthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 70	<b>Geislautern</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 80	<b>Gersweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 90	<b>Güdingen</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 100	<b>Herrensohr</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 110	<b>Heusweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 120	<b>Klarenthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	<b>Kleinblittersdorf</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 140	<b>Ludweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 150	<b>Neuweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 160	<b>Oberthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 170	<b>Püttlingen</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 180	<b>Quierschied</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 190	<b>Riegelsberg</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : EMB / Grundmauerschutz

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 200	<b>Saarbrücken</b> Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		.....
1. 2. 210	<b>Sulzbach</b> Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		.....
1. 2. 220	<b>Völklingen</b> Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2 AUFMASSLEISTUNGEN

### *Erd - Maurer - Betonarbeiten*

Die Preise umfassen - soweit im **Einzelfall** nicht anderes **ausdrücklich** angegeben ist - **sämtliche Kosten** für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die **Abfuhr** aller anfallenden Altstoffe, einschließlich der **Kippgebühren**.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das Liefern von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile, einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Alle angebotenen Preise gelten inkl. Lohn, Material und Gerät.

Das Aufmaß hat nach den Regeln der VOB zu erfolgen.

### 2. 1 Landschaftsarbeiten

Alle angebotenen Preise gelten inkl. Lohn, Material und Gerät.

Das Aufmaß hat nach den Regeln der VOB zu erfolgen.

#### 2. 1. 10 Roden

##### **Eventualposition ohne GB**

Roden der Arbeitsfläche, Sträucher bis 2,0 m Höhe einschl. Wurzelwerk aufnehmen und abtransportieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

#### 2. 1. 20 Erdaushub ausschachten und seitlich lagern

##### **Eventualposition ohne GB**

Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material seitlich lagern.

1 M3 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 30

**Vorhandenen Oberboden einbauen**

**Eventualposition ohne GB**

In einer Miete gelagerten Oberboden aufnehmen, bis max. 50 m weit zur Einbaustelle transportieren, ebenflächig einbauen, dabei abbrechen und Steine über Faustgröße sowie Wurzelwerk auslesen und entsorgen.

1 M3 ..... [Nur EP]

2. 1. 40

**Oberboden liefern und einbauen**

**Eventualposition ohne GB**

Das gelieferte Material muss frei von Wurzeln und Steinen über Faustgröße sein und ist auf vorbereiteten Planumsflächen gleichmäßig stark und ebenflächig aufzubringen und für die Aussaat bzw. Neupflanzung vorzubereiten.

1 M3 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 2 Verkehrswegebau

### 2. 2. 10 Kiesstreifen aufnehmen und abtransportieren

Eventualposition ohne GB

Kiesstreifen, zwischen Tiefbord und Betonaußenwand eingebaut, aufnehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.

Korngröße: bis 63 mm

Breite: ca. 60 cm

Stärke: ca. 20 cm

1 M3 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 20 Erdaushub und Abfuhr

Eventualposition ohne GB

Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.

1 M3 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 30 Handschachtung und Abfuhr

Eventualposition ohne GB

Erdaushub Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 von Hand plangemäß ausschachten und das anfallende Material auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.

1 M3 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 40 Erdplanum maschinell herstellen

Eventualposition ohne GB

Erdplanum ebenflächig maschinell herstellen und standfest nach ZTVE verdichten.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 50 Erdplanum von Hand herstellen

Eventualposition ohne GB

Erdplanum ebenflächig von Hand herstellen und standfest nach ZTVE verdichten.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 60	<b>Trennschnitte in Asphaltbelägen 5 cm tief herstellen</b> Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Asphaltbelag im Nassschneidverfahren <u>ca. 5 cm</u> tief herstellen.	1	LFM	.....	[Nur EP]
2. 2. 70	<b>Minderpreis für Mindertiefe (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB .	1	LFM	.....	[Nur EP]
2. 2. 80	<b>Mehrpreis für Mehrtiefe (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB .	1	LFM	.....	[Nur EP]
2. 2. 90	<b>Trennschnitte in Betonbelägen 5 cm tief herstellen</b> Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Betonbelag im Nassschneidverfahren <u>ca. 5 cm</u> tief herstellen.	1	LFM	.....	[Nur EP]
2. 2. 100	<b>Minderpreis für Mindertiefe (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB .	1	LFM	.....	[Nur EP]
2. 2. 110	<b>Mehrpreis für Mehrtiefe (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB .	1	LFM	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 120</b>	<b>Bitumenhaltigen Asphaltbelag aufbrechen</b> Eventualposition ohne GB Bindemittel Bitumen aufbrechen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 130</b>	<b>Teerhaltigen Asphaltbelag aufbrechen</b> Eventualposition ohne GB Bindemittel Teer, aufbrechen, laden und auf ein zugelassenes Zwischenlager abfahren. Inkl. Nachweis !	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 140</b>	<b>Asphaltfläche fräsen</b> Eventualposition ohne GB Frästiefe: 5 cm Fräsgut geht in den Besitz des AN über	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 150</b>	<b>Minderpreis für Minderstärke (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB Asphaltfläche fräsen	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 160</b>	<b>Mehrpreis für Mehrstärke (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB Asphaltfläche fräsen	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 170</b>	<b>Asphaltfläche in Anschlussbereichen fräsen</b> Eventualposition ohne GB Frästiefe für Randfräsung 5 cm Fräsgut geht in den Besitz des AN über	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 180</b>	<b>Minderpreis für Minderstärke (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB Randfräsung	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 190</b>	<b>Mehrpreis für Mehrstärke (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB Randfräsung	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 200</b>	<b>Unterbau aus Naturschotter aufnehmen</b> Eventualposition ohne GB aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 210</b>	<b>Unterbau aus Recyclingschotter aufnehmen</b> Eventualposition ohne GB aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippe abfahren.	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 220</b>	<b>Unterbau aus HO-Schotter aufnehmen</b> Eventualposition ohne GB aufnehmen, laden und auf eine vom AN zu stellende Kippe abtransportieren.	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 230</b>	<b>Unterbau aus Naturschotter lagern</b> Eventualposition ohne GB Unterbau aus Naturschotter aufnehmen, laden und zur Wieder- verwendung im Umkreis von ca. 30 m von der Entnahmestelle lagern.	1	M3	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 240</b>	<b>Unterbau aus Recycling-Material aufnehmen und lagern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Unterbau aus Recycling-Material 0/56 aufnehmen und seitlich zum Wiedereinbau lagern.	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 250</b>	<b>Natursteinpflaster (5 - 8 cm) aufnehmen, säubern, lagern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Natursteinpflaster, <u>5 - 8 cm</u> Kantenlänge, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 260</b>	<b>Betonverbundsteinpflaster (6 cm) aufnehmen, säubern, lagern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonverbundsteinpflaster, <b>6 cm</b> stark, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 270</b>	<b>Betonverbundsteinpflaster (8 cm) aufnehmen, säubern, lagern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonverbundsteinpflaster, <b>8 cm</b> stark, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 280</b>	<b>Betonverbundsteinpflaster (10 cm) aufnehmen, säubern, lagern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonverbundsteinpflaster, <b>10 cm</b> stark, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 290</b>	<b>Betonverbundsteinpflaster aufnehmen, laden, abtransp. u. entsorgen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonverbundsteinpflaster (6 - 10 cm) aufnehmen, laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 2. 300</b>	<b>Betonsteinplaster in Mörtelbett aufnehmen u. abtransport.</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> In Mörtel verlegtes Betonsteinpflaster aufnehmen, laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 310</b>	<b>Rasengittersteine aufnehmen und säubern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Rasengittersteine aufnehmen, säubern und seitlich zum Wiedereinbau lagern. Format: verschiedene Abmessungen	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 320</b>	<b>Rasengittersteine aufnehmen, laden, abtransp. u. entsorgen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Rasengittersteine aufnehmen, laden, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 330</b>	<b>Gehwegplatten aufnehmen, säubern und lagern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Gehwegplatten, <u>30 x 30 x 4,5 cm</u> , aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 340</b>	<b>Gehwegplatten aufnehmen und abfahren</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Gehwegplatten, <u>30 x 30 x 4,5 cm</u> , aufnehmen, laden und fach-gerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 350</b>	<b>Betonrandsteine (8/20/100) aufnehmen, seitlich lagern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonrandsteine, ca. 8/20/100 cm, mit Unter- und Rückenbeton aufnehmen und seitlich zur Wiederverwendung lagern.	1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 360</b>	<b>Betonrandsteine (10/30/100) aufnehmen, seitlich lagern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonrandsteine, ca. 10/30/100 cm, mit Unter- und Rücken- beton aufnehmen und seitlich zur Wiederverwendung lagern.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 370</b>	<b>Betonrandsteine (8/20/100) aufnehmen und abfahren</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonrandsteine, ca. 8/20/100 cm, mit Unter- und Rücken- beton aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 380</b>	<b>Betonrandsteine (10/30/100) aufnehmen und abfahren</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonrandsteine, ca. 10/30/100 cm, mit Unter- und Rücken- beton aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 390</b>	<b>Lichtschachtkranz aufnehmen und abfahren</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Beton-Lichtschachtkranz (ca. 100/60/20 cm) einschl. Gitter- rostabdeckung aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 400</b>	<b>Gelagertes Natursteinpflaster wiederverlegen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Bauseits gelagertes Natursteinpflaster ( <b>5 - 8 cm</b> ) aufnehmen, bis <b>30 m</b> weit transportieren und fachgerecht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 410</b>	<b>Gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster 6 cm wiederverlegen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Bauseits gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster, <b>6 cm</b> dick, aufnehmen und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Fluß-				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

sand verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 420 Gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster 8 cm wiederverlegen**

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster, **8 cm** stark, aufnehmen, bis **30 m** weit transportieren und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 430 Gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster 10 cm wiederverlegen**

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagertes Beton-Verbundsteinpflaster, **10 cm** stark, aufnehmen, bis **30 m** weit transportieren und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 440 Gelagerte Rasengittersteine wiederverlegen**

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagerte Rasengittersteine aufnehmen, ebenflächig verlegen und standfest abrütteln.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 450 Gelagerte Gehwegplatten wiederverlegen**

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagerte Gehwegplatten aufnehmen, ebenflächig verlegen und standfest abrütteln.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 460 Gelagerte Betonrandsteine (8/20/100) wieder einbauen**

Eventualposition ohne GB

Bauseits gelagerte Betonrandsteine, ca. 8/20/100 cm, aufnehmen und mit 15 cm Unterbeton und 10 cm Rückenbeton aus C 20/25 fachgerecht versetzen.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 470</b>	<b>Gelagerte Betonrandsteine (10/30/100) wieder einbauen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Bauseits gelagerte Betonrandsteine, ca. 10/30/100 cm, aufnehmen und mit 15 cm Unterbeton und 10 cm Rückenbeton aus C 20/25 fachgerecht versetzen.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 480</b>	<b>Unterbau aus Recycling-Material oder Naturschotter</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> liefern und einbauen  Unterbau aus <u>Recycling-Material 0-56 oder Naturschotter</u> , liefern und ebenflächig einbauen und standfest verdichten.	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 490</b>	<b>Gelagertes Recycling-Material oder Naturschotter</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> einbauen  Bauseits gelagertes Recycling-Material 0-56 mm oder Naturschotter aufnehmen, bis 30 m weit transportieren und plangemäß bzw. nach Angaben der Bauleitung ebenflächig einplanieren und nach ZTVE verdichten.	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 500</b>	<b>Natursteinpflaster liefern und einbauen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Natursteinpflaster ( <u>5 - 8 cm</u> ) liefern und fachgerecht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 510</b>	<b>Beton-Verbundsteinpflaster 6 cm liefern und verlegen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Beton-Verbundsteinpflaster, <u>6 cm</u> , grau, liefern und fachgerecht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln, <u>ohne Pflasterbettung</u> .	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 2. 520**      **Beton-Verbundsteinpflaster 8 cm liefern und verlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Beton-Verbundsteinpflaster, **8 cm**, grau, liefern und fachgerecht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 2. 530**      **Beton-Verbundsteinpflaster 10 cm liefern und verlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Beton-Verbundsteinpflaster, **10 cm**, grau, liefern und fachgerecht und ebenflächig verlegen, mit scharfkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 2. 540**      **Pflastersteine aus Beton, versch. Formate, liefern und verlegen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Lieferung und fachgerechte Verlegung von Pflastersteinen aus Beton, nach DIN EN 1338, Klassen D, I, K. Dicke 80 mm, bestehend aus 10 verschiedenen Steinformaten, vorsortiert.

Kleinstes Format:      228,5 x 148,5 mm  
 Größtes Format:      458,5 x 268,5 mm  
 Rastermaß der Lage:      1200 x 800 mm

Aufbau:  
 Zweischichtig mit Edelsplitvorsatz, leicht unregelmäßige Kantenführung.

Farbe nach Wahl des AG aus der Standardpalette.  
 Farbtöne: kupferbraun, naturbeige, grau-anthrazit oder cremefarben.

Verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

Angebotenes Produkt: .....

1      M2 .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 2. 550 Pflastersteine aus Beton, 300/300 mm, liefern und verlegen**  
**Eventualposition ohne GB**

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Pflastersteinen aus Beton, nach DIN EN 1338, Qualität DI(K), mit gefasten Kanten, Nocken und einer wassergestrahlten oder kugelgestrahlten Oberfläche mit Natursteinkörnung.

Zwei verschiedene Steingrößen:  
 300/300 mm sowie 300/150 mm

Farbe nach Wahl des AG aus der Standardpalette.  
 Farbtöne: zermattweiß, polargrau oder basananthrazit.

Verfugen und standfest abrütteln, ohne Pflasterbettung.

Angebotenes Produkt: .....

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 560 Pflasterbettung aus Splitt liefern und einbauen**  
**Eventualposition ohne GB**

Pflasterbettung aus Splitt 2/5 mm liefern und ebenflächig einbauen und standfest verdichten.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 2. 570 Pflasterbettung aus Beton liefern und einbauen**  
**Eventualposition ohne GB**

Pflasterbettung aus erdfeuchtem Beton, Korngröße 0/8, liefern und in einer Endstärke von 10 cm ebenflächig einbauen und standfest verdichten.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 580 Kiesstreifen herstellen**  
**Eventualposition ohne GB**

Kiesstreifen nach Abschluss der Sanierungsarbeiten liefern und wieder herstellen.

Korngröße: 32 bis 63 mm  
 Breite: ca. 60 cm  
 Stärke: ca. 25 cm

1 M3 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 2. 590</b>	<b>Kiesstreifen herstellen, vorhanden</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Kiesstreifen nach Abschluss der Sanierungsarbeiten mit seitlich gelagertem vorhandenem Kies herstellen.  Korngröße: 32 bis 63 mm Breite: ca. 60 cm Stärke: ca. 25 cm	1	M3	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	----	-------	----------

<b>2. 2. 600</b>	<b>Spritzschutzstreifen herstellen, Gittersteine</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Spritzschutzstreifen wie folgt beschrieben liefern und herstellen:  - Planum auf wiederverfülltem und verdichtetem Arbeitsraum herstellen - Granulatbett zur Aufnahme der Gittersteine herstellen, Stärke ca. 15 cm, Breite ca. 70 cm - Rasengittersteine 60/40/8 cm verlegen und die Hohlräume mit Granulat auffüllen  Der Spritzschutzstreifen ist in einer Breite von 60 cm oberflächenbündig mit OK Erdreich herzustellen.	1	M2	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	----	-------	----------

<b>2. 2. 610</b>	<b>Betonrandsteine (8/20/100) liefern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonrandsteine, ca. 8/20/100 cm, liefern und mit 15 cm Unterbeton und 10 cm Rückenbeton aus C 20/25 fachgerecht versetzen.	1	M	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	---	-------	----------

<b>2. 2. 620</b>	<b>Betonrandsteine (10/30/100) liefern</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Betonrandsteine, ca. 10/30/100 cm, liefern und mit 15 cm Unterbeton und 10 cm Rückenbeton aus C 20/25 fachgerecht versetzen.	1	M	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	---	-------	----------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 2. 630</b>	<p><b>Bordsteine B = 12/15, H = 25, L = 100 cm liefern</b>                      Eventualposition ohne GB                      Bordsteine im Format: <b>B = 12/15, H = 25, L = 100 cm</b>                      Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton <b>15 cm stark</b> und <b>10 cm starkem</b> einseitigem und abgeschrägtem Rückenbeton aus <b>C20/C25</b> höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.</p>	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 640</b>	<p><b>Rundbordsteine B = 18, H = 22, L = 100 cm liefern</b>                      Eventualposition ohne GB                      Rundbordsteine im Format: <b>B = 18, H = 22, L = 100 cm</b>                      Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton <b>15 cm stark</b> und <b>10 cm starkem</b> einseitigen und abgeschrägtem Rückenbeton aus <b>C20/C25</b> höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.</p>	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 650</b>	<p><b>Tiefbordsteine B = 8, H = 20, L = 100 cm liefern</b>                      Eventualposition ohne GB                      Tiefbordsteine im Format: <b>B = 8, H = 20, L = 100 cm</b>                      Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton <b>15 cm stark</b> und <b>10 cm starkem</b> einseitigen und abgeschrägtem Rückenbeton aus <b>C20/C25</b> höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.</p>	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 660</b>	<p><b>Tiefbordsteine B = 10, H = 25, L = 100 cm liefern</b>                      Eventualposition ohne GB                      Tiefbordsteine im Format: <b>B = 10, H = 25, L = 100 cm</b>                      Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton <b>15 cm stark</b> und <b>10 cm starkem</b> einseitigem und abgeschrägtem Rückenbeton aus <b>C20/C25</b> höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.</p>	1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 2. 670</b>	<p><b>Berliner Profil B = 35, H = 10/18, L = 30 cm liefern</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Berliner Profil im Format: <b>B = 35, H = 10/18, L = 30 cm</b>                      Liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton <b>15 cm stark</b> und <b>10 cm starkem</b> einseitigem und abgeschrägtem Rückenbeton aus <b>C20/C25</b> höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.</p>	<b>1</b>	<b>M</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
------------------	---	----------	----------	-------	-----------------

<b>2. 2. 680</b>	<p><b>Berliner Profil - Ecksteine liefern</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Berliner Profil - <b>Ecksteine</b> - liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton <b>15 cm stark</b> und <b>10 cm starkem</b> einseitigem und abgeschrägtem Rückenbeton aus <b>C20/C25</b> höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.</p>	<b>1</b>	<b>M</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
------------------	---	----------	----------	-------	-----------------

<b>2. 2. 690</b>	<p><b>Sichtbetonwinkelstufen 35 x 15 cm, liefern und einbauen</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Stahlbetonwinkelstufen mit Sichtbetonoberfläche                      Farbe: grau                      Querschnitt: ca. 35 x 15 cm.</p> <p>In Einzellängen 100 cm liefern und auf vorbereitetem Unterbau wie folgt fachgerecht versetzen:</p> <p>Die Blockstufen werden auf vorbereiteten und verdichteten Unterbetonflächen mit durchgehenden Auftrittsflächen und ca. 1 cm breiten Stoßfugen in einem ca. 2,5 - 3 cm starken Bett aus Zementmörtel höhen- und fluchtgerecht so versetzt, dass die Auftrittsfläche eine Neigung von 1 % in Gefällerrichtung aufweist.</p> <p>Alle Fugen sind satt und flächenbündig mit Zementmörtel zu verfugen.</p> <p>Die dreieckförmigen Füllkeile aus Beton C20/C25 hinter jeder Stufenreihe zur nächsten hin sind einzukalkulieren.</p>	<b>1</b>	<b>LFM</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
------------------	---	----------	------------	-------	-----------------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 700

## Waschbetonwinkelstufen 38 x 15 cm, liefern und einbauen

### Eventualposition ohne GB

Stahlbetonwinkelstufen mit Waschbetonoberfläche,  
Rheinkiesvorsatz mit Grauzement  
Kömung: 8/16 mm  
Querschnitt: ca. 35 x 15 x 5 cm.

In Einzellängen 100, 125 und 150 cm liefern und auf vorbereitetem Unterbau wie folgt fachgerecht versetzen:

Die Blockstufen werden auf vorbereiteten und verdichteten Unterbetonflächen mit durchgehenden Auftrittsflächen und ca. 1 cm breiten Stoßfugen in einem ca. 3 - 5 cm starken Bett aus Zementmörtel höhen- und fluchtgerecht so versetzt, dass die Auftrittsfläche eine Neigung von 1,5 % in Gefällerrichtung aufweist.

Alle Fugen sind satt und flächenbündig mit Zementmörtel zu verfügen.

1 LFM .....

[Nur EP]

2. 2. 710

## Betonfertigteile (Winkelelemente) H = 55; T = 30

### Eventualposition ohne GB

Betonfertigteile als Winkelelemente für Abtrennungen und Niveaueingleiche: H = 55 cm, T = 30 cm, Materialstärke ca. 7 cm, mit verstärktem und abgeschrägtem Fußteil, Oberfläche: Sichtbeton - stahlschalungsglatt, wie folgt liefern und einbauen:

1. Ab OK anstehendem Erdreich ist eine Grube von 50 cm Breite und 60 cm Tiefe in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 sauber auszuheben.
2. Danach ist eine Lage von 30 cm Recycling-Material 0 - 56 mm einzufüllen und zu verdichten, worauf eine Lage von 15 cm Beton C20/C25 einzufüllen und zu verdichten ist.
3. Hierauf sind die Betonfertigteile satt aufzusetzen und höhen- und fluchtgerecht so auszurichten, dass zwischen den Einzelelementen eine Fuge von 1 cm entsteht, wonach dann die Grube bis 5 cm unter OK Erdreich mit Beton C20/C25 aufzufüllen und zu verdichten ist, wobei die Betonoberkante zu den Grubenrändern hin abzuschrägen ist. Die Fugen auf der Wandvordeseite sind in voller Materialstärke flächen-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

bündig mit Zementmörtel zu verschließen.  
 Danach ist die Grube mit dem Aushubmaterial flächenbündig zu verfüllen und die verdrängten Massen sind abzufahren.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 2. 720 Betonfertigteile (Winkелеlementecken) 55 x 30**

**Eventualposition ohne GB**

Betonfertigteile als Winkелеlementecken zu den Elementen:  
 H = 55 cm; T = 30 cm, passend liefern und analog wie dort beschrieben einbauen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 2. 730 Betonfertigteile (Winkелеlemente) H = 80; T = 50**

**Eventualposition ohne GB**

Betonfertigteile als Winkелеlemente für Abtrennungen und Niveaueingleiche: H = 80 cm, T = 50 cm, Materialstärke ca. 8 cm, mit verstärktem und abgeschrägtem Fußteil, Oberfläche: Sichtbeton - stahlschalungsglatt, wie folgt liefern und einbauen:

1. Ab OK anstehendem Erdreich ist eine Grube von 70 cm Breite und 60 cm Tiefe in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 sauber auszuheben.
2. Danach ist eine Lage von 30 cm Recycling-Material 0 - 56 mm einzufüllen und zu verdichten, worauf eine Lage von 15 cm Beton C20/C25 einzufüllen und zu verdichten ist.
3. Hierauf sind die Betonfertigteile satt aufzusetzen und höhen- und fluchtgerecht so auszurichten, dass zwischen den Einzelelementen eine Fuge von 1 cm entsteht, wonach dann die Grube bis 5 cm unter OK Erdreich mit Beton C20/C25 aufzufüllen und zu verdichten ist, wobei die Betonoberkante zu den Grubenrändern hin abzuschrägen ist. Die Fugen auf der Wandvordeseite sind in voller Materialstärke flächenbündig mit Zementmörtel zu verschließen.

Danach ist die Grube mit dem Aushubmaterial flächenbündig zu verfüllen und die verdrängten Massen sind abzufahren.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verkehrswegebau	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 2. 740      Betonfertigteile (Winkelelementecken) 80 x 50**  
**Eventualposition ohne GB**

Betonfertigteile als Winkelelementecken zu den Elementen:  
 H = 80 cm; T = 50 cm, passend liefern und analog wie dort  
 beschrieben einbauen.

**1    STK    .....**      **[Nur EP]**

**2. 2. 750      Betonfertigteile (Winkelemente) H = 100; T = 50**  
**Eventualposition ohne GB**

Betonfertigteile als Winkelemente für Abtrennungen und  
 Niveaueingleiche: H = 100 cm, T = 50 cm, Materialstärke ca.  
 9 cm, mit verstärktem und abgeschrägtem Fußteil, Ober-  
 fläche: Sichtbeton - stahlschalungsglatt, wie folgt liefern und  
 einbauen:

1.      Ab OK anstehendem Erdreich ist eine Grube von  
 70 cm Breite und 80 cm Tiefe in Bodenklasse 3 - 5  
 nach DIN 18300 sauber auszuheben.
2.      Danach ist eine Lage von 50 cm Recycling-Material  
 0 - 56 mm einzufüllen und zu verdichten, worauf eine  
 Lage von 15 cm Beton C20/C25 einzufüllen und zu  
 verdichten ist.
3.      Hierauf sind die Betonfertigteile satt aufzusetzen und  
 höhen- und fluchtgerecht so auszurichten, dass  
 zwischen den Einzelementen eine Fuge von 1 cm  
 entsteht, wonach dann die Grube bis 5 cm unter OK  
 Erdreich mit Beton C20/C25 aufzufüllen und zu ver-  
 dichten ist, wobei die Betonoberkante zu den Gruben-  
 rändern hin abzuschrägen ist. Die Fugen auf der  
 Wandvordeseite sind in voller Materialstärke flächen-  
 bündig mit Zementmörtel zu verschließen.

Danach ist die Grube mit dem Aushubmaterial flächenbündig  
 zu verfüllen und die verdrängten Massen sind abzufahren.

**1    M    .....**      **[Nur EP]**

**2. 2. 760      Betonfertigteile (Winkelelementecken) 100 x 50**  
**Eventualposition ohne GB**

Betonfertigteile als Winkelelementecken zu den Elementen:  
 H = 100 cm; T = 50 cm, passend liefern und analog wie dort  
 beschrieben einbauen.

**1    STK    .....**      **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 2. 770      Betonfertigteile (Winkelelemente) H = 130; T = 70**

**Eventualposition ohne GB**

Betonfertigteile als Winkelelemente für Abtrennungen und Niveaueingleiche: H = 130 cm, T = 70 cm, Materialstärke ca. 11 cm, mit verstärktem und abgeschrägtem Fußteil, Oberfläche: Sichtbeton - stahlschalungsglatt, wie folgt liefern und einbauen:

1. Ab OK anstehendem Erdreich ist eine Grube von 90 cm Breite und 80 cm Tiefe in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 sauber auszuheben.
2. Danach ist eine Lage von 50 cm Recycling-Material 0 - 56 mm einzufüllen und zu verdichten, worauf eine Lage von 15 cm Beton C20/C25 einzufüllen und zu verdichten ist.
3. Hierauf sind die Betonfertigteile satt aufzusetzen und höhen- und fluchtgerecht so auszurichten, dass zwischen den Einzelementen eine Fuge von 1 cm entsteht, wonach dann die Grube bis 5 cm unter OK Erdreich mit Beton C20/C25 aufzufüllen und zu verdichten ist, wobei die Betonoberkante zu den Grubenrändern hin abzuschrägen ist. Die Fugen auf der Wandvordeseite sind in voller Materialstärke flächenbündig mit Zementmörtel zu verschließen.

Danach ist die Grube mit dem Aushubmaterial flächenbündig zu verfüllen und die verdrängten Massen sind abzufahren.

1      M .....      [Nur EP]

**2. 2. 780      Betonfertigteile (Winkelementecken) 130 x 70**

**Eventualposition ohne GB**

Betonfertigteile als Winkelementecken zu den Elementen: H = 130 cm; T = 70 cm, passend liefern und analog wie dort beschrieben einbauen.

1      STK .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 3</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>2. 3. 10</b>	<p><b>Erdaushub BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) abfahren</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse <b>3 - 5</b> nach <b>DIN 18300</b> plangemäß bis in einer Tiefe von <b>1,50 m</b> herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.                      Die Grabenbreite richtet sich nach <b>DIN 4124</b>, wonach auch abgerechnet wird.</p>	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 20</b>	<p><b>Erdaushub BKL 6 (bis 1,50 m tief) abfahren</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse <b>6</b> nach <b>DIN 18300</b> plangemäß bis in einer Tiefe von <b>1,50 m</b> herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.                      Die Grabenbreite richtet sich nach <b>DIN 4124</b>, wonach auch abgerechnet wird.</p>	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 30</b>	<p><b>Handschachtung BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) abfahren</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse <b>3 - 5</b> nach <b>DIN 18300</b> von <b>Hand</b> plangemäß bis in einer Tiefe von <b>1,50 m</b> herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.                      Die Grabenbreite richtet sich nach <b>DIN 4124</b>, wonach auch abgerechnet wird.</p>	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 40</b>	<p><b>Handschachtung BKL 6 (bis 1,50 m tief) abfahren</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse <b>6</b> nach <b>DIN 18300</b> von <b>Hand</b> plangemäß bis in einer Tiefe von <b>1,50 m</b> herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.                      Die Grabenbreite richtet sich nach <b>DIN 4124</b>, wonach auch abgerechnet wird.</p>	1	M3	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 3. 50 Erdaushub BKL 3 - 5 (bis 3,00 m tief) abfahren**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.  
 Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.  
 Es bleibt dem Unternehmer freigestellt, ob zur Grabensicherung abgeböschet oder verbaut wird.  
 Der Verbau wird gesondert vergütet.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 3. 60 Erdaushub BKL 6 (bis 3,00 m tief) abfahren**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **6** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.  
 Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 3. 70 Handschachtung BKL 3 - 5 (bis 3,00 m tief) abfahren**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** von **Hand** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.  
 Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 3. 80 Handschachtung BKL 6 (bis 3,00 m tief) abfahren**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **6** nach **DIN 18300** von **Hand** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, laden und fachgerecht entsorgen.  
 Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 3. 90 Erdaushub BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) lagern**

**Eventualposition ohne GB**

Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **1,50 m** herstellen, zur Wiederverwendung seitlich lagern und zu einem späteren Zeitpunkt in Lagen von **30 - 50 cm** wieder einbauen und nach **ZTVE StB** standfest verdichten.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 3. 100 Handschachtung BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) lagern**

**Eventualposition ohne GB**

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** von **Hand** plangemäß bis in einer Tiefe von **1,50 m** herstellen, zur Wiederverwendung seitlich lagern und zu einem späteren Zeitpunkt in Lagen von **30 - 50 cm** wieder einbauen und nach **ZTVE StB** standfest verdichten. **(keine Zulage)**

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 3. 110 Erdauschub BLK 3 - 5 (bis 3,00 m tief) lagern**

**Eventualposition ohne GB**

Erdaushub als Maschinenaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse **3 - 5** nach **DIN 18300** plangemäß bis in einer Tiefe von **3,00 m** herstellen, zur Wiederverwendung seitlich lagern und zu einem späteren Zeitpunkt in Lagen von **30 - 50 cm** wieder einbauen und nach **ZTVE StB** standfest verdichten.

Die Grabenbreite richtet sich nach **DIN 4124**, wonach auch abgerechnet wird.

Es bleibt dem Unternehmer freigestellt, ob zur Grabensicherung abgeböscht oder verbaut wird.

Der Verbau wird gesondert vergütet.

1 M3 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 3. 120</b>	<p><b>Handschachtung BKL 3 - 5 (bis 3,00 m tief) lagern</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u. ä. in Bodenklasse <b>3 - 5</b> nach <b>DIN 18300</b> von <b>Hand</b> plangemäß bis in einer Tiefe von <b>3,00 m</b> herstellen, zur Wiederverwendung seitlich lagern und zu einem späteren Zeitpunkt in Lagen von <b>30 - 50 cm</b> wieder einbauen und nach <b>ZTVE StB</b> standfest verdichten. (<b>keine Zulage</b>)</p> <p>Die Grabenbreite richtet sich nach <b>DIN 4124</b>, wonach auch abgerechnet wird.                      Es bleibt dem Unternehmer freigestellt, ob zur Grabensicherung abgeböscht oder verbaut wird.                      Der Verbau wird gesondert vergütet.</p>	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 130</b>	<p><b>Maschinenaushub bis BKL 5 (Gebäudeanschlussbereich)</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Aushub im Gebäudeanschlussbereich (früherer Arbeitsraum) bis Bodenklasse 5 ausführen.                      Im Bereich von Elektro- und sonstiger Leitungen sind Handschachtungen notwendig, die gesondert vergütet werden.                      Der Aushub wird seitlich zum späteren Wiedereinbau gelagert.</p>	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 140</b>	<p><b>Handaushub bis BKL 5 (Gebäudeanschlussbereich)</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Handaushub im Gebäudeanschlussbereich (früherer Arbeitsraum) bis Bodenklasse 5 ausführen.                      Die in diesem Bereich geführten Leitungen sind zu schützen und zu verwahren.                      Der Aushub wird seitlich zum späteren Wiedereinbau gelagert.</p>	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 3. 150</b>	<p><b>Erdplanum herstellen</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Planum des anstehenden Bodens regulieren und verdichten.                      Abweichung +/- 2 cm von der Sollhöhe.</p>	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 3. 160**      **Folie als Böschungsschutz liefern und einbauen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Reißfeste Gitterfolie aus **PVC** als Erosionsschutz auf Böschungsflächen mit Längsstößen parallel zur Böschungskrone und **min. 15 cm** Überdeckung sauber verlegen, vorhalten und im Verlaufe der Verfüllarbeiten wieder beseitigen.

1      **M2** .....      **[Nur EP]**

**2. 3. 170**      **Absturzsicherung**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Absturzsicherung aus Rundhölzern und Bohlen, als Sicherung entlang von Baugruben und Gräben herstellen, vorhalten und später abbauen.

1      **M** .....      **[Nur EP]**

**2. 3. 180**      **Arbeitsraum verfüllen, vorhandenes Material**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Arbeitsraum lagenweise mit seitlich gelagerten Aushubmassen verfüllen und verdichten.

1      **M3** .....      **[Nur EP]**

**2. 3. 190**      **Arbeitsraum mit Sand verfüllen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Arbeitsraum lagenweise verfüllen und verdichten. Zur Verfüllung ist steinfreier Sand anzuliefern und einzubauen.

1      **M3** .....      **[Nur EP]**

**2. 3. 200**      **Grabenverbau liefern, einbauen, vorhalten u. wieder abbauen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Grabenverbau gemäß der DIN 4124 und den geltenden Vorschriften einbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten im Verlaufe der Verfüllung wieder ausbauen und abtransportieren.  
 Die Art des Verbaues bleibt dem Unternehmer überlassen.

1      **M2** .....      **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 3. 210 Erdplanum in Gräben herstellen und verdichten**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Nach erfolgten Erdarbeiten sind die geforderten Planumshöhen durch ebenflächiges Abziehen herzustellen und anschließend nach ZTVE StB standfest zu verdichten !

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 3. 220 Verfüllsand für Gräben als Ersatz liefern und einbauen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Verfüllsand für Rohrsohlen, Ummantelungen, Arbeitsraum- und Grabenverfüllungen liefern, lageweise einbauen und nach ZTVE StB standfest verdichten.

1 M3 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 4</b>	<b>Kanalarbeiten</b>				
<b>2. 4. 10</b>	<p><b>Beton C20/25 für Rohrbettungen u. Schachtsohlen liefern u. einbauen</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Beton für Rohrsohlen, Schachtfundamente, Ummantelungen usw. liefern, einbauen und verdichten.</p>	<b>1</b>	<b>M3</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 20</b>	<p><b>Leitungszone für Bettung der Rohrleitung herstellen</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Herstellen der Leitungszone nach DIN EN 805:2000-03 für die fachgerechte Bettung der Rohrleitung im Rohrgraben.                      Liefern und einbauen von Sand mit einer Körnung von &lt;= 4 mm (Grobsand).</p> <p>Die Umhüllung ist in 2 Abschnitten auszuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung des Auflagers, Sandschicht ca. 15 cm</li> <li>- Herstellung der Einbettung gemäß Regelprofil (mind. 30 cm Überdeckung)</li> </ul> <p>Bis zu einer Stärke von 30 cm über Rohrscheitel ist von Hand zu verdichten.</p>	<b>1</b>	<b>M3</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 30</b>	<p><b>Rauhe Schalung liefern, einbauen, vorhalten u. wieder abbauen</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      .</p>	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
<b>2. 4. 40</b>	<p><b>Bodenteil für Abläufe Klasse A+B, D = 300, mit Geruchsverschluss</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Bodenteil für Abläufe Klasse A und B, D = 300, Anschluss DN 150, mit Geruchsverschluss, DIN 1236-2, liefern und einbauen.</p>	<b>1</b>	<b>STK</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 4. 50</b>	<b>Schaft für Abläufe Klasse A+B, D = 300, lang</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Schaft für Abläufe Klasse A und B, D = 300, lang, DIN 1236-2, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 60</b>	<b>Schaft für Abläufe Klasse A+B, D = 300, kurz</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Schaft für Abläufe Klasse A und B, D = 300, kurz, DIN 1236-2, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 70</b>	<b>Zwischenteil für Abläufe Klasse A+B, D = 300</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Zwischenteil für Abläufe Klasse A und B, D = 300, DIN 1236-2, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 80</b>	<b>Auflagerring für Abläufe Klasse A+B, D = 300</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Auflagerring für Abläufe Klasse A und B, D = 300, DIN 1236-2, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 90</b>	<b>Boden für Straßenablauf, D = 450, ohne Geruchsverschluss</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Boden für Straßenablauf, D = 450, ohne Geruchsverschluss, DIN 4052-1a, Ablauf DN 150, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 100</b>	<b>Boden für Straßenablauf, D = 450, mit Geruchsverschluss</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Boden für Straßenablauf, D = 450, mit Geruchsverschluss, Ablauf DN 150, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 4. 110</b>	<b>Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 570 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 570 mm, DIN 4052-5d, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 120</b>	<b>Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 295 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 570 mm, DIN 4052-5b, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 130</b>	<b>Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 195 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Schaft für Straßenablauf, D = 450, H = 570 mm, DIN 4052-5c, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 140</b>	<b>Zwischenteil für Straßenablauf, D = 450, H = 295 mm, DIN 4052 - 6a</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 150</b>	<b>Zwischenteil für Straßenablauf, D = 450, H = 195 mm, DIN 4052 - 6b</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 160</b>	<b>Schaftkonus für Straßenablauf, D = 450, DIN 4052 - 11</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 4. 170</b>	<b>Auflagering für Straßenablauf, D = 450, DIN 4052 - 10a</b> Eventualposition ohne GB Liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 180</b>	<b>Auflagering für Straßenablauf, D = 450, DIN 4052 - 10b</b> Eventualposition ohne GB Liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 190</b>	<b>Schachtring D = 1000, DIN 4034, H = 500 mm</b> Eventualposition ohne GB Schachtring DN 1000, H = 500 mm, liefern und setzen. Schachtring aus Beton gemäß DIN 4034 (SR-M) liefern und vollfugig auf den Schachtunterteilen in Dünnbettmörtel versetzen. Die Fugen sind sauber auszufügen. Alternativ: Schachtringe mit Dichtring.  Schachtring: DN 1000 Bauhöhe: 500 mm	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 200</b>	<b>Schachtring wie vor, jedoch H = 250 mm</b> Eventualposition ohne GB Schachtring wie vor beschrieben liefern und versetzen, jedoch mit einer Bauhöhe von 250 mm.  Schachtring: DN 1000 Bauhöhe: 250 mm	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 210</b>	<b>Schachtkonus DN 1000/625, liefern und setzen</b> Eventualposition ohne GB Schachtkonus DN 1000/625 liefern und versetzen, sonst wie in Pos. 2.4.190 beschrieben.  Bauhöhe: 600 mm	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 4. 220</b>	<b>Ausgleichsring D = 800/625, DIN 4034, S = 80</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Ausgleichsring liefern und setzen. Schachtausgleichsring liefern und versetzen (max. 2 Ausgleichsringe), sonst wie in Pos. 2.4.190 beschrieben.	1	STK	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	-----	-------	----------

Regenabläufe und deren Zubehör, liefern und fachgerecht einbauen:

<b>2. 4. 230</b>	<b>Aufsatz Klasse B125 nach DIN 19593 - C 300/300 Pultform</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Rahmen mit Eimerauflage aus Gusseisen, Rost aus Gusseisen, Einlaufquerschnitt 240 cm <sup>2</sup> .	1	STK	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	-----	-------	----------

<b>2. 4. 240</b>	<b>Eimer aus feuerverzinktem Stahl DIN 1236 K</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> mit Schlitzen und Notüberlauf, Eimervolumen 7,5 l.	1	STK	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	-----	-------	----------

<b>2. 4. 250</b>	<b>Aufsatz Klasse B125 Muldenform, D = 550/450</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Rahmen mit Eimerauflage aus Gusseisen, Rost aus Gusseisen.	1	STK	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

<b>2. 4. 260</b>	<b>Eimer aus feuerverzinktem Stahl, DIN 4052 - A2</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> für Aufsätze 500 x 500 mit 2 Schlitzreihen und Notüberlauf, Eimervolumen 40 l.	1	STK	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	-----	-------	----------

<b>2. 4. 270</b>	<b>Eimer aus feuerverzinktem Stahl, DIN 4052 - B1</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> für Aufsätze 500 x 500, niedrige Bauform, mit Notüberlauf, Eimervolumen 16 l.	1	STK	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 4. 280</b>	<b>Trichter mit Eimerauflage aus Guss, D = 650/350</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 290</b>	<b>Eimer aus feuerverzinktem Stahl, DIN 4052 - C2</b> Eventualposition ohne GB für Aufsätze 300 x 500, mit 2 Schlitzreihen und Notüberlauf, Eimervolumen 28 l.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 300</b>	<b>Eimer aus feuerverzinktem Stahl, DIN 4052 - D1</b> Eventualposition ohne GB für Aufsätze 300 x 500, niedrige Bauform, mit Notüberlauf, Eimervolumen 17 l.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 310</b>	<b>Aufsatz Klasse C250, DIN 19594, 300 x 500</b> Eventualposition ohne GB Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 19594, 300 x 500, Klasse C250, Pultform aus Gusseisen, hochziehbar, mit Eimer- auflage, Rost aus Gusseisen, mit dämpfender Einlage.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 320</b>	<b>Aufsatz Klasse C250, DIN 19583, 500 x 500</b> Eventualposition ohne GB Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 19583, 500 x 500, Klasse C250, Pultform, BEGU-Rahmen aus Gusseisen mit Beton, hochziehbar, mit Eimerauflage, Rost aus Gusseisen, mit däm- pfender Einlage.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 330</b>	<b>Schachtabdeckung B125 aus Guss, DN 625</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 4. 340</b>	<b>Schachtabdeckung B125 aus Guss, DN 800</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 350</b>	<b>Rahmen für Schachtabdeckung nach DIN 4271-2, rund</b> Eventualposition ohne GB Rahmen für Schachtabdeckung nach DIN 4271-2, Einstiegsöffnung 625 mm, Rahmen rund.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 360</b>	<b>Rahmen für Schachtabdeckung nach DIN 4271-2, quadratisch</b> Eventualposition ohne GB Rahmen für Schachtabdeckung nach DIN 4271-2, Einstiegsöffnung 625 mm, Rahmen quadratisch.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 370</b>	<b>Deckel ohne Belüftung nach DIN 19596 - 3 - 600</b> Eventualposition ohne GB Schachtdeckel DN 600, Klasse B125, BEGU-Deckel aus Gusseisen mit Beton, ohne Lüftungsöffnungen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 380</b>	<b>Deckel mit Belüftung nach DIN 4271 - 3</b> Eventualposition ohne GB Schachtdeckel DN 600, Klasse B125, BEGU-Deckel aus Gusseisen mit Beton, mit Lüftungsöffnungen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 390</b>	<b>Schmutzfänger aus verzinktem Stahl, nach DIN 1221-F</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 4. 400</b>	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Rohren DN 100</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Rohre</u> DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 410</b>	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Bögen DN 100 - Zulage</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Bögen</u> verschiedener Abwinkelungen DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.400.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 420</b>	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Abzweigen DN 100 - Zulage</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Abzweigen</u> verschiedener Abwinkelungen DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.400.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 430</b>	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Überschiebemuffen DN 100 - Zulage</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Überschiebemuffen</u> DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.400.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 440</b>	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Reinigungsrohren DN 100 - Zulage</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Reinigungsrohren</u> DN 100, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.400.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 4. 450</b>	<b>Anschlussstücke von PVC an Steinzeug DN 100</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>PVC-Spitzenden</u> DN 100 an <u>Muffen</u> von Steinzeug-Rohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 460</b>	<b>Anschlussstücke von Steinzeug an PVC DN 100</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>Steinzeugrohr-Spitzenden</u> DN 100 an <u>Muffen</u> von PVC-Rohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 470</b>	<b>Anschlussstücke von PVC an Guss DN 100</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>PVC-Spitzenden</u> DN 100 an <u>Muffen</u> von Gussrohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 480</b>	<b>Anschlussstücke von Guss an PVC DN 100</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>Gussrohr-Spitzenden</u> DN 100 an <u>Muffen</u> von PVC-Rohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 490</b>	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Rohren DN 125</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Rohre DN 125</u> , einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.	1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 4. 500**      **Lieferung und Einbau von PVC-Bögen DN 125 - Zulage**  
**Eventualposition ohne GB**  
PVC-**Bögen** verschiedener Abwinkelungen **DN 125**, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.490.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

**2. 4. 510**      **Lieferung und Einbau von PVC-Abzweigen DN 125 - Zulage**  
**Eventualposition ohne GB**  
PVC-**Abzweigen** verschiedener Abwinkelungen **DN 125**, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.490.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

**2. 4. 520**      **Lieferung und Einbau von PVC-Überschiebemuffen DN 125 - Zulage**  
**Eventualposition ohne GB**  
PVC-**Überschiebemuffen** **DN 125**, einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2. 4.490.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

**2. 4. 530**      **Lieferung und Einbau von PVC-Reinigungsrohren DN 125 - Zulage**  
**Eventualposition ohne GB**  
PVC-**Reinigungsrohren** **DN 125**, einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.490.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

**2. 4. 540**      **Anschlussstücke von PVC an Steinzeug DN 125**  
**Eventualposition ohne GB**  
Anschlussstücke zum Anschluss von **PVC-Spitzenden DN 125** an **Muffen** von **Steinzeug-Rohren DN 125**, liefern und fachgerecht einbauen.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kanalarbeiten				

<b>2. 4. 550</b>	<b>Anschlussstücke von Steinzeug an PVC DN 125</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>Steinzeugrohr-Spitzen DN 125</u> an <u>Muffen</u> von <u>PVC-Rohren DN 125</u> , liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 560</b>	<b>Anschlussstücke von PVC an Guss DN 125</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>PVC-Spitzen DN 125</u> an <u>Muffen</u> von <u>Gussrohren DN 125</u> , liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 570</b>	<b>Anschlussstücke von Guss an PVC DN 125</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>Gussrohr-Spitzen DN 125</u> an <u>Muffen</u> von <u>PVC-Rohren DN 125</u> , liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 580</b>	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Rohren DN 150</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Rohre DN 150</u> , einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 590</b>	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Bögen DN 150 - Zulage</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Bögen</u> verschiedener Abwinkelungen <u>DN 150</u> , einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.580.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 4. 600**      **Lieferung und Einbau von PVC-Abzweigen DN 150 - Zulage**  
**Eventualposition ohne GB**  
 PVC-**Abzweigen** verschiedener Abwinkelungen **DN 150**, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.580.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

**2. 4. 610**      **Lieferung und Einbau von PVC-Überschiebemuffen DN 150 - Zulage**  
**Eventualposition ohne GB**  
 PVC-**Überschiebemuffen** **DN 150**, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.580.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

**2. 4. 620**      **Lieferung und Einbau von PVC-Reinigungsrohren DN 150 - Zulage**  
**Eventualposition ohne GB**  
 PVC-**Reinigungsrohren** **DN 150**, einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.580.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

**2. 4. 630**      **Anschlussstücke von PVC an Steinzeug DN 150**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Anschlussstücke zum Anschluss von **PVC-Spitzenden** **DN 150** an **Muffen** von **Steinzeug-Rohren** **DN 150**, liefern und fachgerecht einbauen.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

**2. 4. 640**      **Anschlussstücke von Steinzeug an PVC DN 150**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Anschlussstücke zum Anschluss von **Steinzeugrohr-Spitzenden** **DN 150** an **Muffen** von **PVC-Rohren** **DN 150**, liefern und fachgerecht einbauen.

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kanalarbeiten				

**2. 4. 650**      **Anschlussstücke von PVC an Guss DN 150**  
 Eventualposition ohne GB  
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden DN 150 an Muffen von Gussrohren DN 150, liefern und fachgerecht einbauen.

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 4. 660**      **Anschlussstücke von Guss an PVC DN 150**  
 Eventualposition ohne GB  
 Anschlussstücke zum Anschluss von Gussrohr-Spitzenden DN 150 an Muffen von PVC-Rohren DN 150, liefern und fachgerecht einbauen.

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 4. 670**      **Lieferung und Einbau von PVC-Rohren DN 200**  
 Eventualposition ohne GB  
 PVC-Rohre DN 200, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.

1    M      .....      [Nur EP]

**2. 4. 680**      **Lieferung und Einbau von PVC-Bögen DN 200 - Zulage**  
 Eventualposition ohne GB  
 PVC-Bögen verschiedener Abwinkelungen DN 200, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.670.

1    STK    .....      [Nur EP]

**2. 4. 690**      **Lieferung und Einbau von PVC-Abzweigen DN 200 - Zulage**  
 Eventualposition ohne GB  
 PVC-Abzweigen verschiedener Abwinkelungen DN 200, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.670.

1    STK    .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 700	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Überschiebemuffen DN 200 - Zulage</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Überschiebemuffen DN 200</u> , einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.670.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 710	<b>Lieferung und Einbau von PVC-Reinigungsrohren DN 200 - Zulage</b> Eventualposition ohne GB PVC- <u>Reinigungsrohren DN 200</u> , einschl. Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen, als Zulage zu Pos. 2.4.670.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 720	<b>Anschlussstücke von PVC an Steinzeug DN 200</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>PVC-Spitzenden DN 200</u> an <u>Muffen</u> von <u>Steinzeug-Rohren DN 200</u> , liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 730	<b>Anschlussstücke von Steinzeug an PVC DN 200</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>Steinzeugrohr-Spitzenden DN 200</u> an <u>Muffen</u> von <u>PVC-Rohren DN 200</u> , liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 740	<b>Anschlussstücke von PVC an Guss DN 200</b> Eventualposition ohne GB Anschlussstücke zum Anschluss von <u>PVC-Spitzenden DN 200</u> an <u>Muffen</u> von <u>Gussrohren DN 200</u> , liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 4. 750 Anschlussstücke von Guss an PVC DN 200**

Eventualposition ohne GB

Anschlussstücke zum Anschluss von **Gussrohr-Spitzenden DN 200** an Muffen von **PVC-Rohren DN 200**, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK ..... [Nur EP]

*Gefällerrinnen DN 100 aus Betonfertigteilen  
 Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433*

*Die nachfolgend aufgeführten Gefällerrinnen sind auf einem **25 cm breiten** und **15 cm starken** Unterbeton aus **C20/25** höhen- und fluchtgerecht nach Plan oder nach Angabe der örtlichen Bauleitung fachgerecht zu versetzen.*

*Der erforderliche Feldaushub, sowie das Herrichten der Grabensohle, wird gesondert vergütet.*

*Für die Preiskalkulation ist der Materialpreis des mittleren Tiefenbereiches der Gefällerrinnen zu berücksichtigen ! In allen Sinkkästen sind **Schlammeimer** einzubauen !*

*Bei allen Rinnen und zugehörigen Formteilen sind die passenden Roste aus Guss oder feuerverzinktem Stahl (**4-fach verschraubt M12 / A2**) einzukalkulieren !*

**2. 4. 760 Gefällerrinnen mit Gitterrosten 12 x 20 mm**

Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

**2. 4. 770 Sinkkasten mit Geruchverschluss 200 x 500 x 500 mm**

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 4. 780 Sinkkasten mit Geruchverschluss 200 x 500 x 860 mm**

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 790	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 300 x 300 x 400 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 800	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 450 x 450 x 545 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 810	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 820	<b>Gefällerrinnen mit Gitterrosten 20 x 30 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
2. 4. 830	<b>Gefällerrinnen mit Guss-Steg</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]

*Gefällerrinnen DN 150 aus Betonfertigteilen  
 Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433*

*Die nachfolgend aufgeführten Gefällerrinnen sind auf einem **30 cm breiten** und **15 cm starken** Unterbeton aus **C20/25** höhen- und fluchtgerecht nach Plan oder nach Angabe der örtlichen Bauleitung fachgerecht zu versetzen.*

*Der erforderliche Feldaushub, sowie das Herrichten der Grabensohle, wird gesondert vergütet.*

*Für die Preiskalkulation ist der Materialpreis des mittleren*

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

*Tiefenbereiches der Gefällerrinnen zu berücksichtigen ! In allen Sinkkästen sind **Schlammeimer** einzubauen !*

*Bei allen Rinnen und zugehörigen Formteilen sind die passenden Roste aus Guss oder feuerverzinktem Stahl (**4-fach verschraubt M12 / A2**) einzukalkulieren !*

2. 4. 840	<b>Gefällerrinnen mit Gitterrosten 12 x 20 mm</b> Eventualposition ohne GB	1	M	.....	[Nur EP]
2. 4. 850	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 280 x 580 x 710 mm</b> Eventualposition ohne GB	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 860	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm</b> Eventualposition ohne GB	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 870	<b>Gefällerrinnen mit Gitterrosten 20 x 30 mm</b> Eventualposition ohne GB	1	M	.....	[Nur EP]
2. 4. 880	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 280 x 580 x 710 mm</b> Eventualposition ohne GB	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 890	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm</b> Eventualposition ohne GB	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 4. 900</b>	<b>Gefällerrinnen mit Guss-Steg</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	---	-------	----------

<b>2. 4. 910</b>	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 280 x 580 x 710 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	-----	-------	----------

<b>2. 4. 920</b>	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	-----	-------	----------

*Gefällerrinnen DN 200 aus Betonfertigteilen  
 Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433*

*Die nachfolgend aufgeführten Gefällerrinnen sind auf einem **35 cm breiten** und **15 cm starken** Unterbeton aus **C20/25** höhen- und fluchtgerecht nach Plan oder nach Angabe der örtlichen Bauleitung fachgerecht zu versetzen.*

*Der erforderliche Feldaushub, sowie das Herrichten der Grabensohle, wird gesondert vergütet.*

*Für die Preiskalkulation ist der Materialpreis des mittleren Tiefenbereiches der Gefällerrinnen zu berücksichtigen ! In allen Sinkkästen sind **Schlammeimer** einzubauen !*

*Bei allen Rinnen und zugehörigen Formteilen sind die passenden Roste aus Guss oder feuerverzinktem Stahl **(4-fach verschraubt M12 / A2)** einzukalkulieren !*

<b>2. 4. 930</b>	<b>Gefällerrinnen mit Gitterrosten 12 x 20 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	---	-------	----------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 940	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 350 x 500 x 1050 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 950	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 960	<b>Gefällerrinnen mit Gitterrosten 20 x 30 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
2. 4. 970	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 350 x 500 x 1050 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 980	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 4. 990	<b>Gefällerrinnen mit Guss-Steg</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
2. 4.1000	<b>Sinkkasten mit Geruchverschluss 350 x 500 x 1050 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kanalarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 4.1010 Sinkkasten mit Geruchverschluss 400 x 400 x 1200 mm**  
 Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

*Gefällerrinnen DN 300 aus Betonfertigteilen  
 Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433*

*Die nachfolgend aufgeführten Gefällerrinnen sind auf einem **50 cm breiten** und **20 cm starken** Unterbeton aus **C20/25** höhen- und fluchtgerecht nach Plan oder nach Angabe der örtlichen Bauleitung fachgerecht zu versetzen.*

*Der erforderliche Feldaushub, sowie das Herrichten der Grabensohle, wird gesondert vergütet.*

*Für die Preiskalkulation ist der Materialpreis des mittleren Tiefenbereiches der Gefällerrinnen zu berücksichtigen ! In allen Sinkkästen sind **Schlammeimer** einzubauen !*

*Bei allen Rinnen und zugehörigen Formteilen sind die passenden Roste aus Guss oder feuerverzinktem Stahl (**4-fach verschraubt M12 / A2**) einzukalkulieren !*

**2. 4.1020 Gefällerrinnen mit Gitterrosten 12 x 20 mm**  
 Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

**2. 4.1030 Gefällerrinnen mit Gitterrosten 20 x 30 mm**  
 Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

**2. 4.1040 Gefällerrinnen mit Guss-Steg**  
 Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4.1050

**Entwässerungsrinne aus Fertigteilen, Doppelrinne**

**Eventualposition ohne GB**

Entwässerungsrinne als Doppelrinne (62 cm breit) aus Betonfertigteilen **30 x 30 x 8 cm**, wie folgt liefern und herstellen:

Die Betonplatten sind mit einer durchgehenden Längsfuge von **2 cm** Breite mit **versetzten** Querfugen auf vorbereiteten Unterbauten in einem Mörtelbett aus Kalk-Zementmörtel **MV 1 : 4** plangemäß bzw. nach Angabe der Bauleitung so zu versetzen, dass die Längsfuge **min. 2 cm** tiefer liegt als die gegenüberliegenden Längsränder.  
 Alle Fugen sind danach mit Zementmörtel satt und flächenbündig zu verfugen.

1 M ..... [Nur EP]

2. 4.1060

**Entwässerungsrinne aus Fertigteilen, Einfachrinne**

**Eventualposition ohne GB**

Entwässerungsrinne als Einfachrinne in Verbindung mit Randeinfassungen (32 cm breit) aus Betonfertigteilen **30 x 30 x 8 cm**, wie folgt liefern und herstellen:

Die Betonplatten sind mit einer durchgehenden Längsfuge von **2 cm** Breite vor den Randeinfassungen auf vorbereiteten Unterbauten in einem Mörtelbett aus Kalk-Zementmörtel **MV 1 : 4** plangemäß bzw. nach Angabe der Bauleitung so zu versetzen, dass die Längsfuge **min. 2 cm** tiefer liegt als der gegenüberliegende Längsrand.  
 Alle Fugen sind danach mit Zementmörtel satt und flächenbündig zu verfugen.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 5 Abbruch

*Der Abbruch erfolgt in sämtlichen Etagen der Schulgebäude.*

### 2. 5. 10 Staubwand

**Eventualposition ohne GB**

Herstellen einer Staubwand, Höhe bis 3,50 m, wie folgt:

- Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50mm: Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80 cm. Der Rahmen ist durch Verkeilung, ggf. durch Verschraubung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren. Umliegende Bauteile sind wenn notwendig durch eine Lage Folie gegen Verkratzen zu schützen.
- Montieren einer reißfesten PE-Folie, Dicke mind. 0,30 mm, an zuvor beschriebenen Holzgerüst. Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet. Verbleibende Hohlräume, die nicht abgeklebt werden können, sind durch geeignetes Material ausstopfen.

Die Staubwand ist für Fremdgewerke vorzuhalten. Auf Anweisung der Bauleitung ist die Staubwand abzubauen, die Materialien abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 5. 20 Abdeckarbeiten/Schutzarbeiten gegen herabfallende Teile < 5 m<sup>2</sup>

**Eventualposition ohne GB**

Herstellen eines 2-lagigen Schutzbelages für horizontale Oberflächen verschiedenster Ausführung (z. B. Lino, Naturstein, Pflaster, etc.). Ausführung im Innen- und Außenbereich.

Schutzbelag bestehend aus:

- 1.Lage: folienkaschiertes Vlies, zugeschnitten, flächig verlegt. Die Stöße sind überlappend, ca. 5 cm, auszuführen und mit geeignetem Material miteinander zu verkleben. Die Seitenränder sind am Unterzug mit geeignetem Material, ohne spätere Rückstände zu

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- hinterlassen, gegen verschieben zu sichern.  
2.Lage: Holzwerkstoffplatten in Stärke ca. 12 mm zugeschnitten und flächig verlegt, gegen Verrutschen gesichert.

Vorhaltung auch für Fremdgewerke, Rückbau und Entsorgung sind einzukalkulieren und auf Anweisung der Bauleitung auszuführen. Der Belag ist vor Rückbau zu fegen. ausführung in Kleinflächen < 5 m<sup>2</sup>.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 30 Abdekarbeiten/Schutzarbeiten gegen herabfallende Teile > 5 m<sup>2</sup>**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Ausführung wie vor, jedoch in Flächen > 5 m<sup>2</sup>.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 40 Mauerwerk abbrechen und abfahren**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Mauerwerk beidseitig verputzt (Stärke 17,5 - 36,5 cm) abbrechen, laden und fachgerecht entsorgen.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 5. 50 Mauerwerk (gem. Innentrennwände) abbrechen und abfahren**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Mauerwerksabbruch von nicht tragenden, gemauerten Innentrennwänden, beidseitig verputzt.  
 Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.  
 Mauerwerksstärke: 11,5 cm

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 60 Beton abbrechen und abfahren**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Beton abbrechen, laden und fachgerecht entsorgen.

1 M3 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5. 70</b>	<b>Stahlbeton abbrechen und abfahren</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Stahlbeton abbrechen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 80</b>	<b>Wand aus Glasbausteinen abbrechen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Abbruch von Ausfachungen aus Bauglas oder Glasbausteinen in Trennwänden, bis zur Höhe von 2,50 m ausbauen, laden und fachgerecht entsorgen. In Einzelflächen > 1 m <sup>2</sup> . Entsorgung inkl. aller Befestigungsmittel.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 90</b>	<b>Trennwand Gipskarton abbrechen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Trennwände als Gipskartonständerwände, Stärke ca. 12 cm, einschließlich Metallunterkonstruktion und Dämmstoffeinlage abbrechen, Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 100</b>	<b>WC-Trennwandanlage (neu) ausbauen und abfahren</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> WC-Trennwandanlage aus kunststoffbeschichteten Spanplatten mit umlaufenden Aluminiumprofilen, Höhe ca. 2,00 m, komplett einschließlich Wand- und Bodenhaltern, Türblatt, Festelementen, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 110</b>	<b>WC-Trennwandanlage (alt) ausbauen und abfahren</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> WC-Trennwandanlage aus Baustahlgewebe beidseitig im Dickbettmörtel beflies. Höhe ca. 2,00 m, komplett einschließlich Wand- und Bodenhaltern, Türblatt, Festelementen, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 120	<b>Trennwand als Holzständerwand abbrechen und abfahren</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b>				
	Trennwand als Holzständerwand, Höhe ca. 2,00 m, Stärke ca. 12 cm, komplett einschließlich Wand- und Bodenhaltern, Türblatt, Festelementen, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]

2. 5. 130	<b>Abgehängte Decken Mineralfaser abbrechen</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b>				
	Abgehängte Mineralfaserdecken, Plattenmaß ca. 60 x 80 cm, einschließlich der kompletten Unterkonstruktion komplett abbrechen. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.				
	Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m				
	Abhänghöhe: ca. 0,50 m				
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 5. 140	<b>Abgehängte Decken Gipskarton abbrechen</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b>				
	Abgehängte Decken komplett abbrechen, Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.				
	Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m				
	Abhänghöhe: ca. 0,50 m				
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 5. 150	<b>Abbruch abgehängte Decken aus Streckmetall</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b>				
	Abbruch abgehängte Decke aus Streckmetall mit Gipsunterputz, ca. 15 mm (Rabitz- bzw. Drahtputzdecke). Restloser Abbruch inkl. aller Befestigungsmittel sowie fachgerechte Entsorgung.				
		1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 160	<b>Abbruch abgehängte Decken aus drahtgebundenem Schilfrohr</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b>				
	Abbruch abgehängte Decke aus drahtgebundenem Schilfrohr mit einem Nassputz ca. 1,5 - 2,5 cm im Mittel versehen. Restloser Abbruch inkl. aller Befestigungsmittel, Hilfskonstruktion aus Armierungs- Stabstahl, Dachlatten, Gipsperlätchen, Drahtgeflecht sowie fachgerechter Entsorgung.				
	Höhe über OK Fußboden:	ca. 3,00 - 3,50 m			
	Abhängehöhe:	ca. 0,30 - 0,50 m			
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 5. 170	<b>Abgehängte Decken Alupaneele H = 3,00 m</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b>				
	Abgehängte Alupaneeldecken, Paneelbreite ca. 10 cm, einschließlich der kompletten Unterkonstruktion mit Mineralwollauflage sowie dem umlaufenden Wandwinkel komplett abbrechen. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.				
	Höhe über OK Fußboden:	ca. 3,00 m			
	Abhänghöhe:	ca. 0,50 m			
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 5. 180	<b>Zulage Ausbau und Entsorgung Holzwoll-Leichtbauplatten</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b>				
	Zulage zu vorstehenden Positionen für den Ausbau und die fachgerechte Entsorgung von Holzwoll-Leichtbauplatten bis zu einer Stärke von 80 mm.				
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 5. 190	<b>Zulage Ausbau und Entsorgung Dämmung (KMF)</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b>				
	Zulage zu vorstehender Position für den Ausbau und die fachgerechte Entsorgung von KMF-haltigen Dämmstoffauflagen bis 50 mm Dicke. Alle Schutzmaßnahmen nach TRGS 521 sind einzuhalten, bis Expositions-kategorie 2.				
		1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 5. 200</b>	<b>Absaugung Stäube (KMF)</b> Eventualposition ohne GB Absaugen von durch vorstehende Abbruchmaßnahmen freigesetzte KMF-haltigen Stäuben mit zugelassenen Industriesaugern, gemäß TRGS 521, auf Oberflächen aller Art.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 210</b>	<b>Innenputz bis ca. 2,00 cm Dicke abschlagen an Wänden</b> Eventualposition ohne GB Ein- oder mehrlagigen Putz auf Mauerwerk oder Beton an Wänden abschlagen und abfahren, einschl. Beseitigung aller Verschmutzungen durch Staub und lose Teile (besenrein), Mörtelarten P I bis P IV. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 220</b>	<b>Innenputz bis ca. 2,00 cm Dicke abschlagen an Decken</b> Eventualposition ohne GB Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen wie Pos. 2.5.200, jedoch an Decken. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 230</b>	<b>Mehrstärke Putz abschlagen</b> Eventualposition ohne GB Mehrpreis zu Pos. 2.5.200 und 2.5.210 für je angefangene 1,0 cm Mehrstärke.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 240</b>	<b>Innenputz abschlagen auf Putzträger an Wänden</b> Eventualposition ohne GB Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen an Wänden wie Pos. 2.5.200, einschl. Putzträger. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5. 250**      **Innenputz abschlagen auf Putzträger an Decken**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen an Decken wie Pos. 2.5.210, einschl. Putzträger.  
 Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 5. 260**      **Abschlagen von Fliesen/Platten (Wand)**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Abschlagen von Wandplatten, einschl. Mörtelbett aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 5. 270**      **Abschlagen von Fliesen/Platten (Boden)**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Abschlagen von Bodenfliesen/-platten, einschl. Mörtelbett aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 5. 280**      **Abschlagen von Fliesen/Platten (Vorb. Neuverl.)**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Abschlagen von Wand- oder Bodenfliesen/-platten, ohne Aufnehmen des Mörtelbettes, laden und fachgerecht entsorgen.  
 Flächen zur Neuverlegung im Klebeverfahren vorbereiten.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 5. 290**      **Abschlagen von Sockelfliesen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Abschlagen von Sockelfliesen/-platten bis 15 cm Höhe einschließlich Mörtelbett aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.

1      M .....      [Nur EP]

**2. 5. 300**      **Abschlagen von Sockelfliesen (Vorb. Neuverl.)**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Abschlagen von Sockelfliesen/-platten bis 15 cm Höhe ohne Aufnehmen des Mörtelbettes, laden und fachgerecht entsorgen. Fläche zur Neuverlegung im Klebeverfahren vorbereiten.

1      M .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5. 310**      **Ausbau von Bodenbelag in Räumen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Bodenbelag aus Gummi, Kunststoff, Linoleum, PVC oder Textil, gestoßen oder verschweißt, in Platten oder Bahnen, geklebt, aufnehmen u. in Container oder LKW verbringen u. fachgerecht entsorgen, einschl. Container und Entsorgungskosten.

1    M2 .....      **[Nur EP]**

**2. 5. 320**      **Ausbau von Textilbelag mit Schaumstoffrücken**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Bodenbelag aus Textil mit Schaumstoffrücken, sonst wie Pos. 2.5.300, aufnehmen und entsorgen.

1    M2 .....      **[Nur EP]**

**2. 5. 330**      **Ausbau Fertigparkett, Laminatboden, Massivholzparkett schwimmend**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Fertigparkett, Laminatboden, Massivholzparkett, schwimmend verlegt, einschl. Parkettunterlage aufnehmen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.5.300.

1    M2 .....      **[Nur EP]**

**2. 5. 340**      **Ausbau Fertigparkett, Laminatboden, Massivholzparkett verklebt**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Fertigparkett, Laminatboden, Massivholzparkett, verklebt, komplett ausbauen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.5.300.

1    M2 .....      **[Nur EP]**

**Technische Vorbemerkungen zum Ausbau von asbesthaltigen Vinylplatten (Flexplatten)**

**Anwendungsbereich**

Trockenes Ausbauen von Vinyl-Asbest-Platten (auch Floor-Flex- oder Flex-Platten) in Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund bei gleichzeitiger technischer Lüftung des Sanierungsbereiches (Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer Exposition).

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
**Projekt :** Einheitspreisanfrage 2025  
**LV :** EMB / Grundmauerschutz  
**LV-Datum :** 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Die Arbeiten sind gemäß den Vorgaben der TRGS 519 und unter Berücksichtigung der DGUV 201-012 (alt BGI 664) "Asbestsanierung" auszuführen.

### Organisatorische Maßnahmen / Nebenarbeiten

- Benennung eines sachkundigen Verantwortlichen
- Einmalige unternehmensbezogene Mitteilung spätestens 7 Tage vor Aufnahme der Arbeiten an zuständige Behörde und Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.
- Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung, einer Betriebsanweisung, eines Arbeitsplans sowie Unterweisung der bei Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen beschäftigten Arbeitnehmer.
- Arbeitsausführung unter Beachtung der Betriebsanweisung durch fachkundige und in das jeweilige Arbeitsverfahren eingewiesene Personen.

Die Schulungsnachweise der Mitarbeiter sind vor Beginn der Arbeiten an dem AG unaufgefordert zu übergeben.

Die vorgenannten Organisatorischen Maßnahmen und Nebenarbeiten sind mit den EP der folge Positionen abgedeckt und werden nicht gesondert vergütet.

**2. 5. 350**

### Prüfung Asbestgehalt

#### Eventualposition ohne GB

Prüfung eines Probestücks der in v. g. Position beschriebenen auszubauenden Beläge auf Asbesthaltigkeit.

Das Probestück ist durch ein anerkanntes Labor auf Asbestgehalt zu testen.

Das Ergebnisprotokoll ist dem Auftraggeber vorzulegen.

1 STK .....

[Nur EP]

**2. 5. 360**

### Einkammerschleuse für Unterdruckhaltung als Personenschleuse

#### Eventualposition ohne GB

Die Arbeitsbereiche sind als Einkammerschleuse von anderen Arbeitsbereichen abzutrennen und zu Kennzeichnen. Ausführung als Wände.

Abmessung:

L x B x H = ca. 2,5 m x 3,2 m x 2,5 m

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
**Projekt :** Einheitspreisanfrage 2025  
**LV :** EMB / Grundmauerschutz  
**LV-Datum :** 21.11.2024

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag in EURO</b>
---------------------	-------------------------------------	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

Unterabschnitt: Abbruch

Ausführung wie folgt:

Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50mm: Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80cm. Der Rahmen ist durch Verschraubung, ggf. durch Verkeilung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren.

Bekleidung:

Reißfeste PE-Folie zweiseitig jeweils innen und außen auf der Tragkonstruktion befestigen, Dicke mind. 0,30 mm, Stöße mit min. 0,30 m Überlappung ausführen. Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet.

Wände müssen leicht zu reinigen sein. Die Schleuse ist arbeitstäglich zu reinigen.

Ablagemöglichkeiten und Kleiderhaken sind in der Schleuse vorzusehen.

Auf den Außenseiten sind 1 St. Zutrittsverbotschild + 1 St. Asbestwarnschild in Augenhöhe anzubringen. Weitere Einbauten sind 1.St Folienreißverschlusstüren + 2 St. Bodensaugdüsen.

Nach Fertigstellung aller nachfolgender Arbeiten zum Ausbau von asbesthaltigen Bodenbelägen und deren Kleber ist die Staubwand rückstandslos abzubauen, die verwendeten Materialien sind fachgerecht mit dem Ausgebauten asbesthaltigen Material abzutransportieren und zu entsorgen.

Vorhaltung bis zu 10 Wochen.

Die Reinigung, der Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.

**1 STK ..... [Nur EP]**

## **2. 5. 370**

### **Unterdruckhaltung**

#### **Eventualposition ohne GB**

Für einen Unterdruck von mindestens 20 Pa in einem Abschottungsraum von 20 m<sup>3</sup>, bestehend aus:

- Unterdruckhaltegerät

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Filtereinrichtung
- 20 m Schlauchleitungen mit allen erforderlichen Verbindungsmitteln
- Unterdruckkontrollgerät mit kontinuierlicher Aufzeichnungseinrichtung und optischer oder akustischer Warneinrichtung errichten

bis zu 10 Wochen vorhalten und wieder entfernen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 380 Schleuse inkl. Unterdruckhaltung umsetzen**

**Eventualposition ohne GB**

Umbau / Umsetzen der Einkammerschleuse inkl. Unterdruckhaltung im Zuge der Arbeiten zum Erschließen weiterer Arbeitsbereiche innerhalb des Gebäudes.

Inkl. aller Neben- und Umbauarbeiten an den luftdichten Stellwänden und der Unterdruckhalten der Einkammerschleuse.

Hinweis zur Abrechnung:

1 St. Schleuse pro Umsetzen

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 390 Abkleben von Oberflächen**

**Eventualposition ohne GB**

Schwer zu reinigende Bauteiloberflächen (Heizkörper, Fenster, etc.) im Sanierungsbereich mit PE-Folie, Dicke mind. 0,30 mm, Stöße mit min. 0,10 m Überlappung ausführen, luftdicht abkleben. Die Oberfläche muss leicht zu reinigen sein.

Oberflächen Schutz für die Zeit der Arbeiten vorhalten, nach Ende der Arbeiten rückbauen und sachgemäß entsorgen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 400 Ausbau von asbesthaltigen Vinylplatten (Flexplatten)**

**Eventualposition ohne GB**

Vinyl-Asbest-Platten händisch mit z.B. Handspachtel oder Stoßscharre möglichst bruchfrei abheben, ausgebaute Platten sammeln und in reißfeste Kunststoffsäcke verpacken, gleich-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
**Projekt :** Einheitspreisanfrage 2025  
**LV :** EMB / Grundmauerschutz  
**LV-Datum :** 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Abbruch				

zeitige Absaugung des Arbeitsbereiches mit Industriestaubsauger. Kunststoffsäcke mit Industrieklebeband verschließen, im Sanierungsbereich lagern.  
 Alle Umfassungsflächen mit Industriestaubsauger absaugen.

Kleberentfernung in der Fläche und im Rand Bereich durch Maschinelles abschleifen mit gleichzeitiger Absaugung. Abtragen der Kleberschicht einschließlich der Estrichoberfläche (Abtragiefe ca. 1 bis 2 mm). Schwer zugängliche Bereiche (z. B. Heizkörpernischen) durch Abstemmen der Kleberschicht mit z.B. Elektrostemmhammer mit Breitmeißel oder Nadelvoratz bzw. mit oszillierendem Messer bei gleichzeitiger Absaugung des Arbeitsbereiches entfernen.

Hinweis zur Abrechnung:  
 Der Entsorgungsnachweis ist vom Auftragnehmer vorzulegen. Die Deponiegebühren und Transportkosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

**1 M2 ..... [Nur EP]**

**2. 5. 410      Feinreinigung des Sanierungsbereiches in 2 Arbeitsgängen**  
**Eventualposition ohne GB**

Feinreinigung:  
 Die gelagerten Kunststoffsäcke absaugen, in zweiten Kunststoff sack verpacken und über die Einkammerschleuse ausschleusen.  
 Oberflächen des Sanierungsbereichs und Maschinen/Werkzeuge mit Industriestaubsauger absaugen, glatte Oberflächen zusätzlich feucht reinigen.  
 Maschine zum Abtransport reinigen und vorbereiten (z. B. Saugschläuche und Stutzen verschließen, Köpfe der Fräsmaschinen mit Deckeln mit Spannverschlüssen abdichten).

Schlussreinigung:  
 Nochmaliges Absaugen der Bodenfläche und Luftspülung aller Oberflächen mit Handgebläse bei gleichzeitigem Luftwechsel mit Abfüllfiltergerät.

Hinweis zur Abrechnung:  
 Die Abrechnung erfolgt auf die in der vor Position belegten Bodenflächen. Das Reinigen alle Wand und sonstiger Oberflächen ist mit dieser Fläche abgedeckt.

**1 M2 ..... [Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5. 420**

**Messungen**

**Eventualposition ohne GB**

Freigabe-Messungen in Anlehnung an VDI-Richtlinie 3492 Bl. 2 vor Abbau der Abschottungen von einer qualifizierten Messstelle

.....

(vom Bieter anzugeben)

durchführen.

Messergebnisse auswerten und dokumentieren.

Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 430**

**Verbundestrich ausstemmen**

**Eventualposition ohne GB**

Verbundestrich ausstemmen, Dicke ca. 40 mm, laden und fachgerecht entsorgen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 440**

**Estrich auf Trennschicht ausstemmen**

**Eventualposition ohne GB**

Estrich einschl. Trennschicht ausstemmen, Dicke ca. 40 mm, laden und fachgerecht entsorgen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 450**

**Schwimmenden Estrich ausstemmen**

**Eventualposition ohne GB**

Schwimmenden Estrich ausstemmen, Dicke ca. 40 mm, laden und fachgerecht entsorgen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 460**

**Mehrpreis für 1 cm Mehrstärke**

**Eventualposition ohne GB**

Mehrpreis zu Pos. 2.5.420 - 2.5.440 für je angefangene 10 mm Mehrdicke.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5. 470</b>	<b>Minderpreis für 1 cm Minderstärke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Minderpreis zu Pos. 2.5.420 - 2.5.440 für je angefangene 10 mm Minderdicke.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 480</b>	<b>Dämmschicht aufnehmen, Stärke 20/25 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Dämmschicht aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 490</b>	<b>Zulage für Mehrdicke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Zulage zu Pos. 2.5.470 für je angefangene 10 mm Mehrdicke.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 500</b>	<b>Bitumenschweißbahn ausbauen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Bitumenschweißbahn als Feuchtigkeitssperre, an Wand oder Boden verlegt, fachgerecht ausbauen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 510</b>	<b>Holztür mit Stahlzarge 1.13/2.13</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Holztür einflügelig mit Stahlfassungszarge, verschiedene Rohbaumaße bis ca. 1,13 x 2,13 m, Wandstärke bis ca. 15 cm, komplett einschließlich Zarge, Türblatt, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 520</b>	<b>Stahltür mit Stahlzarge 1.13/2.13</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Stahltür zweiflügelig mit Stahlfassungszarge, Rohbaumaß ca. 1,13 x 2,13 m, Wandstärke bis ca. 24 cm, komplett einschließlich Zarge, Türblatt, Beschlägen und aller Befestigungsmaterialien ausbauen, abtransportieren und				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

fachgerecht ent-sorgen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 530 Wanddurchbrüche bis 0,50 m<sup>2</sup> in Wänden, Stärke ca. 12 cm herstellen**

**Eventualposition ohne GB**

Mauerwerksabbruch zur Herstellung von Wanddurchbrüchen in gemauerten Wänden, Stärke ca. 12 cm, verputzt und unverputzt. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen. Aussparungsgröße bis einschließlich 0,50 m<sup>2</sup>.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 540 Wanddurchbrüche bis 0,50 m<sup>2</sup> in Wänden, Stärke ca. 24 cm herstellen**

**Eventualposition ohne GB**

Mauerwerksabbruch zur Herstellung von Wanddurchbrüchen in gemauerten Wänden, Stärke ca. 24 cm, verputzt und unverputzt. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen. Aussparungsgröße bis einschließlich 0,50 m<sup>2</sup>.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 550 Öffnungen in Mauerwerkswänden: 17,5 und 24 cm/1 m<sup>2</sup> herstellen**

**Eventualposition ohne GB**

Herstellen von Öffnungen in Mauerwerkswänden, Dicke 17, 5 cm und 24 cm, mit einer Größe bis 1,0 m<sup>2</sup>. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 5. 560 Öffnungen in Mauerwerkswänden: 17,5 und 24 cm/2,5 m<sup>2</sup> herstellen**

**Eventualposition ohne GB**

Herstellen von Öffnungen in Mauerwerkswänden, Dicke 17, 5 cm und 24 cm, mit einer Größe > 1,0 m<sup>2</sup> bis 2,5 m<sup>2</sup>. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 570	<b>Öffnungen in Mauerwerkswänden: 30 und 36,5 cm/1 m<sup>2</sup> herstellen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Herstellen von Öffnungen in Mauerwerkswänden, Dicke 30 cm und 36,5 cm, mit einer Größe bis 1,0 m <sup>2</sup> . Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 580	<b>Öffnungen in Mauerwerkswänden: 30 und 36,5 cm/2,5 m<sup>2</sup> herstellen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Herstellen von Öffnungen in Mauerwerkswänden, Dicke 30 cm und 36,5 cm, mit einer Größe > 1,0 m <sup>2</sup> bis 2,5 m <sup>2</sup> . Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 590	<b>Wanddurchbrüche bis 0,50 m<sup>2</sup> schließen, Stärke ca. 12 cm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Schließen der in v. g. Positionen hergestellten Wanddurchbrüchen <u>nach erfolgter Installation</u> . Aussparungsgröße: bis einschließlich 0,50 m <sup>2</sup>	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 600	<b>Wanddurchbrüche bis 0,50 m<sup>2</sup> schließen, Stärke ca. 24 cm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Schließen der in v. g. Positionen hergestellten Wanddurchbrüchen <u>nach erfolgter Installation</u> . Aussparungsgröße: bis einschließlich 0,50 m <sup>2</sup>	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 610	<b>Kernbohrung D = 150 mm, T = 250 mm in Beton herstellen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Kernbohrungen in Beton- und Stahlbetonwänden und -decken, <b>Ø 150 mm</b> und Tiefe <b>250 mm</b> , herstellen und Bohrkern fachgerecht entsorgen.  Hierin sind enthalten: - Gestellung Kernbohrgerät - Gestellung Bohrkronen - Gestellung ggfs. Verlängerung				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	- Gestellung Absauggerät - Absaugung Bohrwasser - Gestellung Befestigung und Kleinmaterial	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 5. 620	<b>Kernbohrung: Minderpreis pro 1 cm Durchmesserverkleinerung</b> Eventualposition ohne GB Minderpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Beton" für 1 cm Durchmesserverkleinerung.	1	CM	.....	[Nur EP]
2. 5. 630	<b>Kernbohrung: Mehrpreis pro 1 cm Durchmesservergrößerung</b> Eventualposition ohne GB Mehrpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Beton" für 1 cm Durchmesservergrößerung.	1	CM	.....	[Nur EP]
2. 5. 640	<b>Kernbohrung: Minderpreis pro 1 cm Tiefenverkleinerung</b> Eventualposition ohne GB Minderpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Beton" für 1 cm Tiefenverkleinerung.	1	CM	.....	[Nur EP]
2. 5. 650	<b>Kernbohrung: Mehrpreis pro 1 cm Tiefenvergrößerung</b> Eventualposition ohne GB Mehrpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Beton" für 1 cm Tiefenvergrößerung.	1	CM	.....	[Nur EP]
2. 5. 660	<b>Kernbohrung D = 150 mm, T = 240 mm in Mauerwerk herstellen</b> Eventualposition ohne GB Kernbohrungen in Mauerwerkswänden und -decken, <u>Ø 150 mm</u> und Tiefe <u>240 mm</u> , herstellen und Bohrkern fachgerecht entsorgen.  Hierin sind enthalten:				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestellung Kernbohrgerät</li> <li>- Gestellung Bohrkronen</li> <li>- Gestellung ggfs. Verlängerung</li> <li>- Gestellung Absauggerät</li> <li>- Absaugung Bohrwasser</li> <li>- Gestellung Befestigung und Kleinmaterial</li> </ul>	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 670</b>	<b>Kernbohrung: Minderpreis pro 1 cm Durchmesserverkleinerung</b> Eventualposition ohne GB Minderpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Mauerwerk" für 1 cm Durchmesserverkleinerung.	1	CM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 680</b>	<b>Kernbohrung: Mehrpreis pro 1 cm Durchmesservergrößerung</b> Eventualposition ohne GB Mehrpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Mauerwerk" 1 cm Durchmesservergrößerung.	1	CM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 690</b>	<b>Kernbohrung: Minderpreis pro 1 cm Tiefenverkleinerung</b> Eventualposition ohne GB Minderpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Mauerwerk" für 1 cm Tiefenverkleinerung.	1	CM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 700</b>	<b>Kernbohrung: Mehrpreis pro 1 cm Tiefenvergrößerung</b> Eventualposition ohne GB Mehrpreis zur Hauptposition "Kernbohrung in Mauerwerk" für 1 cm Tiefenvergrößerung.	1	CM	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 5. 710</b>	<b>Trennschnitte in Stahlbetonwände 20 cm tief herstellen</b> Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Stahlbetonwände im Nassschneideverfahren <u>ca. 20 cm</u> tief herstellen.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 720</b>	<b>Minderpreis für Mindertiefe (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB .	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 730</b>	<b>Mehrpreis für Mehrtiefe (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB .	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 740</b>	<b>Trennschnitte in Stahlbetondecken 20 cm tief herstellen</b> Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Stahlbetondecken im Nassschneideverfahren <u>ca. 20 cm</u> tief herstellen.	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 750</b>	<b>Minderpreis für Mindertiefe (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB .	1	LFM	.....	[Nur EP]
<b>2. 5. 760</b>	<b>Mehrpreis für Mehrtiefe (pro 1 cm)</b> Eventualposition ohne GB .	1	LFM	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5. 770**      **Trennschnitte in Mauerwerk bis 11,5 cm tief herstellen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Trennschnitte in Mauerwerkswänden im Nassschneide-  
verfahren bis 11,5 cm tief herstellen.

1   LFM .....      **[Nur EP]**

**2. 5. 780**      **Trennschnitte in Mauerwerk 11,5 - 24 cm tief herstellen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Trennschnitte in Mauerwerkswänden im Nassschneide-  
verfahren von 11,5 - 24 cm tief herstellen.

1   LFM .....      **[Nur EP]**

**2. 5. 790**      **Trennschnitte in Mauerwerk 24 - 36,5 cm tief herstellen**  
**Eventualposition ohne GB**  
Trennschnitte in Mauerwerkswänden im Nassschneide-  
verfahren von 24 - 36,5 cm tief herstellen.

1   LFM .....      **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Mauer- und Betonarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 6</b>	<b>Mauer- und Betonarbeiten</b>				
<b>2. 6. 10</b>	<b>Beton C20/25 liefern, fachgerecht einbauen und verdichten</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 20</b>	<b>Rauhe Brettschalung liefern und einbauen</b> Eventualposition ohne GB Rauhe Brettschalung einschl. des erforderlichen Abstütz- und Verspannmaterials liefern, einbauen, vorhalten und wieder entfernen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 30</b>	<b>Sichtbetonschalung liefern und einbauen</b> Eventualposition ohne GB Glatte Sichtbetonschalung einschl. des erforderlichen Abstütz- und Verspannmaterials liefern, einbauen, vorhalten und wieder entfernen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 40</b>	<b>Betonstabstahl B 500 B liefern und einbauen</b> Eventualposition ohne GB Betonstabstahl B 500 B, nach DIN 488-1 und -2, <u>Ø 6 - 12</u> , liefern, biegen und fachgerecht einbauen, einschl. Verschnitt.	1	KG	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 50</b>	<b>Betonstahllagermatten 3500 A/B liefern und einbauen</b> Eventualposition ohne GB Betonstahllagermatten 3500 A/B, nach DIN 488-1 und -4, liefern, biegen und fachgerecht einbauen, einschl. Verschnitt.	1	KG	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 60</b>	<b>Mauerwerk HLZ 12, DIN 105, St. 17,5-36,5 cm, fachger. herst.</b> Eventualposition ohne GB Mauerwerk aus HLZ 12 nach DIN 105 in 17,5 - 36,5 cm Stärke vollfugig u. flächenbündig gemauert, liefern u.herstellen. Die				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Mauer- und Betonarbeiten				

erforderl. Hilfsgerüste bis 3, 50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 6. 70 Mauerwerk HLZ 12, DIN 105, St. 11,5 cm, fachger. herst.**  
**Eventualposition ohne GB**

Mauerwerk aus HLZ 12 nach DIN 105 in 11,5 cm Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 80 Mauerwerk KS 20, DIN 106, St. 17,5-36,5 cm, fachger. herst.**  
**Eventualposition ohne GB**

Mauerwerk aus KS 20 nach DIN 106 in 17,5 bis 36,5 cm Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3, 50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 6. 90 Mauerwerk KS 20, DIN 106, St. 11,5 cm, fachger. herst.**  
**Eventualposition ohne GB**

Mauerwerk aus KS 20 nach DIN 106 in 11,5 cm Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 100 Mauerwerk Hohlblocksteine, DIN 18153 - 12, fachger. herst.**  
**Eventualposition ohne GB**

Mauerwerk aus Hohlblocksteinen aus Beton, Festigkeitsklasse 12 nach DIN 18153 in 17,5 - 36,5 cm Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3, 50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M3 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Mauer- und Betonarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 110	<p><b>Mauerwerk Porenbeton 6, DIN 20000-404, 17,5 - 36,5 cm, fachger. herst.</b>                      Eventualposition ohne GB                      Mauerwerk aus <u>Porenbeton 6 nach DIN 20000-404</u> in <u>17,5 - 36,5 cm</u> Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.</p>	1	M3	.....	[Nur EP]
2. 6. 120	<p><b>Mauerwerk Porenbeton 6, DIN 20000-404, 11,5 cm, fachger. herst.</b>                      Eventualposition ohne GB                      Mauerwerk aus <u>Porenbeton 6 nach DIN 20000-404</u> in <u>17,5 - 36,5 cm</u> Stärke vollfugig und flächenbündig gemauert, liefern und herstellen. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.</p>	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 6. 130	<p><b>Öffnung in Wänden bis: 17,5 cm / 1 m<sup>2</sup> anlegen</b>                      Eventualposition ohne GB                      Zulage für das Anlegen von Öffnungen in Wänden bis <u>17,5 cm und bis 1,0 m<sup>2</sup></u></p>	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 6. 140	<p><b>Öffnung in Wänden bis: 17,5 cm / 2,5 m<sup>2</sup> anlegen</b>                      Eventualposition ohne GB                      Zulage für das Anlegen von Öffnungen in Wänden bis <u>17,5 cm und über 1,0 m<sup>2</sup> bis 2,5 m<sup>2</sup></u></p>	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 6. 150	<p><b>Öffnung in Wänden über: 17,5 cm / 1 m<sup>2</sup> anlegen</b>                      Eventualposition ohne GB                      Zulage für das Anlegen von Öffnungen in Wänden über <u>17,5 cm und bis 1,0 m<sup>2</sup></u></p>	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Mauer- und Betonarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 160	<b>Öffnung in Wänden über: 17,5 cm / 2,5 m<sup>2</sup> anlegen</b> Eventualposition ohne GB Zulage für das Anlegen von Öffnungen in Wänden über <u>17,5 cm über 1,0 m<sup>2</sup> bis 2,5 m<sup>2</sup></u>	1	STK	.....	[Nur EP]
2. 6. 170	<b>Unterzug aus Stahlbauprofilen einbauen S235JR</b> Eventualposition ohne GB Unterzug aus Stahlbauprofilen (nach statischen Angaben) liefern, einbauen und kraftschlüssig unterfüttern, zum Ab- decken von Tür-, Fenster- und Wandöffnungen.	1	KG	.....	[Nur EP]
2. 6. 180	<b>Unterzug aus Fertigteilstürzen einbauen</b> Eventualposition ohne GB Unterzug aus Fertigteilstürzen liefern, einbauen und kraft- schlüssig unterfüttern, zum Abdecken von Tür-, Fenster- und Wandöffnungen. Wandstärke bis 17,5 cm.	1	M	.....	[Nur EP]
2. 6. 190	<b>Feuerhemmendeahltür, 885 x 2010 mm</b> Eventualposition ohne GB Einflügelig, mit Stahlzarge, T30-1, nach DIN 18082, Teil 1 bzw. Zulassungsbescheid des IfBt Berlin, mit Grundanstrich, <b>liefern und einbauen.</b> Rohbaurichtmaß (B x H) 885 x 2010 mm  Vorgeschlagenes Fabrikat: Hörmann T30 H8  Angebotenes Fabrikat und Typ: .....	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Abdichtungsarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 7 Abdichtungsarbeiten**

**2. 7. 10 Wandflächen aus Mauerwerk verputzen**

**Eventualposition ohne GB**

Wandflächen aus Mauerwerk mit Zementputz nach DIN 18550 glatt und ebenflächig verputzen und sauber abreiben. Die erforderlichen Hilfsgerüste bis 3,50 m Höhe sind einzukalkulieren.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 7. 20 Zementputz**

**Eventualposition ohne GB**

Freigelegte Wand mit einem Zementspritzbewurf aus Zementmörtel der MG III unter Zugabe einer Haftbrücke, sowie Wandflächen mit einem Putz der MG III, Putzstärke 1,5 - 2,0 cm versehen, Oberfläche glatt abreiben in fertiger Arbeit.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 7. 30 Mehrpreis für 1 cm Mehrstärke Zementputz**

**Eventualposition ohne GB**

Mehrpreis zu Pos. 2.7.20 für 1 cm Mehrstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 7. 40 Geputzte Wandflächen mit Bitumenanstrich versehen**

**Eventualposition ohne GB**

Geputzte Wandflächen kalt mit 2-fachem Bitumenanstrich streichen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 7. 50 Bitumenanstrich**

**Eventualposition ohne GB**

Bitumenkaltanstrich im Spritzschutzbereich auf Putz bzw. Beton anbringen. In den EP einzurechnen ist das Beschneiden am oberen Abschluss und die Reinigung der zu behandelnden Fläche.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 60	<b>Horizontale Mauersperrschicht liefern und einbauen</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b> Horizontale Mauersperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit einer Lage Bitumendachbahn, DIN 52143 G 4, liefern und fachgerecht herstellen.				
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 7. 70	<b>Grundmauerschutz liefern und herstellen, Bitumenschweißbahn</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b> - Reinigung der Grundmauer nach dem Aushub, evtl. erforderliche Ausbesserungen an der Grundmauer sind mit der Bauleitung festzulegen und werden gesondert vergütet. - Voranstrich mit Kaltbitumen herstellen. - Bitumenschweißbahn an den Stößen 10 cm überlappt aufschweißen. - Noppenfolie Delta MS oder gleichwertig anbringen.  Die Ausführung erfolgt gemäß DIN 18195.				
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 7. 80	<b>Grundmauerabdichtung, Dickbeschichtung</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b> Reinigung der Grundmauer nach dem Aushub. Eventuelle erforderliche Ausbesserungen an der Grundmauer sind mit der Bauleitung festzulegen und werden gesondert vergütet. Bituminöse Dickbeschichtung Fabrikat Deitermann oder gleichwertig auftragen.				
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 7. 90	<b>Klemmprofile liefern und einbauen</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b> Klemmprofile zur oberen Abschlusssicherung der Noppenfolie liefern und anbringen.  Angebotenes Fabrikat: .....				
		1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abdichtungsarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 7. 100**      **Hohlkehle herstellen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Hohlkehle im Anschlussbereich aufgehender Wände - Fundamente liefern und herstellen.

1      M .....      [Nur EP]

**2. 7. 110**      **Drainageplatten**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Bituminierte Drainageplatten nach DIN 4095, liefern und einbauen.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 7. 120**      **Perimeterdämmung 60 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum liefern und zwischen Bitumenschweißbahn und Noppenfolie einbauen.  
 Stärke: 60 mm

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 7. 130**      **Drainfolie als Noppenfolie liefern und einbauen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Die Folie ist an Ecken und Vorsprüngen geknickt herumzuführen. Stumpfe Stöße dürfen nicht ausgeführt werden.

1      M2 .....      [Nur EP]

**2. 7. 140**      **Drainfolie als Noppenfolie mit aufgebracht Vliesschicht**  
**Eventualposition ohne GB**  
 liefern und einbauen.  
  
 Die Folie ist an Ecken und Vorsprüngen geknickt herumzuführen. Stumpfe Stöße dürfen nicht ausgeführt werden.

1      M2 .....      [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 7. 150</b>	<b>Drainage Durchm. 100 mm komplett mit Filter herstellen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Drainleitung Ø 100 mm, aus gütegesichertem flexiblem Stangendrainrohr in PVC-U, Farbe orange, mit einer Wassereintrittsfläche von mind. 80 cm <sup>2</sup> /m und dem Nachweis der Dränspende nach DIN 4095, BL = 2,50 m mit einseitig aufgesteckter Muffe, Schlitzbreite 1,2 mm.  <u>inklusive:</u> - Filterkies als filterstabiler Trennschicht zwischen Drainleitung und dem anstehenden Verfüllmaterial nach DIN 4095 allseitig mit ausreichender Überlappung (mind. 20 cm). - Kies der Körnung 8/16, Dicke = 10 cm, als Sickerpackung um die Drainleitung, nach DIN 4095.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 7. 160</b>	<b>Mehrpriis Drainage Durchm. 125 mm komplett mit Filter herstellen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 7. 170</b>	<b>Mehrpriis Drainage Durchm. 160 mm komplett mit Filter herstellen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 7. 180</b>	<b>Mehrpriis Drainage Durchm. 200 mm komplett mit Filter herstellen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 7. 190</b>	<b>Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315, ohne Sandfang</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315 aus PVC-U nach DIN 4095, Farbe orange, mit 3 Anschlüssen DN 200, inklusive 1 Blindstopfen und arretierbarer Schachtabdeckung aus				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Kunst-stoff (PP), belastbar mit 100 Kg, Bauhöhe = 80 cm.  
 Liefern und nach Planung verlegen.

Nutzhöhe = 35 cm

1 M ..... [Nur EP]

**2. 7. 200 Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315, mit Sandfang**  
**Eventualposition ohne GB**

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DN 315 aus PVC-U nach  
 DIN 4095, Farbe orange, mit 3 Anschlüssen DN 200, inklusive  
 1 Blindstopfen und arretierbarer Schachtabdeckung aus  
 Kunst-stoff (PP), belastbar mit 100 Kg, Bauhöhe = 80 cm.  
 Liefern und nach Planung verlegen.

Nutzhöhe = 65 cm

1 M ..... [Nur EP]

**2. 7. 210 Schachtaufsetzrohr DN 315**  
**Eventualposition ohne GB**

Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC-U, inklusive angeformter  
 Muffe .

Bauhöhe = 105 cm  
 Nutzlänge = 80 cm

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 7. 220 Drainagekies**

**Eventualposition ohne GB**

Drainagekies 8/16 liefern und als Filterkörper einbauen.

1 M3 ..... [Nur EP]

**2. 7. 230 Drainageanschluss herstellen**

**Eventualposition ohne GB**

Drainageanschluss an bestehendem Kanal fachgerecht her-  
 stellen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

### 3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

*Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.*

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen  
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bau-  
leitung ausgeführt werden.*

*Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.  
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu  
lassen.*

*Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit,  
auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-  
Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzu-  
tragen.*

**Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV,  
DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.**

#### 3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

##### 3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

##### 3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte inkl. Verbrauchsmateriali	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>3. 2</b>	<b>Geräte inkl. Verbrauchsmaterialien</b>				
<b>3. 2. 10</b>	<b>LKW inkl. Fahrer für ..... to</b> Eventualposition ohne GB (Nutzlast vom Bieter einzutragen)				
		1	H .....		[Nur EP]
<b>3. 2. 20</b>	<b>PKW mit Anhänger inkl. Fahrer</b> Eventualposition ohne GB .				
		1	H .....		[Nur EP]
<b>3. 2. 30</b>	<b>Minibagger</b> Eventualposition ohne GB .				
		1	H .....		[Nur EP]
<b>3. 2. 40</b>	<b>Radlader</b> Eventualposition ohne GB .				
		1	H .....		[Nur EP]
<b>3. 2. 50</b>	<b>Elektrobohrhammer</b> Eventualposition ohne GB .				
		1	H .....		[Nur EP]
<b>3. 2. 60</b>	<b>Trennschleifer / Winkelschleifer</b> Eventualposition ohne GB .				
		1	H .....		[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte inkl. Verbrauchsmateriali	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 2. 70	<b>Rüttelplatte</b> Eventualposition ohne GB .	1	H	.....	[Nur EP]
3. 2. 80	<b>Stampfer</b> Eventualposition ohne GB .	1	H	.....	[Nur EP]
3. 2. 90	<b>Dampfstrahlgerät</b> Eventualposition ohne GB .	1	H	.....	[Nur EP]
3. 2. 100	<b>Kompressor mit Hammer</b> Eventualposition ohne GB .	1	H	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

### 3. 3 Material

*Materiallieferungen sind frei Verwendungsstelle einschl. aller Transport- und Ladekosten anzubieten !*

3. 3. 10	<b>Asphaltbeton 0/11</b> Eventualposition ohne GB .	1	T	.....	[Nur EP]
3. 3. 20	<b>Flusssand (gewaschen) 0 - 2 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
3. 3. 30	<b>Flusskies (gewaschen) 0 - 5 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
3. 3. 40	<b>Natur-Schotter 0/56 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	T	.....	[Nur EP]
3. 3. 50	<b>Verfüllsand (Grubensand)</b> Eventualposition ohne GB Das Material muss frei von Wurzeln und Steinen über Faustgröße sein.	1	M3	.....	[Nur EP]
3. 3. 60	<b>Oberboden</b> Eventualposition ohne GB Das Material muss frei von Wurzeln und Steinen über Faustgröße sein.	1	M3	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 70	<b>Beton C12/15 nach DIN 1045 Konsistenz K1</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
3. 3. 80	<b>Beton C20/25 nach DIN 1045 Konsistenz K2</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
3. 3. 90	<b>Kies 16/32 mm (gewaschen)</b> Eventualposition ohne GB .	1	T	.....	[Nur EP]
3. 3. 100	<b>Kies 32/63 mm (gewaschen)</b> Eventualposition ohne GB .	1	T	.....	[Nur EP]
3. 3. 110	<b>Zement</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 120	<b>Zementmörtel</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 130	<b>Betonstabstahl B 500 B Durchm. 6 - 12 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>3. 3. 140</b>	<b>Betonstabstahllagermatte B 500 A/B Typ Q</b>  Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 150</b>	<b>Betonstabstahllagermatte B 500 A/B Typ R</b>  Eventualposition ohne GB	1	KG	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 160</b>	<b>Stahlbauprofile liefern</b> Eventualposition ohne GB Stahlbauprofile nach DIN 1025 und DIN 1026 liefern.	1	KG	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 170</b>	<b>Betonflachsturz ca. 11,5 x 7,1 cm</b> Eventualposition ohne GB Betonflachsturz Betongüte C20/25 mit bauaufsichtlicher Zulassung oder Typenprüfung  Breite: ca. 11,5 cm Höhe: ca. 7,1 cm liefern	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 180</b>	<b>Steine KSV 2 DF</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 190</b>	<b>Porenbeton-Planbauplatte d = 7,5 cm</b> Eventualposition ohne GB Porenbeton-Planbauplatte PPpl 4  Dicke: 7,5 cm Länge: ca. 62,5 cm Höhe: ca. 25,0 cm  liefern	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>3. 3. 200</b>	<b>Porenbeton-Planbauplatte d = 10 cm</b> Eventualposition ohne GB Porenbeton-Planbauplatte PPpl 4  Dicke: 10 cm Länge: ca. 62,5 cm Höhe: ca. 25,0 cm  liefern	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 210</b>	<b>Perimeterdämmung, Stärke 60 mm, liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 220</b>	<b>Steinfreien Verfüllsand liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 230</b>	<b>Mutterboden liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 240</b>	<b>Kaltbitumen-Anstrichmasse liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	L	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 250</b>	<b>Bitumenschweißbahn liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>3. 3. 260</b>	<b>Noppenfolie liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 270</b>	<b>Noppenfolie mit aufgebrachtener Vliesschicht liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 280</b>	<b>Klemmprofil für Noppenfolie liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 290</b>	<b>PVC-Drainageschlauch DN 100 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 300</b>	<b>Drainagekies 8/32 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 310</b>	<b>Filtervlies für Drainschnitt liefern</b> Eventualposition ohne GB Passend zu vorhandenem als Ersatz liefern	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 320</b>	<b>Natursteinpflaster (Mosaikpflaster)</b> Eventualposition ohne GB Passend zu vorhandenem als Ersatz liefern	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 330	<b>Betonrandsteine 8/20/100 cm liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 340	<b>Betonrandsteine 10/30/100 cm liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 350	<b>Rasengittersteine 60/40/8 cm liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 360	<b>PVC-Rohre DN 100 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 370	<b>PVC-Bogen DN 100 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 380	<b>PVC-Abzweig DN 100 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 390	<b>PVC-Überschiebemuffe DN 100 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 400	<b>PVC-Reinigungsrohr DN 100 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 410	<b>PVC-Rohre DN 125 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 420	<b>PVC-Bogen DN 125 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 430	<b>PVC-Abzweig DN 125 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 440	<b>PVC-Überschiebemuffe DN 125 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 450	<b>PVC-Reinigungsrohr DN 125 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 460	<b>PVC-Rohre DN 150 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 470	<b>PVC-Bogen DN 150 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 480	<b>PVC-Abzweig DN 150 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 490	<b>PVC-Überschiebemuffe DN 150 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 500	<b>PVC-Reinigungsrohr DN 150 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 510	<b>PVC-Rohre DN 200 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 520	<b>PVC-Bogen DN 200 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 530	<b>PVC-Abzweig DN 200 liefern</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

---

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Material			in EURO	in EURO

---

<b>3. 3. 540</b>	<b>PVC-Überschiebemuffe DN 200 liefern</b> Eventualposition ohne GB				
	.				
		1	STK	.....	[Nur EP]

<b>3. 3. 550</b>	<b>PVC-Reinigungsrohr DN 200 liefern</b> Eventualposition ohne GB				
	.				
		1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : EMB / Grundmauerschutz  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**4 AUF- UND ABGEBOT**

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen  
(Titel 1 - 3) !*

**4.1 Nachlass**

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**  
 ..... %

**4.1. 10**  
 -  
**Eventualposition ohne GB**  
 -

1 \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : EMB / Grundmauerschutz  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-----------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 4. 2            **Aufschlag**

Preisauflschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / **netto**

..... %

Preisauflschlag bei Aufträgen unter 250 € / **netto**

..... %

### 4. 2. 10

.  
**Eventualposition ohne GB**

1            \* .....            **[Nur EP]**

<b>SCHULEN</b>				
<b>1</b>	<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güttingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
<b>2</b>	<b>GYMNASIEN</b>			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
<b>3</b>	<b>BERUFSSCHULEN</b>			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

<b>4</b>	<b>FÖRDERSCHULEN</b>	<b>Schulleitung:</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider



<b>Regionalverband Saarbrücken</b>		
<b>Bauamt - FD 65</b>		
<b>TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</b>		
<b>Schule</b>	<b>Hausmeister*in</b>	<b>Handy-Nr.</b>
<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
<b>GYMNASIEN</b>		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
<b>BERUFSSCHULEN</b>		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
<b>FÖRDERSCHULEN</b>		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479



## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung            | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren  |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe                  | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren   |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung    | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)<br><input type="checkbox"/> Bieter*)<br><input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)<br><input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)<br><input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) |  |
|---|--|

*Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen*

Euro

Euro

Euro

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

*Angaben zu Arbeitskräften*

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

*Registereintragungen*

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

*Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation*

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

*Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt*

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

*Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft*

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

**Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen**

**1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
  - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
  - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
  - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
  - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
  - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
  - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

**2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

## **Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG**

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

---

Ort und Datum

---


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

## Auszug

### § 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
  1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
  2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
  3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
  4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
  5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
  6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
  7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
  8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
  9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
  1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
  2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

**Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014**

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

---

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift