

EINHEITSPREISANFRAGE 2025

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben: Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung: Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für
- Bodenbelagsarbeiten -

BAUHERR: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Herr Messina Tel.: 506-6523

ANGEBOTSABGABE: bis 03. Februar 2025 (Termin verbindlich !)

AUFGESTELLT: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Im November 2024

BIETER:

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	3
1	ALLGEMEINES	7
1.1	Baustelleneinrichtung	7
1.2	Anfahrtpauschale	8
2	AUFMASSLEISTUNGEN	12
2.1	Abbruch, Estrich	13
2.2	Ausbau Bodenbelag	16
2.3	Zementestrich auf Trennschicht	24
2.4	Zementestrich auf Dämmschicht	27
2.5	Dämmschicht	28
2.6	Fugen	30
2.7	Abdichtungen	31
2.8	Armierung für Zementestriche	32
2.9	Calciumsulfatestrich auf Trennschicht	33
2.10	Calciumsulfatestrich auf Dämmschicht	34
2.11	Zubehör	36
2.12	Vorbehandlung vorhandener Estrichfläche	37
2.13	Bodenbeläge Linoleum	39
2.14	Bodenbeläge Kautschuk	47
2.15	Bodenbeläge Teppichboden	57
2.16	Bodenbeläge nachwachsender Rohstoff	60
2.17	Bodenbeläge PVC	63
2.18	Nebenarbeiten	66
2.19	Parkett und Laminat	68
2.20	Sockelleisten	75
2.21	Treppenbeläge	79
2.22	Parkettschleif- und Versiegelungsarbeiten	81
2.23	Eingangsmatten	83
2.24	Bodenbeschichtungen	86
3	TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE	90
3.1	Stundenlöhne, Personalkosten	90

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
3. 2	Maschinen und Geräte	91
3. 3	Material (frei Baustelle geliefert)	92
4	AUF- UND ABGEBOT	97
4. 1	Nachlass	97
4. 2	Aufschlag	98

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.
Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.
Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.
Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.
Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx_25_ jeweiliges Gewerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1.1 Baustelleneinrichtung

1.1.10 Baustromverteiler

Eventualposition ohne GB

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660, Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen bestückt:

- Anschlusswert: 220/380 V, 40 KW
- Anschluss-Sicherung: 125 NH00
- Hauptsicherung: 63 A
- FI-Schutzschalter: 63 A/0,03 A
- Kraft-Steckdosen: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A
- Schuko-Steckdosen: 6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mechanische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 2. 10	Altenkessel Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 20	Bildstock Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 30	Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 40	Dudweiler Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 50	Emmersweiler Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 70	Geislautern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 2. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 2. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSLEISTUNGEN

Estrich, Bodenbelagsarbeiten, Parkettschleif- und Versiegelungsarbeiten

Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe, einschließlich eventueller Kippgebühren bzw. deren Lagerung innerhalb der Liegenschaft, getrennt nach verwendbarem und nicht mehr verwendbarem Material.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das "Liefen" von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Abweichend von VOB/C DIN 18353 und 18365, Abschnitt 5.1.1 wird die Leistung nach Fertigmaß berechnet.

Entsorgen von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers sowie Beseitigen von Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren, sind nach DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 eine Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

Entsorgen von Abfall aus dem Bereich des Auftraggebers bis zu einer Menge von 1 m³ ist nach DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 eine Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet, sofern der Abfall nicht schadstoffbelastet ist.

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten

Für die Ausführung von Bodenbelagsarbeiten sind die anerkannten Regeln der Technik sowie die Ausführungs- und Gütebestimmungen zu beachten, insbesondere:

- DIN 18353 Estricharbeiten
- DIN 18365 Bodenbelagarbeiten
- DIN EN ISO 10874 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge
- DIN 18356 Parkett- und Holzpflaster

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Abbruch, Estrich	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 30	Schwimmenden Estrich ausstemmen Eventualposition ohne GB Schwimmenden Estrich ausstemmen, Dicke bis 40 mm, Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 40	Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.10 bis 2.1.30 Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 50	Fuge einfräsen bis 40 mm Tiefe Eventualposition ohne GB Fuge als Flächenbegrenzung vor dem Ausstemmen von Estrichteilflächen maschinell einfräsen. Fugentiefe bis 40 mm.	1	M	[Nur EP]
2. 1. 60	Zulage für Mehrtiefe zu Pos. 2.1.50 Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrtiefe	1	M	[Nur EP]
2. 1. 70	Dämmschicht und Folie aufnehmen, Stärke bis 25 mm Eventualposition ohne GB Dämmschicht unter Estrich aus Styropor oder Styrodur, einschl. darüber verlegter PE-Folie, Stärke bis 25 mm, aufneh- men, laden und Schuttmassen fachgerecht entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 80	Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.70 Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 90

Ausbessern/Füllen von Vertiefungen/Fehlstellen

Eventualposition ohne GB

Ausbessern bzw. Füllen von Vertiefungen/Fehlstellen im Estrich im Bereich abgebrochener Wände.
 Zunächst Grundierung, dann Füllen mit standfester Reparaturmasse, anschließend nach Trocknung der Reparaturmasse nocheinmal Grundierung.

- Tiefe Vertiefungen: ca. 10 cm
- Breite Vertiefungen: ca. 15 cm

angebotenes Fabrikat:

.....

1 M [Nur EP]

2. 1. 100

Bitumenschweißbahn aufnehmen

Eventualposition ohne GB

Vollflächig auf Bodenplatte verklebte Bitumenschweißbahn nach Ausbau des Estrichs aufnehmen, laden und Schuttmassen fachgerecht entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2	Ausbau Bodenbelag				
2. 2. 10	Ausbau von Bodenbelag in Räumen Eventualposition ohne GB Bodenbelag aus Gummi, Kunststoff, Linoleum oder Textil, gestoßen oder verschweißt, in Platten oder Bahnen, geklebt, aufnehmen und in Container oder LKW verbringen und fachgerecht entsorgen, einschl. Container und Entsorgungskosten. Estrichuntergrund maschinell abschleifen, Klebereste und sonstige Verunreinigungen entfernen.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 20	Erschwerniszulage für Ausbau Bodenbelag mehrschichtig Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 30	Ausbau von Bodenbelag auf Treppen Eventualposition ohne GB Bodenbelag ausbauen und fachgerecht entsorgen, wie in Pos. 2.2.10 beschrieben, jedoch als Treppenbelag. Der Preis pro m ² bezieht sich auf Tritt- und Setzstufe zusammen.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 40	Ausbau von Textilbelag mit Schaumstoffrücken Eventualposition ohne GB Bodenbelag aus Textil mit Schaumstoffrücken, sonst wie Pos. 2.2.10, aufnehmen und entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 50	Ausbau von PVC-Belag Eventualposition ohne GB Bodenbelag aus PVC, in Platten oder Bahnen, geklebt, sonst wie Pos. 2.2.10, aufnehmen und entsorgen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 60	Erschwerniszulage für Ausbau PVC-Belag mehrschichtig Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 70	Ausbau von Fertigparkett schwimmend Eventualposition ohne GB Fertigparkett, schwimmend verlegt, einschl. Parkettunterlage aufnehmen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.2.10.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 80	Ausbau von Laminatboden schwimmend Eventualposition ohne GB Laminatboden, schwimmend verlegt, einschl. Unterlage aufnehmen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.2.10.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 90	Ausbau von Massivholzparkett verklebt Eventualposition ohne GB Massivholzparkett, Stärke bis ca. 20 mm, als Schiffsboden oder Fischgrät, komplett ausbauen und entsorgen, sonst wie Pos. 2.2.10.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 100	PVC-Leisten oder -Profile ausbauen Eventualposition ohne GB Leisten oder Profile aus PVC oder Textil, geklebt oder genagelt, ausbauen und entsorgen.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 110	Scheuerleisten ausbauen Eventualposition ohne GB Scheuerleisten aus Holz, genagelt, ausbauen und entsorgen.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 120	Holzfußleisten ausbauen Eventualposition ohne GB Holzfußleisten bis H = 150 mm, geklebt, genagelt oder geschraubt, ausbauen und entsorgen.	1	M	[Nur EP]
------------------	--	---	---	-------	----------

2. 2. 130	Treppenwinkelschienen ausbauen Eventualposition ohne GB Treppenwinkelschienen aus Metall, sichtbar geschraubt, ausbauen und entsorgen.	1	M	[Nur EP]
------------------	--	---	---	-------	----------

Technische Vorbemerkungen zum Ausbau von asbesthaltigen Vinylplatten (Flexplatten)

Anwendungsbereich

Trockenes Ausbauen von Vinyl-Asbest-Platten (auch Floor-Flex- oder Flex-Platten) in Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund bei gleichzeitiger technischer Lüftung des Sanierungsbereiches (Emissionsarme Verfahren für Tätigkeiten mit geringer Exposition).

Die Arbeiten sind gemäß den Vorgaben der TRGS 519 und unter Berücksichtigung der DGUV 201-012 (alt BGI 664) "Asbestsanierung" auszuführen.

Organisatorische Maßnahmen / Nebenarbeiten

- Benennung eines sachkundigen Verantwortlichen
- Einmalige unternehmensbezogene Mitteilung spätestens 7 Tage vor Aufnahme der Arbeiten an zuständige Behörde und Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.
- Erstellen einer Gefährdungsbeurteilung, einer Betriebsanweisung, eines Arbeitsplans sowie Unterweisung der bei Tätigkeiten mit asbesthaltigen Gefahrstoffen beschäftigten Arbeitnehmer.
- Arbeitsausführung unter Beachtung der Betriebsanweisung durch fachkundige und in das jeweilige

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	-------------------------------------	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

Arbeitsverfahren eingewiesene Personen.

Die Schulungsnachweise der Mitarbeiter sind vor Beginn der Arbeiten an dem AG unaufgefordert zu übergeben.

Die vorgenannten Organisatorischen Maßnahmen und Nebenarbeiten sind mit den EP der folge Positionen abgedeckt und werden nicht gesondert vergütet.

2. 2. 140

Prüfung Asbestgehalt

Eventualposition ohne GB

Prüfung eines Probestücks der in v. g. Position beschriebenen auszubauenden Beläge auf Asbesthaltigkeit.

Das Probestück ist durch ein anerkanntes Labor auf Asbestgehalt zu testen.

Das Ergebnisprotokoll ist dem Auftraggeber vorzulegen.

1 STK

[Nur EP]

2. 2. 150

Einkammerschleuse für Unterdruckhaltung als Personenschleuse

Eventualposition ohne GB

Die Arbeitsbereiche sind als Einkammerschleuse von anderen Arbeitsbereichen abzutrennen und zu Kennzeichnen. Ausführung als Wände.

Abmessung:

L x B x H = ca. 2,5 m x 3,2 m x 2,5 m

Ausführung wie folgt:

Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50mm: Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80cm. Der Rahmen ist durch Verschraubung, ggf. durch Verkeilung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren.

Bekleidung:

Reißfeste PE-Folie zweiseitig jeweils innen und außen auf der Tragkonstruktion befestigen,

Dicke mind. 0,30 mm, Stöße mit min. 0,30 m Überlappung ausführen. Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet.

Wände müssen leicht zu reinigen sein. Die Schleuse ist arbeitstäglich zu reinigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Ablagemöglichkeiten und Kleiderhaken sind in der Schleuse vorzusehen.

Auf den Außenseiten sind 1 St. Zutrittsverbotschild + 1 St. Asbestwarnschild in Augenhöhe anzubringen. Weitere Einbauten sind 1.St Folienreißverschlusstüren + 2 St. Bodensaugdüsen.

Nach Fertigstellung aller nachfolgender Arbeiten zum Ausbau von asbesthaltigen Bodenbelägen und deren Kleber ist die Staubwand rückstandslos abzubauen, die verwendeten Materialien sind fachgerecht mit dem ausgebauten asbesthaltigen Material abzutransportieren und zu entsorgen.

Vorhaltung bis zu 10 Wochen.

Die Reinigung, der Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 160 Unterdruckhaltung (Abschottungsraum 40 m³)

Eventualposition ohne GB

Für einen Unterdruck von mindestens 20 Pa in einem Abschottungsraum von 40 m³, bestehend aus:

- Unterdruckhaltegerät
- Filtereinrichtung
- 20 m Schlauchleitungen mit allen erforderlichen Verbindungsmitteln
- Unterdruckkontrollgerät mit kontinuierlicher Aufzeichnungseinrichtung und optischer oder akustischer Warneinrichtung errichten

bis zu 10 Wochen vorhalten und wieder entfernen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 170 Unterdruckhaltung (Abschottungsraum 60 m³)

Eventualposition ohne GB

wie Vorposition, jedoch in einem Abschottungsraum von 60 m³

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Ausbau Bodenbelag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 180	Unterdruckhaltung (Abschottungsraum 80 m³) Eventualposition ohne GB wie Vorposition, jedoch in einem Abschottungsraum von 80 m³	1	STK	[Nur EP]
2. 2. 190	Unterdruckhaltung (Abschottungsraum 100 m³) Eventualposition ohne GB wie Vorposition, jedoch in einem Abschottungsraum von 100 m³	1	STK	[Nur EP]
2. 2. 200	Verlängerung der Vorhaltung Eventualposition ohne GB Verlängerung der Vorhaltung von Pos. 2.2.130 und 2.2.140 je Woche.	1	STK	[Nur EP]
2. 2. 210	Schleuse inkl. Unterdruckhaltung umsetzen Eventualposition ohne GB Umbau / Umsetzen der Einkammerschleuse inkl. Unterdruck- haltung im Zuge der Arbeiten zum Erschließen weiterer Arbeitsbereiche innerhalb des Gebäudes. Inkl. aller Neben- und Umbauarbeiten an den luftdichten Stell- wänden und der Unterdruckhalten der Einkammerschleuse. Hinweis zur Abrechnung: 1 St. Schleuse pro Umsetzen	1	STK	[Nur EP]
2. 2. 220	Ableben von Oberflächen Eventualposition ohne GB Schwer zu reinigende Bauteiloberflächen (Heizkörper, Fenster, etc.) im Sanierungsbereich mit PE-Folie, Dicke mind. 0,30 mm, Stöße mit min. 0,10 m Überlappung ausführen, luftdicht ableben. Die Oberfläche muss leicht zu reinigen sein.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Oberflächen Schutz für die Zeit der Arbeiten vorhalten, nach Ende der Arbeiten rückbauen und sachgemäß entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 230 Ausbau von asbesthaltigen Vinylplatten (Flexplatten)

Eventualposition ohne GB

Vinyl-Asbest-Platten händisch mit z.B. Handspachtel oder Stoßscharre möglichst bruchfrei abheben, ausgebaute Platten sammeln und in reißfeste Kunststoffsäcke verpacken, gleichzeitige Absaugung des Arbeitsbereiches mit Industriestaubsauger. Kunststoffsäcke mit Industrieklebeband verschließen, im Sanierungsbereich lagern.
 Alle Umfassungsflächen mit Industriestaubsauger absaugen.

Kleberentfernung in der Fläche und im Rand Bereich durch maschinelles Abschleifen mit gleichzeitiger Absaugung. Abtragen der Kleberschicht einschließlich der Estrichoberfläche (Abtragtiefe ca. 1 bis 2 mm). Schwer zugängliche Bereiche (z. B. Heizkörpernischen) durch Abstemmen der Kleberschicht mit z.B. Elektrostemmhammer mit Breitmeißel oder Nadelvorsatz bzw. mit oszillierendem Messer bei gleichzeitiger Absaugung des Arbeitsbereiches entfernen.

Hinweis zur Abrechnung:

Der Entsorgungsnachweis ist vom Auftragnehmer vorzulegen. Die Deponiegebühren und Transportkosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 240 Feinreinigung des Sanierungsbereiches in 2 Arbeitsgängen

Eventualposition ohne GB

Feinreinigung:

Die gelagerten Kunststoffsäcke absaugen, in zweiten Kunststoffsack verpacken und über die Einkammerschleuse ausschleusen.

Oberflächen des Sanierungsbereichs und Maschinen/Werkzeuge mit Industriestaubsauger absaugen, glatte Oberflächen zusätzlich feucht reinigen.

Maschine zum Abtransport reinigen und vorbereiten (z. B. Saugschläuche und Stutzen verschließen, Köpfe der Fräs-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

maschinen mit Deckeln mit Spannverschlüssen abdichten).

Schlussreinigung:
 Nochmaliges Absaugen der Bodenfläche und Luftspülung aller Oberflächen mit Handgebläse bei gleichzeitigem Luftwechsel mit Abluftfiltergerät.

Hinweis zur Abrechnung:
 Die Abrechnung erfolgt auf die in der Vorposition belegten Bodenflächen. Das Reinigen alle Wand und sonstiger Oberflächen ist mit dieser Fläche abgedeckt.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 250

Messungen
Eventualposition ohne GB
 Freigabe-Messungen nach VDI-Richtlinie 3492 vor Abbau der Abschottungen von einer qualifizierten Messstelle

.....
 (vom Bieter anzugeben)

durchführen.

Messergebnisse auswerten und dokumentieren.
 Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3 Zementestrich auf Trennschicht

2. 3. 10 Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (PVC-Bahn)
Eventualposition ohne GB
 Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, gemäß DIN 18195.
 PVC-Abdichtungsbahnen, Stärke 1,2 mm, Stöße 10 cm breit, überlappt und kaltverschweißt, Bahnen an aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm hochziehen und befestigen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 20 Trennlage
Eventualposition ohne GB
 Trennlage als Schutzfolie, gemäß DIN 18560, aus kunststoffbeschichtetem Mehrlagenpapier g = 100g/m², mit mindestens 12 cm Überlappung und vor aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen hochziehen und befestigen, Stöße verkleben.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 30 Randdämmstreifen Polystyrolschaum
Eventualposition ohne GB
 Randdämmstreifen aus Polystyrolschaum, Stärke 8 mm, dicht gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen.

1 M [Nur EP]

2. 3. 40 Zementestrich CT - C25 - F4 - S45
Eventualposition ohne GB
 Liefern und Einbauen eines Zementestrichs, Güteklasse CT - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 KN/m², Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 50	Mehr- oder Minderstärke (CT - C25 - F4 - S45) - 5 mm Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. 2.3.40 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 60	Zulage zu Pos. 2.3.40 für die Ausführung in Festigkeitsklasse CT - F5 Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 70	Schnellzementestrich; 7 - 12 Tage Eventualposition ohne GB Liefern und Einbauen eines Schnellzementestrichs, Güte- klasse, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 kN/m ² , Oberfläche gerieben und geglättet. Nennstärke: 45 mm Verlegereife: nach 7 - 12 Tagen Produkt/Fabrikat: (Bietereintrag)	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 80	Mehr- oder Minderstärke - 5 mm Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. 2.3.60 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.	1	M2	[Nur EP]
2. 3. 90	Schnellzementestrich; 1 - 3 Tage Eventualposition ohne GB Liefern und Einbauen eines Schnellzementestrichs, Güte- klasse, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 kN/m ² , Oberfläche gerieben und geglättet. Nennstärke: 45 mm. Verlegereife: nach 1 - 3 Tagen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 100 Mehr- oder Minderstärke - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.3.90 ab 5 mm je angefangene 5 mm
 Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm
 Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 110 Gefällespachtelung

Eventualposition ohne GB

Gefällespachtelung mit hydraulisch erhärtender, standfester
 Spachtelmasse (Schichtstärke 3 mm - 30 mm) herstellen.
 Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion zur
 Verbesserung des Haftverbundes.
 Mindestgefälle 2 %, einschl. Aufstellung eines Gefälleplanes
 mit Übergabe an den AG.

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4 Zementestrich auf Dämmschicht

2. 4. 10 Trittschalldämmschicht

Eventualposition ohne GB

Trittschalldämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PSP TK gemäß DIN EN 13163 Teil 2, Steifigkeitsgruppe s = 10 MN/m³, Dämmschichtdicke dl/db = 43/40 mm.
 Plattenlagen im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschalldämmung zu schützen.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 20 Wärmedämmschicht PS 20, d = 60 mm

Eventualposition ohne GB

Wärmedämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PS 20 WD gemäß DIN EN 13163 Teil 1, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Dämmschichtdicke d = 60 mm, Plattenlagen zweilagig im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschallübertragung zu schützen.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 30 Zementestrich CT - C25 - F4 - S45

Eventualposition ohne GB

Liefern und Einbauen eines Zementestrichs, Güteklasse CT - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 KN/m², Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 40 Mehr- oder Minderstärke (CT - C25 - F4 - S45) - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.4.40 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Dämmschicht	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5	Dämmschicht				
2. 5. 10	Trittschalldämmschicht aus Schaumkunststoff 20 mm Eventualposition ohne GB DIN EN 13164, Polystyrol-(PS-)Schaum (Partikelschaum), Anwendungstyp T, aus Platten. Dicke unter Belastung (db) je Lage: 20 mm.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 20	Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.10 - 5 mm Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. 2.5.10, ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 30	Trittschalldämmschicht aus min. Faserdämmstoffen 20 mm Eventualposition ohne GB Trittschalldämmschicht aus mineralischem Faserdämmstoff, DIN EN 13162, Anwendungstyp T, aus Platten. Dicke unter Belastung (db) je Lage: 20 mm.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 40	Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.30 - 5 mm Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. 2.5.30, ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 50	Wärmedämmschicht aus Schaumkunststoff 30 mm Eventualposition ohne GB DIN EN 13164, Polystyrol-(PS-) Hartschaum (Partikelschaum), Anwendungstyp WD, aus Platten (d) je Lage: 30 mm.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Dämmschicht	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 60	Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.50 - 5 mm Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. 2.5.50, ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für 5 mm Minderstärke.	1	M2	[Nur EP]
-----------------	--	---	----	-------	----------

2. 5. 70	Dämmschicht-Abdeckung, DIN 18560, Teil 2, PE-Folie Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
-----------------	--	---	----	-------	----------

2. 5. 80	Randdämmstreifen Polystyrolschaum Eventualposition ohne GB Randdämmstreifen aus Polystyrolschaum, Stärke 8 mm, dicht gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen.	1	M	[Nur EP]
-----------------	---	---	---	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fugen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6	Fugen				
2. 6. 10	Fugen vorbereiten (Fugenbreite bis 10 mm) Eventualposition ohne GB Fuge in Beton- und Estrichflächen ausräumen, Fugenflanken reinigen, vorbereiten und ausgebrochene Fugenkanten mit Kunstharzmörtel auf Epoxidharzbasis bearbeiten. Fugenbreite bis 10 mm, Tiefe bis 35 mm.	1	M	[Nur EP]
2. 6. 20	Fuge verfüllen (Fugenbreite bis 10 mm) Eventualposition ohne GB Fuge mit elastisch bleibender Zweikomponenten-Vergussmasse, salz-, öl-, fett- und lösemittelbeständig verfüllen, einschl. Fugenunterfüllung und Fugenvorbereitung nach Vorschrift des Vergussmassenherstellers. Fugenbreite bis 10 mm, Tiefe 35 mm.	1	M	[Nur EP]
2. 6. 30	Fugen vorbereiten (Fugenbreite bis 10 - 20 mm) Eventualposition ohne GB Fugen in Beton- und Estrichflächen ausräumen, Fugenflanken reinigen, vorbereiten und ausgebrochene Fugenkanten mit Kunstharzmörtel auf Epoxidharzbasis bearbeiten. Fugenbreite 10 - 20 mm, Tiefe 35 mm.	1	M	[Nur EP]
2. 6. 40	Fuge verfüllen (Fugenbreite bis 10 - 20 mm) Eventualposition ohne GB Fuge mit elastisch bleibender Zweikomponenten-Vergussmasse, salz-, öl-, fett- und lösemittelbeständig verfüllen, einschl. Fugenunterfüllung und Fugenvorbereitung nach Vorschrift des Vergussmassenherstellers. Fugenbreite bis 10 - 20 mm, Tiefe 35 mm.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7 Abdichtungen

2. 7. 10 Abdichtungsbahn, Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit

Eventualposition ohne GB

Abdichtung gg. Bodenfeuchtigkeit m. Polymerbitumenbahn

Aufbringen einer Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (DIN 18533-1: Wassereinwirkungsklasse W1.1-E und W 1.2-E),, auf Rohbetondecke, als Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen mit Aluminiumeinlage und Glasvliesverstärkung, ca. 0,9 mm dick, Rollenbreite 1,25 m, sd-Wert = 1500 m, Längsnähte selbstklebend, 10 cm Stoß-Überlappung, radondicht, emissionsarm (geprüft nach AgBB). Kopfstöße der Abdichtungsbahn mit selbstklebenden Anschlussstreifen schließen.

Angebotenes Produkt: '.....'

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 20 Bitumenfreie Abdichtungsbahn aus Aluverbundfolie

Eventualposition ohne GB

Bitumenfreie Abdichtungsbahn aus Aluverbundfolie zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte (gemäß DIN 18195-4 6.2 als auch W1-E gemäß DIN 18533-1). Nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern und verlegen
 Abmessung: 1.500 mm x 50 m
 Brandklasse E
 Sd-Wert = 1.500 m

Angebotenes Produkt: '.....'

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8 Armierung für Zementestriche

2. 8. 10 Estricharmierung (Baustahlgitter)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Verlegung von Estricharmierung mit Baustahlgitter 50/50/2, verzinkt.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 20 Estricharmierung (Baustahlmatte)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Verlegung von Estricharmierung mit Baustahlmatte N 141.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 30 Estricharmierung (Faserbeimischung)

Eventualposition ohne GB

Lieferung und Einbau einer Estricharmierung mit Glasfaserbeimischung.

Menge: 2,5 kg/m³

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9 Calciumsulfatestrich auf Trennschicht

2. 9. 10 Trennlage

Eventualposition ohne GB

Trennlage als Schutzfolie, gemäß DIN 18560, aus kunststoffbeschichtetem Mehrlagenpapier g = 100g/m², mit mindestens 12 cm Überlappung und vor aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen hochziehen und befestigen, Stöße verkleben.

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 20 Randdämmstreifen

Eventualposition ohne GB

Randdämmstreifen aus Polysterolschaum, Stärke 8 mm, dicht gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen.

1 M [Nur EP]

2. 9. 30 Calciumsulfatestrich (CA - C25 - F4 - S45)

Eventualposition ohne GB

Liefern und Einbauen eines Calciumsulfatestrichs, Güteklasse CA - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 KN/m², Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 40 Mehr- oder Minderstärke (CA - C25 - F4 - S45) - 5 mm

Eventualposition ohne GB

Zulage zu Pos. 2.9.30 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.10 Calciumsulfatestrich auf Dämmschicht

2.10. 10 Trennlage
 Eventualposition ohne GB
 Ausführung gemäß Pos. 2.9.20

1 M2 [Nur EP]

2.10. 20 Randdämmstreifen
 Eventualposition ohne GB
 Ausführung gemäß Pos. 2.9.30

1 M [Nur EP]

2.10. 30 Trittschalldämmschicht
 Eventualposition ohne GB
 Trittschalldämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PSP TK gemäß DIN EN13163 Teil 2, Steifigkeitsgruppe s = 10 MN/m³, Dämmschicht-dicke dl/db = 43/40 mm.
 Plattenlagen im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschallübertragung zu schützen.

1 M2 [Nur EP]

2.10. 40 Wärmedämmschicht 60 mm
 Eventualposition ohne GB
 Wärmedämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PS 20 WD gemäß DIN EN 13163 Teil 1, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Dämmschichtdicke d = 60 mm, Plattenlagen zweilagig im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschallübertragung zu schützen.

1 M2 [Nur EP]

2.10. 50 Calciumsulfatestrich (CA - C25 - F4 - S45)
 Eventualposition ohne GB
 Liefern und Einbauen eines Calciumsulfatestrichs, Güteklasse CA - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 KN/m², Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Produkt/Fabrikat:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.10. 60 Mehr- oder Minderstärke (CA - C25 - F4 - S45) - 5 mm
Eventualposition ohne GB
 Zulage zu Pos. 2.10.50 ab 5 mm je angefangene 5 mm
 Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm
 Minderstärke.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.11 **Zubehör**

2.11. 10 **Übergangsschiene**

Eventualposition ohne GB

Übergangsschiene aus Aluminium, Breite bis 50 mm,
liefern und einbauen.

1 M [Nur EP]

2.11. 20 **Trennschiene**

Eventualposition ohne GB

Edelstahl, mit 3 Stck. Ankern je m, Höhe: bis 35 mm,
liefern und einbauen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.12 Vorbehandlung vorhandener Estrichfläche

2.12. 10 Sanierung von Rissen im Estrich

Eventualposition ohne GB

Riss erweitern, in Abständen von 40 cm senkrecht zum Riss 10 cm lange Querfugen bis zu 1/3 der Estrichdecke einschneiden. Riss und Querfugen säubern, grundieren, mit Zweikomponentenmaterial ausfüllen, Estrichklammern zur Vernadlung in die Querfugen einlegen und mit Quarzsand abstreuen. Losen Quarzsand nach Aushärten absaugen.

1 M [Nur EP]

2.12. 20 Untergrund Vorbehandlung, 1. Spachtelung

Eventualposition ohne GB

Vorhandene Estrichfläche schleifen, anschließend lösungsmittelfreien Voranstrich (Haftgrund) auf vorbereitete Estrichfläche aufbringen. Nach Trocknung die Fläche mit rollstuhlgeeigneter Spachtelmasse glätten, Stärke ca. 2 mm, danach vor Belagsverlegung schleifen und absaugen.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 30 1. Spachtelung auf Treppen

Eventualposition ohne GB

Untergrundvorbereitung und Spachtelung wie in Pos. 2.12.20 beschreiben, jedoch auf Treppenstufen.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 40 Untergrund Vorbehandlung, 2. Spachtelung

Eventualposition ohne GB

Untergrund mit rollstuhlgeeigneter Spachtelmasse glätten, Stärke 2,0 mm, für Beläge ohne Unterlagen, abschleifen und reinigen.

Auftrag auf die 1. Spachtelung (Pos. 2.12.20).

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.12. 50 **2. Spachtelung auf Treppen**
Eventualposition ohne GB
 Auftragen einer 2. Spachtelung wie in Pos. 2.12.40 beschrieben, jedoch auf Treppen, vgl. Pos. 2.12.30.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 60 **Untergrund Vorbehandlung, Epoxidharz**
Eventualposition ohne GB
 Isolieranstrich aus Epoxidharz zweimal auftragen und mit Quarzsand abstreuen.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 70 **Fliesenbelag überspachteln**
Eventualposition ohne GB
 Vorhandenen keramischen Fliesenbelag, Format bis ca. 10/20 cm, reinigen, grundieren und mit einer standfesten Füllmasse verspachteln. Nach Trocknung der ersten Spachtelung ist die Fläche abermals zu grundieren und mit einer stuhlrollengeeigneten Nivelliermasse zu überspachteln. Zum Erzielen eines vorlegereifen Untergrundes ist die Fläche nach dem Trocknen zu schleifen.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 80 **Untergrund mit Ausgleichsmasse (bis 4 mm) in Teilflächen**
Eventualposition ohne GB
 Untergrund ausgleichen über 1 bis 4 mm, mit Ausgleichsmasse, für normale Ansprüche, in Absprache und auf Anweisung der Bauleitung.

1 M2 [Nur EP]

2.12. 90 **Untergrund mit Ausgleichsmasse (über 4 mm) in Teilflächen**
Eventualposition ohne GB
 Untergrund ausgleichen bei Unebenheiten über 4 mm, Ausgleichsmasse mit Füllstoffen, je 1 mm Dicke.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13 Bodenbeläge Linoleum

Technische Anforderungen an Bodenbelag aus Linoleum:

mit werkseitigem, wasserbasierten Oberflächenschutz-System, bestehend aus zwei unterschiedlichen Funktions-schichten, antistatisch, Aufladungsspannung im Begeh-versuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV, geeignet für Klassen 23/34/42 nach DIN EN ISO 10874 Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140 über 4 bis 6 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1, Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1, brand-toxikologisch unbedenklich, entspricht den Anforderungen des Naturplus e.V., korkmehlfreie Nutzschiicht, beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenglut.

In die Einheitspreise einzukalkulieren ist das Fräsen der Beläge nach Verlegung und das anschließende Verschweißen der Fugen mit Schmelzschweißschnur (coloriert) passend zum Belag.

2.13. 10 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, marmoriert Eventualposition ohne GB

Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, marmoriert
 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34,
 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
 Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1,
 Dicke 2,5 mm,
 in Bahnen,
 Bahnenbreite 200 cm,
 marmoriert,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben, nach Herstellervorschrift.
 Fugenbehandlung im Stoßbereich der Bahnen:
 Die Fugen sind mittels passender Schweißschnur des Herstellers einzufräsen, fachgerecht zu füllen und abzuziehen.
 Die Fugenausbildung ist in den EP miteinzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 20 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, bauseits vorh., zur Reparatur
Eventualposition ohne GB
 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm
 - bauseits vorhanden - zu Reparaturarbeiten von Kleinflächen.
 Bauseits gestellter Bodenbelag aus Linoleum, analog Pos. 2.13.10, zur Reparatur von Kleinflächen bis 3 m², am Lagerort aufnehmen, zum Einbauort vertragen, an Bestand anarbeiten / zuschneiden, mit geeignetem Kleber auf zuvor gereinigtem Untergrund vollflächig aufbringen, inkl. Verfüllung der Anschlussfugen an die bestehenden Bodenbeläge. Entfernung von Lagerstelle zum Einbauort bis 100 m.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

2.13. 30 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, mehrfarbig gesprenkelt
Eventualposition ohne GB
 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, mehrfarbig gesprenkelt
 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34
 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
 Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1,
 Dicke 2,5 mm,
 in Bahnen,
 Bahnenbreite 200 cm,
 mehrfarbig gesprenkelt,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben, nach Herstellervorschrift.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

Produkt angeben:

.....
 Bieterbeitrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 40 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, mehrfarbig gestreift
Eventualposition ohne GB
 Linoleum-Bodenbelag, D = 2,5 mm, mehrfarbig gestreift
 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34
 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1,
 Dicke 2,5 mm,
 in Bahnen,
 Bahnenbreite 200 cm,
 mehrfarbig gestreift,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, liefern
 und auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben,
 nach Herstellervorschrift.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 50 Zulage Intarsien zweifarbig 1,00 x 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien
 in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in
 2 verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kommt 2 x zur Ausführung.

Größe der Intarsien: Quadratisch, je 1,00 x 1,00 m

Die Quadrate sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers
 anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Alle Schnitt-
 kanten sind gerade. Entsprechende Verschnittmengen sind in
 den EP einzukalkulieren.

Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2.13. 60 Zulage Intarsien zweifarbig 2,00 x 2,00 m

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien
 in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in
 2 verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kommt 2 x zur Ausführung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

rung.
 Größe der Intarsien: Quadratisch, je 2,00 x 2,00 m
 (Bahnenbreite)

Die Quadrate sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers
 anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Alle Schnitt-
 kanten sind gerade. Entsprechende Verschnittmengen sind in
 den EP einzukalkulieren.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

**2.13. 70 Zulage Intarsien Türbereiche, zweifarbig mit schräg
 zulaufenden Kanten**

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien
 in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in
 verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kann mehrfach zur
 Ausführung kommen.

Größe der Intarsien: ca. 1,50 < 1,80 m bis 2,50 > 0,80 m
 schräg zulaufend

Die Intarsien sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers
 anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Alle Schnitt-
 kanten sind gerade. Entsprechende Verschnittmengen sind in
 den EP einzukalkulieren.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2.13. 80 Zulage Intarsien rund bis D = 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien
 in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in
 2 verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kommt 2 x zur Ausfüh-
 rung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Größe der Intarsien: Rund bis Durchmesser 1,00 m

Die Kreise sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Entsprechende Verschnittmengen sind in den EP einzukalkulieren.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2.13. 90 Zulage Intarsien rund bis D = 2,00 m

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von großflächigen farbigen Intarsien in die Linoleumfläche.

Material: Linoleum wie Restfläche, jedoch in 2 verschiedenen Farbtönen.
 Jeder Farbton kommt 2 x zur Ausführung.

Größe der Intarsien: Rund bis Durchmesser 2,00 m

Die Kreise sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Entsprechende Verschnittmengen sind in den EP einzukalkulieren.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 STK [Nur EP]

2.13. 100 Zulage Friese bis b = 50 cm

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Einarbeitung von Randfriesen und Wegezonen in die Linoleumfläche. Breite bis 50 cm.

Material: Linoleum nach Wahl des AG, Farbton abweichend von Restfläche.

Die Friese sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend einzuarbeiten. Alle Schnittkanten sind gerade.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 110 **Zulage Intarsie wellenförmig**
Eventualposition ohne GB
 Zulage für die Herstellung einer wellenförmigen Intarsie als Trennlinie zwischen verschiedenfarbigen Bodenbelägen. Die Radien sind laut Bodenbelagsplan des Auftraggebers anzuzeichnen und entsprechend herzustellen. Mehrmengen beim Verschnitt sind in den EP einzukalkulieren.
 Fugenbehandlung wie unter unter Pos. 2.13.10 beschrieben.

1 M **[Nur EP]**

2.13. 120 **Linoleum-Bodenbelag, D = 3,2 mm, marmoriert**
Eventualposition ohne GB
 Linoleum-Bodenbelag, D = 3,2 mm, marmoriert
 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34
 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
 Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1,
 Dicke 3,2 mm,
 in Bahnen,
 Bahnenbreite 200 cm,
 marmoriert,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion, liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund vollflächig kleben, nach Herstellervorschrift.

Produkt angeben:

Bieteintrag

1 M2 **[Nur EP]**

2.13. 130 **Linoleum-Bodenbelag, D = 4,0 mm, marmoriert**
Eventualposition ohne GB
 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 687,
 mit Korkment-Unterschicht
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33
 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),
 Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1,
 Dicke 4,0 mm,
 in Bahnen,
 Bahnenbreite 200 cm,
 marmoriert,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben.

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 140

Bodenbelag Korklinoleum D = 4,5 mm

Eventualposition ohne GB

Bodenbelag aus Korklinoleum DIN EN 688,
 Einstufung DIN EN 685 Klasse 31
 (gewerblicher Bereich, geringe Beanspruchung),
 antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß
 DIN EN 1815 max. 2 kV,
 Trittschallverbesserungsmaß VM DIN EN ISO 10140 14 dB,
 beständig gegen Öle und Fette,
 Gesamtdicke 4,5 mm,
 in Bahnen,
 Bahnenbreite 200 cm,
 einfarbig,
 Farbton nach Standardkollektion, liefern und auf vollflächig
 gespachtelten Untergrund kleben.

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 150

Unterlagbahnen Corkment D = 2,0 mm

Eventualposition ohne GB

Unterlage aus Korkmentbahnen DIN EN 12455,
 Resteindruck kleiner gleich 0,3 mm,
 Dicke 2 mm, als Unterlage für Linoleum,
 liefern und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund mit der
 Juteseite nach oben kleben.

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 160

Unterlagbahnen Corkment D = 3,2mm
Eventualposition ohne GB
 Unterlage aus Korkmentbahnen DIN EN 12455,
 Resteindruck kleiner gleich 0,4 mm,
 Dicke 3,2 mm, als Unterlage für Linoleum,
 liefern und auf ganzflächig gespachtelten Untergrund mit der
 Juteseite nach oben kleben.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 170

Bodenbelag Verbundlinoleum D = 3,5 mm
Eventualposition ohne GB
 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 686,
 Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33
 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),
 Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1,
 Gesamtdicke 3,5 mm, Linoleumdicke 2,5 mm.
 in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,
 Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
 liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.14 Bodenbeläge Kautschuk

Bei allen nachfolgenden Positionen des Titels 2.14 "Bodenbeläge Kautschuk" ist folgendes in den jeweiligen Einheitspreis/m² einzukalkulieren:

Fräsen und Ausfugen der Belagnähte (Bahnen oder Fliesen) der Beläge mit Thermoschnur, nach Verarbeitungsempfehlung des Belagherstellers, Farbe passend zum Belag oder nach Wahl des AG

2.14. 10 Homogener Kautschukbelag mit richtungsfreiem Korndesign

Eventualposition ohne GB

Liefen und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14 521 entsprechen.

Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" und dem Blauen Engel nach RAL-UZ 120 für elastische Fußbodenbeläge erfüllen.

Beide Spezifikationen sichern optimale Gesundheitseigenschaften bei minimalen Emissionen zu.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Anforderung zu belegen.

Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13 501-1.

Halogenfrei.

Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53 436.

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399

= keine Verbrennung der Oberfläche.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV.

Trittschallverbesserungsmaß: 6 dB.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 150 mm³.

Rutsicherheitseinstufung (ohne zusätzliche Beschichtung)

nach DIN 51 130 (BGR 181): R10 sowie Bewertungsgruppen A

und B nach DIN 51 097.

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Einschichtig, 2.0 mm dick, mit reflexbrechender Oberflächenstruktur.

Dezentes, richtungsfreies Korndesign.

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Bahnenware: ~ 1.22 m x 15 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

1 M2 [Nur EP]

2.14. 20 Kautschuk-Bodenbleag, D = 2,0 mm, bauseits vorh., zur Reparatur

Eventualposition ohne GB

Kautschuk-Bodenbelag, D = 2,0 mm

- bauseits vorhanden - zu Reparaturarbeiten von Kleinflächen.

Bauseits gestellter Bodenbelag aus Kautschuk, analog Pos. 2.14.10, zur Reparatur von Kleinflächen bis 3 m², am Lagerort aufnehmen, zum Einbauort vertragen, an Bestand anarbeiten / zuschneiden, mit geeignetem Kleber auf zuvor gereinigtem Untergrund vollflächig aufbringen, inkl. Verfüllung der Anschlussfugen an die bestehenden Bodenbeläge. Entfernung von Lagerstelle zum Einbauort bis 100 m.

1 M2 [Nur EP]

2.14. 30 PVC-Bodenbelag, D = 2,0 mm, bauseits vorh., zur Reparatur

Eventualposition ohne GB

PVC-Bodenbelag, D = 2,0 mm

- bauseits vorhanden - zu Reparaturarbeiten von Kleinflächen.

Bauseits gestellter Bodenbelag aus PVC, zur Reparatur von Kleinflächen bis 3 m², am Lagerort aufnehmen, zum Einbauort vertragen, an Bestand anarbeiten / zuschneiden, mit geeignetem Kleber auf zuvor gereinigtem Untergrund vollflächig aufbringen, inkl. Verfüllung der Anschlussfugen an die bestehenden Bodenbeläge. Entfernung von Lagerstelle zum Einbauort bis 100 m.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.14. 40 Homogener Kautschukbelag mit dreifarbigem Granulatdesign

Eventualposition ohne GB

Liefen und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14 521 entsprechen.

Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" und dem Blauen Engel nach RAL-UZ 120 für elastische Fußbodenbeläge erfüllen. Beide Spezifikationen sichern optimale Gesundheitseigenschaften bei minimalen Emissionen zu.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.

Brandverhalten Cf-s1 nach EN 13 501-1.

Halogenfrei.

Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53 436.

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399

= keine Verbrennung der Oberfläche.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 150 mm³.

Rutsicherheitseinstufung nach DIN 51 130 (BGR 181):

R9

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

2.0 mm dick, einschichtig, ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung.

Harmonisches, in sich verlaufendes, dreifarbiges Granulatdesign, wobei die drei Granulatfarben gemischt die Grundfarbe des Belages ergeben. Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.

Trittschallverbesserungsmaß: 6 dB.

Bahnenware: ~ 1.22 m x 15 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Kautschuk				

Produkt angeben:

.....

1 M2 [Nur EP]

2.14. 50

Homogener Kautschukbelag rutschhemmend R 10

Eventualposition ohne GB

Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk für erhöhte Rutschsicherheit.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14521 entsprechen.

Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" erfüllen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.

Brandverhalten Cfl-s1 nach EN 13 501-1.

Halogenfrei.

Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53 436.

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399

= keine Verbrennung der Oberfläche.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV.

Trittschallverbesserungsmaß: 7 dB.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 90 mm³.

Rutschsicherheitseinstufung (ohne zusätzliche Beschichtung)

nach DIN 51 130 (BGR 181): R11;

Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51 097:

Bewertungsgruppe C.

Einschichtig, 2.0 mm dick, mit richtungsfreiem Korndesign, Aluminium-Glitter-Einstreuung und reflexbrechender Oberflächenstruktur.

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Bahnenware: ~ 1.20 m x 15 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Kautschuk				

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

**2.14. 60 Homogener Kautschukbelag mit Schaumunterteil, d = 4 mm
 Eventualposition ohne GB**

Lieferrn und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 14 521 entsprechen.

Die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" sind zu erfüllen und durch ein unabhängiges Gutachten nachzuweisen.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.

- Brandverhalten nach EN 13 501-1 Cf1 -s1.
- Halogenfrei.
- Brandtoxikologisch unbedenklich gemäß DIN 53436.
- Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren.
- Nach EN 1399 = keine Verbrennung der Oberfläche.
- Für Fußbodenheizung geeignet.
- Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 = antistatisch, Aufladung < 2 kV.
- Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB.
- Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N
- Belastung: ca. 130 mm³.
- Rutsicherheitseinstufung nach DIN 51 1 30 und BGR 181: R9

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

Verbundbelag mit Nuttschicht aus Kautschuk und Schaumunterteil.
 Gesamtdicke 4.0 mm, matte Oberfläche ohne Strukturierung.
 Harmonisches, in sich verlaufendes, dreifarbiges Granulatdesign, wobei die drei Granulatfarben gemischt die Grundfarbe des Belages ergeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Bahnenware: ~ 1.22 m x 12 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.14. 70 Kautschukbelag mit Granit-Splittern

Eventualposition ohne GB

Liefen und Verlegen von beschichtungs- und lackfreiem Bodenbelag aus Kautschuk.

Um eine wirtschaftliche Reinigung während der gesamten Nutzungsdauer sicherzustellen, muss der Belag dauerhaft ohne Oberflächenbeschichtung zu unterhalten sein. Dazu muss die Belagsoberfläche werksseitig dicht und geschlossen sowie zusätzlich nachvernetzt sein.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.

Der Belag muss folgende Kriterien in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit nachweislich erfüllen:

- Blauer Engel (DE-UZ 120) oder gleichwertig.
- Österreichisches Umweltzeichen UZ 42 elastische Fußbodenbeläge.
- Finnische Emissionsklassifizierung M1 oder gleichwertig.
- Cradle to Cradle mindestens Zertifizierungslevel Silber oder gleichwertig.
- Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 oder gleichwertig.
- Die CO₂-Neutralität des Produktes über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ist nachzuweisen. Dies bedeutet, dass während des gesamten Produktlebenszyklus kein CO₂ ausgestoßen wird oder der im gesamten Produktlebenszyklus entstehende CO₂-Ausstoß durch geeignete Maßnahmen wie etwa den Erwerb entsprechender Emissionsminderungs-zertifikate

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

kompensiert wird.
 Die nachstehenden technischen Anforderungen (gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion) sind nach Aufforderung zu belegen:

- Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt auf mineralischem Untergrund.
- Brandtoxikologisch unbedenklich nach DIN 53436 oder gleichwertig.
- Frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell allergieauslösenden Duftstoffen.
- Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815: antistatisch, Aufladung < 2 kV.
- Abrieb nach ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 150 mm³.
- Rutschsicherheitseinstufung nach DIN 51130 (DGUV 108-003): R9, ohne zusätzliche Beschichtung.
- Für Fußbodenheizung nach EN 1264-2 bis max. 35° C geeignet.

2,0 mm dick, einschichtig.
 Trittschallverbesserungsmaß nach ISO 10140-3: 6 dB.
 Der Bodenbelag ist unverfugt zu verlegen.

Ebene, matte Oberfläche ohne Strukturierung.

Kautschukbelag mit interessanter Materialkombination aus dauerelastischem Kautschuk und richtungsfrei eingestreuten Granit-Splintern in puristischem, natürlichem Design.

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm.

Bahnen: ~ 1,22 m x 15 m

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entspr. GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem Dispersionsklebstoff nach Herstellerempfehlung.

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.14. 80 Homogener Kautschukbelag, Granulatdesign, Fliesen 500 x 500 mm

Eventualposition ohne GB

Liefen und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung durch eine Prüfbescheinigung nach EN 10.204-2.2 zu belegen.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 1817 entsprechen.

Die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" sind zu erfüllen.

Brandverhalten nach EN 13 501-1 Cfl -s1. Halogenfrei.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 110 mm³.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV. Extrem

UV-beständig, für lichtdurchflutete Einsatzbereiche geeignet.

Trittschallverbesserungsmaß: 8 dB.

Rutschhemmung gemäß DIN 51 130 (BGR 181): R9.

Einfache und wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit.

Durch eine integrierte hochleistungsfähige Oberflächenvergütung ist nach der Verlegung belagsseitig keine maschinelle Erstreinigung und -pflege erforderlich. Die Oberflächenvergütung ist dauerhaft sowie beständig gegenüber alkalischen (bis pH 12) Grundreinigern.

Oberseite: seidenmatte, vergütete Oberfläche ohne Strukturierung

Unterseite: glatt, geschliffen

Einschichtiger Belagaufbau; hochdruckgepresst;

3.5 mm dick, mit Granulatdesign

Fliesen: ~ 503 mm x 503 mm, gestanzt

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entsprechend RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Produkt angeben:

.....
Bietereintrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 M2 [Nur EP]

2.14. 90 Homogener Kautschukbelag mit Rundnoppen, d = 3,2 mm

Eventualposition ohne GB

Liefen und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Anforderung durch eine Prüfbescheinigung nach EN 10.204-2.2 zu belegen.

Der Belag muss den Anforderungen der EN 12 199 entsprechen.

Die Anforderungen nach dem "AgBB-Bewertungsschema" sind zu erfüllen.

Brandverhalten CfI - s1 nach EN 13 501-1.

Halogenfrei.

Abrieb, mittlerer Volumenverlust nach ISO 4649 bei 5 N

Belastung: ca. 130 mm³.

Bei Einwirkung glimmender Tabakwaren nach EN 1399

= keine Verbrennung der Oberfläche.

Für Fußbodenheizung geeignet.

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815

= antistatisch, Aufladung < 2 kV.

Trittschallverbesserungsmaß: 9 dB

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung mittels werkseitiger Vergütung der Oberfläche durch Nachvernetzung.

Oberseite: 0.5 mm Rundnoppen, ø 27.5 mm, mit Hohlkehle

Unterseite: glatt, geschliffen

Homogen, dichte, geschlossene Oberfläche

(hochdruckgepresst);

3.2 mm dick, einfarbig

Fliesen: ~ 503 mm x 503 mm, gestanzt

Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm

Vollflächig kleben mit lösemittelfreiem und entsprechend RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff.

Produkt angeben:

.....
 Bieterintrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN				
	Unterabschnitt: Bodenbeläge Kautschuk				
		1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.15 Bodenbeläge Teppichboden

2.15. 10 Grobfaser-Nadelvlies-Teppichboden

Eventualposition ohne GB

Lieferung und vollflächige Verklebung mit einem emissionsarmen, stuhlrollengeeigneten Dispersionskleber mit ausreichender Anfangshaftung von Nadelviesteppichboden, mit folgenden Eigenschaften:

Nutzschicht: 100 % Polyamid mit Dorix-Grobfaser
 Rücken: PES-Vlies
 Beanspruchungsbereich: Obj.bereich 33 -stark
 Gesamtdicke: ca. 6,5 mm
 Flächengewicht: ca. 1500 g/m²
 Fasereinsatzgewicht Nutzschicht: 790g/m²
 Flächengewicht Nutzschicht: 720 g/m²
 Abmessungen: Rollenware, 200 cm breit
 Farben: mindestens 20
 Trittschalldämmung: mindestens 23 db
 Wasserechtheit Stufe: 5
 Brandverhalten: B1, schwer entflammbar

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.15. 20 Nadelvlies-Teppichboden elektrisch leitfähig

Eventualposition ohne GB

Lieferung und vollflächige Verklebung von Nadelvlies-Teppichboden wie in Pos. 2.15.10 beschrieben, jedoch mit einem emissionsarmen, stuhlrollengeeigneten Dispersionskleber mit ausreichender Anfangshaftung. Kupferband und Erdung gemäß Vorschrift des Klebstoffherstellers, einschl. Anschluss an bauseits vorhandene Anschlussdose.

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.15. 30 Nadelvlies-Bodenbleag, D = 6,5 mm, bauseits vorh., zur Reparatur
Eventualposition ohne GB
Nadelvlies-Bodenbelag, D = 6,5 mm
- bauseits vorhanden - zu Reparaturarbeiten von Kleinflächen.
Bauseits gestellter Bodenbelag aus Nadelvlies, analog Pos. 2.15.10, zur Reparatur von Kleinflächen bis 3 m², am Lagerort aufnehmen, zum Einbauort vertragen, an Bestand anarbeiten / zuschneiden, mit geeignetem Kleber auf zuvor gereinigtem Untergrund vollflächig aufbringen. Entfernung von Lagerstelle zum Einbauort bis 100 m.

1 M2 [Nur EP]

2.15. 40 Kugelgarn liefern und bekleben
Eventualposition ohne GB
Kugelgarn vollflächig verklebt mit stuhlrollengeeignetem hochsiederfreiem Dispersions-Klebstoff D1, Klasse EC1 auf ganzflächig gespachtelten Untergrund.
Beanspruchungsklasse 33, DIN EN 1307, Abschnitt 3.6 Polvliesbelag Typ 3 mit Nuttschicht aus Faserkugeln Komfortklasse LC 2, DIN EN 1307, antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch ISO 6356 max. 2 kV, geeignet für Stuhlrollen (ständige Nutzung) und Fußbodenheizung.

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages:

Gesamtdicke: ca. 5.5 mm, ISO 1765
Pol-Rohdichte in g/cm³: min. 0.22, ISO 8543

Bauphysikalische Anforderungen an textilen Bodenbelag:

Trittschallverbesserungsmass ISO 140-8 in dB: 20
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 in m² x K/W: ca. 0.08
Brandverhalten Cfl - s1 gem. EN 13501-1
Sonstige Anforderung: Flammschutzausrüstung toxfreie Löschsicht, schnittfest
Oberseite völlig rapport- und richtungsfrei, mittlere Kugelstruktur
Rückseitenausrüstung latexiert
Nuttschicht (bindemittelfrei, ohne Fluorcarbonverbindungen)
50% Polypropylen / 50% Polyamid, vermischt
Farbe nach Wahl des Auftraggebers.
Bahnenbreite 200 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	-------------------------------------	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.16 Bodenbeläge nachwachsender Rohstoff

2.16. 10 Bodenbelag aus einem nachwachsenden Rohstoff, d = 2,5 mm

Eventualposition ohne GB

Liefern und Verlegen eines Bodenbelages aus einem nachwachsenden Rohstoff, bestehend aus dauerelastischem ökologischem Bio Polyurethan, frei von PVC, Chlor, Lösungsmitteln, Weichmachern oder Formaldehyd. Entsprechend den Anforderungen der EU Reach Verordnung der Europäischen Union.

Der Belag muss nachweislich die Anforderungen nach dem „AgBB-Bewertungsschema“ und außerdem der RAL UZ 120 für elastische Fußbodenbeläge erfüllen. Beide Spezifikationen sichern optimale Gesundheitseigenschaften bei minimalen Emissionen zu.

Die nachstehenden technischen Anforderungen sind nach Aufforderung zu belegen.

Überwiegend hergestellt aus nachwachsende Rohstoffen
Zertifiziert „Blauer Engel“
Geruchsneutral
Zertifizierung Greenguard Children & Schools

Nutzungsklassen nach DIN EN ISO 10874 Privat 23/
Gewerblich 34/ Industriell 43
Verschleißverhalten EN 660-2 Gruppe T
Resteindruck EN ISO 24343-1/0,04 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung DIN EN ISO23999
< 0,05%
Biegeverhalten DIN EN ISO 24344 /< 20 mm
Brandverhalten Cfl -s1 nach EN 13501-1. Halogenfrei.
Beurteilung Rauchgase DIN 53 436. toxikologisch unbedenklich
Trittschallverbesserungsmaß: 4dB.
Für Fußbodenheizung geeignet.
Lichtechtheit ISO 105 - B 02 /
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen nach EN 1815 =
antistatisch, Aufladung < 2 kV.
Rutschhemmung gemäß DIN 51 130 (BGR 181) = R9.
Möbelfußtest EN 424/Keine Beschädigungen
Chemikalienbeständigkeit EN 423 sehr gute Beständigkeit in
Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.
Antimikrobielle Eigenschaften: JIF Z 2801/ hemmt das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Wärmedurchlasswiderstand: ISO 8302:1991-08/0,01m² K/W

Wirtschaftliche Reinigungsfähigkeit ohne Beschichtung. Keine Grundreinigung oder Einpflege.

Verfugung nach Anforderung möglich mit Schmelzdraht ist in den EP mit einzukalkulieren.

Belagsdicke 2,5 mm
 Bahnen: 2,00 x 20 mtr.
 Farbe nach Wahl aus dem Standardprogramm
 Belag liefern und vollflächig auf vorbereiteten Untergrund mit lösemittelfreiem und entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmem Dispersionsklebstoff verkleben.

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.16. 20

Designplanke

Eventualposition ohne GB

Liefen und Verlegen einer Designplanke in Anlehnung an EN 16511, Weichmacher- und PVC frei, Trägerschicht aus überwiegend natürlichen nachwachsenden Rohstoffen, ungefast.

- Oberflächenvergütung: HotCoating ®
- Unterschicht: PET-Gewebe
- Einstufung DIN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung).
- Trittschallverbesserungsmaß DN ISO 10140-3 4 dB
- geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W
- Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Cf-s1
- Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 gemäß BGR 181
- beständig gegen Chemikalien
- Art der Nutzung: geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung (max. 29 °C)
- Dicke ca. 2,1 mm
- in Platten, Abmessungen 120 x 20 cm
- Oberfläche geprägt, mit Druckdesign in Holzoptik

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	-------------------------------------	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

auf vollflächig verspachtelten Untergrund kleben.

Produkt angeben:

.....
(nach Angabe des Bieters)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Bodenbeläge PVC				

2.17 Bodenbeläge PVC

Technische Anforderungen an Bodenbelag aus PVC:

*Es sind nur vollständig phtalatfreie Weichmacher zugelassen.
 Der Belag ist werkseitig mit einer hochwertigen Obeflächen-
 vergütung zu versehen.*

*Beanspruchungsklasse 34 gemäß DIN 10874, Trittschallver-
 besserungsmaß nach DIN EN ISO 10140 >= 5dB, anti-
 statisch, Aufladungsspannung im Gehversuch gemäß DIN
 1815 max. 2kV, geeignet für Stuhlrollen Typ W gemäß DIN
 12529, Brandverhaltensklasse gemäß DIN EN13501-1: Bfl-s1,
 Rutschsicherheit min R9 gemäß DIN 51130/BGR181
 Lichtechtheit gemäß EN 20 105 mindestens Stufe 6 Sehr gut
 beständig gegen Chemikalien gemäß ISO 26987 Vollständig
 recycelbar.*

*In die Einheitspreise ist das Fräsen der Beläge nach Verle-
 gung und das anschließende Verschweißen mit belagskon-
 former, im Farbton dem Bodenbelag angepasster Schweiß-
 schnur einzukalkulieren.*

*Bei der Verlegung anfallende Schnittreste sind durch den AN
 dem Hersteller zum Recycling zuzuführen.*

2.17. 10 PVC-Belag, homogen Eventualposition ohne GB

PVC-Belag, homogen, einschichtig d = ca. 2 mm, farbig
 strukturiert, richtungsfrei gesprenkelt (Körnung), gemäß der
 zuvor beschriebenen Eigenschaften nach DIN EN ISO 10581
 in Bahnen mit 200 cm Breite liefern und auf vollflächig
 gespachtelten Untergrund, vollflächig mit nach
 Herstellerangaben geeigneten Kleber gemäß DIN 18365 und
 Herstellervorgaben kleben.

Farbton/Muster nach Wahl des AG aus der Standardkollektion
 des Herstellers.

Angebotenes Produkt:
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.17. 20

PVC-Belag, biologische Weichmacher

Eventualposition ohne GB

PVC Belag wie in Vorposition jedoch mit 100 % biologischen Weichmachern in Bahnen mit 200 cm Breite liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig mit nach Herstellerangaben geeigneten Kleber gemäß DIN 18365 und Herstellervorgaben kleben.

Farbton/Muster nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers.

Angebotenes Produkt:

(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.17. 30

PVC-Belag, heterogen, auf Trägerschicht

Eventualposition ohne GB

PVC Belag wie in Vorposition jedoch glasfaserverstärkt, kalandriert auf Trägerschicht nach DIN ISO 10582.

Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN ISO 10140 >= 8dB Gesamtdicke ca. 2 mm mit Nuttschichtdicke min. 1 mm in Bahnen mit 200 cm Breite liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig mit nach Herstellerangaben geeigneten Kleber gemäß DIN 18365 und Herstellervorgaben kleben.

Farbton/Muster nach Wahl des AG aus der Standardkollektion des Herstellers.

Angebotenes Produkt:

(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2.17. 40

PVC-Belag, heterogen, auf Schaumunterlage

Eventualposition ohne GB

PVC Belag wie in Vorposition jedoch glasfaserverstärkt, kalandriert auf Schaumunterlage nach DIN EN651.

Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN ISO 10140 >= 16dB Gesamtdicke ca. 3 mm mit Nuttschichtdicke min. 1 mm in Bahnen mit 200cm Breite liefern und auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig mit nach Herstellerangaben geeigneten Kleber gemäß DIN 18365 und Herstellervorgaben

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

kleben.

Farbton/Muster nach Wahl des AG aus der Standardkollektion
des Herstellers.

Angebotenes Produkt:
(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.18 Nebenarbeiten

2.18. 10 Bauschlussreinigung

Eventualposition ohne GB

Neuerlegte Kautschuk- und Linoleum-Bodenbeläge von groben Verunreinigungen evtl. vorhandenen Klebstoffresten und lose liegenden Schmutzteilen maschinell mit einem vom Belagshersteller empfohlenen Grundreiniger fachgerecht reinigen.

1 M2 [Nur EP]

2.18. 20 Bauschlussreinigung und Ersteinpflege

Eventualposition ohne GB

Neuerlegte Kautschuk- und Linoleum-Bodenbeläge von groben Verunreinigungen evtl. vorhandenen Klebstoffresten und lose liegenden Schmutzteilen maschinell mit einem vom Belagshersteller empfohlenen Grundreiniger fachgerecht reinigen und trocknen lassen.

Anschließend auf die grundgereinigte und getrocknete Fläche eine strapazierfähige und wasserfeste Selbstglanzemulsion oder Polymerdispersion mit Wischmob oder Lammfellbezug in 2 Arbeitsgängen auftragen, einmal in Längs- und nach der Trocknung in Querrichtung.

Die Verarbeitungsrichtlinien und Pflegeanleitung des Belagherstellers sind zu beachten.

Produkt angeben:

.....

(nach Angabe des Bieters)

1 M2 [Nur EP]

2.18. 30 Zargen versiegeln

Eventualposition ohne GB

Unterkanten der bauseits vorhandenen Stahlzargen, farblich passend zum Belag, an beiden Seiten umlaufend dauerelastisch versiegeln.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.18. 40 Deckel bekleben bis 30/30
Eventualposition ohne GB
 Bauseits vorhandenen Deckel, vorgerüstet zum Bekleben mit Bodenbelägen, von Bodensteckdosen, Einbauteilen usw. mit Bodenbelag fachgerecht bekleben. Umlaufend zum Rahmen ist der Belag in passendem Farbton zu versiegeln.
 Größe bis ca. 30/30 cm, bzw. rund bis Durchm. 30 cm.

1 STK [Nur EP]

2.18. 50 Deckel bekleben bis 60/60
Eventualposition ohne GB
 Bauseits vorhandenen Deckel wie in v. g. Position beschrieben mit Bodenbelag.
 Größe bis ca. 60/60 cm, sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

2.18. 60 Deckel bekleben bis 100/100
Eventualposition ohne GB
 Bauseits vorhandenen Deckel wie in v. g. Position beschrieben mit Bodenbelag.
 Größe bis ca. 100/100 cm, sonst wie vor.

1 STK [Nur EP]

2.18. 70 Silikonfugen
Eventualposition ohne GB
 Begrenzungsfugen des v. g. Bodenbelags, die nicht durch Sockelleisten abgedeckt werden, farblich passend zum Belag dauerelastisch versiegeln.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.19 Parkett und Laminat

2.19. 10 Stabparkett Eiche 22 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett Eiche massiv (Vollholz) mit Nut und Feder, Rustikalsortierung. Ein Muster ist auf Anforderung vorzulegen.

Holzstärke: ca. 22 mm

Abmessung: 300 - 600 x 75 - 100 mm

Verlegemuster: Schiffsboden

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

v. g. Stabparkett auf den vorbereiteten und grundierten Estrich mit einem umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien Parkettkleber vollflächig aufkleben. Zu den aufgehenden Wänden und sonstigen Bauteilen sind entsprechende Dehnfugen vorzusehen.

1 M2 [Nur EP]

2.19. 20 Stabparkett Buche 22 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett 22 mm wie vor beschrieben, jedoch Holzart BUCHE.

1 M2 [Nur EP]

2.19. 30 Stabparkett Ahorn 22 mm verlegen

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett 22 mm wie vor beschrieben, jedoch Holzart AHORN.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.19. 40 Stabparkett 22 mm schleifen
Eventualposition ohne GB
 Den in v. g. Position beschriebenen Parkettboden (Stabparkett 22 mm massiv) nach Verlegung mit Walzen- und Randschleifer abschleifen, Fugen und Risse mit Fugenkitt verspachteln. Nach Trocknung der Verspachtelung Feinschliff mit Walzen- und Randschleifer durchführen.

1 M2 [Nur EP]

2.19. 50 Stabparkett 22 mm versiegeln
Eventualposition ohne GB
 Den in v. g. Position beschriebenen Parkettboden (Stabparkett 22 mm massiv) nach den Schleifvorgängen grundieren und trocknen lassen. Nach Trocknung der Grundierung den Parkettboden 2-mal mit einem geeigneten, lösungsmittelfreien Versiegelungslack beschichten.

1 M2 [Nur EP]

2.19. 60 Hochkantlamellenparkett Eiche 23 mm verlegen
Eventualposition ohne GB
 Lieferung und fachgerechte Verlegung von Hochkantlamellenparkett Eiche massiv (Vollholz). Ein Muster ist auf Anforderung vorzulegen.

Holzstärke: ca. 23 mm

Produkt angeben:

 (Bietereintrag)

v. g. Hochkantlamellenparkett auf den vorbereiteten und grundierten Estrich mit einem umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien Parkettkleber vollflächig aufkleben. Zu den aufgehenden Wänden und sonstigen Bauteilen sind entsprechende Dehnfugen vorzusehen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.19. 70 Hochkantlamellenparkett 23 mm schleifen
Eventualposition ohne GB
 Den in v.g. Position beschriebenen Parkettboden (Hochkantlamellenparkett 23 mm massiv) nach Verlegung mit Walzen- und Randschleifer abschleifen, Fugen und Risse mit Fugenkitt verspachteln. Nach Trocknung der Verspachtelung Feinschliff mit Walzen- und Randschleifer durchführen.

1 M2 [Nur EP]

2.19. 80 Hochkantlamellenparkett 23 mm versiegeln
Eventualposition ohne GB
 Den in v.g. Position beschriebenen Parkettboden (Hochkantlamellenparkett 23 mm massiv) nach den Schleifvorgängen grundieren und trocknen lassen. Nach Trocknung der Grundierung den Parkettboden 2-mal mit einem geeigneten, lösungsmittelfreien Versiegelungslack beschichten.

1 M2 [Nur EP]

2.19. 90 Korkstreifen
Eventualposition ohne GB
 Korkstreifen als Dehnungsprofil liefern und an Schienen, Belagsstößen oder über Dehnungsfugen nach Angabe der Bauleitung einbauen.

1 M [Nur EP]

2.19. 100 Stabparkett Eiche 10 mm verlegen
Eventualposition ohne GB
 Lieferung und fachgerechte Verlegung von Massivparkett Eiche natur (Vollholz). Ein Muster ist auf Anforderung vorzulegen.

Holzstärke: ca. 10 mm

Abmessung: 240 x 48 mm

Verlegemuster: englischer Verband

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

v. g. Massivparkett auf den vorbereiteten und grundierten Estrich mit einem umweltfreundlichen, lösungsmittelfreien Parkettkleber vollflächig aufkleben. Zu den aufgehenden Wänden und sonstigen Bauteilen sind entsprechende Dehnfugen vorzusehen.

		1	M2	[Nur EP]
2.19. 110	Stabparkett Buche 10 mm verlegen Eventualposition ohne GB Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett 10 mm wie vor beschrieben, jedoch Holzart BUCHE.	1	M2	[Nur EP]
2.19. 120	Stabparkett Ahorn 10 mm verlegen Eventualposition ohne GB Lieferung und fachgerechte Verlegung von Stabparkett 10 mm wie vor beschrieben, jedoch Holzart AHORN.	1	M2	[Nur EP]
2.19. 130	Stabparkett 10 mm schleifen Eventualposition ohne GB Den in v. g. Position beschriebenen Parkettboden (Massivparkett 10 mm) nach Verlegung mit Walzen- und Randschleifer abschleifen, Fugen und Risse mit Fugenkitt verspachteln. Nach Trocknung der Verspachtelung Feinschliff mit Walzen- und Randschleifer durchführen.	1	M2	[Nur EP]
2.19. 140	Stabparkett 10 mm versiegeln Eventualposition ohne GB Den in v. g. Position beschriebenen Parkettboden (Massivparkett 10 mm) nach den Schleifvorgängen grundieren und trocknen lassen. Nach Trocknung der Grundierung den Parkettboden 2-mal mit einem geeigneten, lösungsmittelfreien Versiegelungslack beschichten.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Parkett und Laminat	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.19. 150	Fertigelementparkett Eiche Eventualposition ohne GB Fertigelementparkett in einer Stärke von 14 mm, Nuttschicht 3,5 mm, Schiffsboden in Eiche. Element fabrikseitig geschliffen und versiegelt, schwimmend auf einer Dämmunterlage, 2 mm stark, fugenverleimt schwimmend verlegen. Produkt angeben: (Bietereintrag)	1	M2	[Nur EP]
2.19. 160	Fertigelementparkett Buche Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.150 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.19. 170	Fertigelementparkett Ahorn Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.150 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.19. 180	Hochdrucklaminat im Wohnbereich, Eiche-Dekor Eventualposition ohne GB Hochdrucklaminat, Eiche-Dekor, 8 mm, fabrikseitig geschliffen und versiegelt, schwimmend auf einer Dämmunterlage, 2 mm stark, fugenverleimt verlegen. Beanspruchungsklasse: NK 23 Produkt angeben: (Bietereintrag)	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Parkett und Laminat	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.19. 190	Hochdrucklaminat im Wohnbereich, Buche-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.180 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.19. 200	Hochdrucklaminat im Wohnbereich, Ahorn-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.180 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.19. 210	Hochdrucklaminat im gewerblichen Bereich, Eiche-Dekor Eventualposition ohne GB Hochdrucklaminat, Eiche-Dekor, 8 mm, fabriksseitig geschliffen und versiegelt, schwimmend auf einer Dämmunterlage, 2 mm stark, fugenverleimt verlegen. Beanspruchungsklasse: NK 32 Produkt angeben: (Bietereintrag)	1	M2	[Nur EP]
2.19. 220	Hochdrucklaminat im gewerblichen Bereich, Buche-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.210 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.19. 230	Hochdrucklaminat im gewerblichen Bereich, Ahorn-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.210 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
2.19. 240	Click-Laminat, Eiche-Dekor Eventualposition ohne GB Click-Laminat für Wohnbereich, Eiche-Dekor, Stärke 7 - 8 mm, liefern und auf einer Korkvlies-Trittschalldämmung (Rollenware) fachgerecht verlegen.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Parkett und Laminat	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Beanspruchungsklasse: NK 23				
		1	M2	[Nur EP]
2.19. 250	Click-Laminat, Buche-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.240 beschrieben				
		1	M2	[Nur EP]
2.19. 260	Click-Laminat, Ahorn-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.19.240 beschrieben				
		1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Sockelleisten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.20	Sockelleisten				
2.20. 10	Holzfußleisten Eiche massiv, h = 60 mm Eventualposition ohne GB Fußleisten aus Vollholz, Holzart Eiche, klar lackiert, Höhe 60 mm, liefern und mit korrosionsfreien Schrauben an Mauerwerk oder Beton anschrauben. Die erforderlichen Gehrungsschnitte in Raumecken oder Vorsprüngen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	1	M	[Nur EP]
2.20. 20	Holzfußleisten Buche massiv, h = 60 mm Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.20.10 beschrieben	1	M	[Nur EP]
2.20. 30	Holzfußleisten Ahorn massiv, h = 60 mm Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.20.10 beschrieben	1	M	[Nur EP]
2.20. 40	Holzfußleisten Eiche massiv, h = 100 mm Eventualposition ohne GB Fußleisten aus Vollholz wie in Pos. 2.20.10 beschrieben, jedoch h = 100 mm	1	M	[Nur EP]
2.20. 50	Holzfußleisten Buche massiv, h = 100 mm Eventualposition ohne GB Holzfußleisten Buche, h = 100 mm, sonst wie in Pos. 2.20.40 beschrieben.	1	M	[Nur EP]
2.20. 60	Holzfußleisten Ahorn massiv, h = 100 mm Eventualposition ohne GB Holzfußleisten Ahorn, h = 100 mm, sonst wie in Pos. 2.20.40 beschrieben.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Sockelleisten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.20. 70	Holzfußleisten Eiche furniert, h = 60 mm Eventualposition ohne GB Fußleisten aus Vollholz (z. B. Kiefer), Eiche furniert und klar lackiert, Höhe 60 mm, liefern und mit Stahlstiften an Mauerwerk befestigen. Die erforderlichen Gehrungsschnitte in Raumecken oder Vorsprüngen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.	1	M	[Nur EP]
2.20. 80	Holzfußleisten Buche furniert, h = 60 mm Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.20.70 beschrieben	1	M	[Nur EP]
2.20. 90	Holzfußleisten Ahorn furniert, h = 60 mm Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.20.70 beschrieben	1	M	[Nur EP]
2.20. 100	Holzfußleisten Eiche furniert, h = 100 mm Eventualposition ohne GB Fußleisten aus Vollholz furniert wie in Pos. 2.20.70 beschrieben, jedoch h = 100 mm	1	M	[Nur EP]
2.20. 110	Holzfußleisten Buche furniert, h = 100 mm Eventualposition ohne GB Holzfußleisten Buche, h = 100 mm, sonst wie in Pos. 2.20.100 beschrieben.	1	M	[Nur EP]
2.20. 120	Holzfußleisten Ahorn furniert, h = 100 mm Eventualposition ohne GB Holzfußleisten Ahorn, h = 100 mm, sonst wie in Pos. 2.20.100 beschrieben.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Sockelleisten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.20. 130 **Teppich-Kernsockelleiste (h = 60 mm)**
Eventualposition ohne GB
 Teppich-Kernsockelleiste aus Hart-PVC, Höhe 60 mm, liefern,
 verlegen und Teppichstreifen einkleben.

1 M **[Nur EP]**

2.20. 140 **Teppich-Kernsockelleiste wie vor, jedoch h = 100 mm**
Eventualposition ohne GB
 .

1 M **[Nur EP]**

2.20. 150 **Kernsockelleiste aus Hart-PVC (h = 60 mm)**
Eventualposition ohne GB
 Kernsockelleiste aus Hart-PVC mit Hartfaserkern, Höhe 60
 mm, liefern und verlegen. Kantungen an Ecken sind mit dem
 Einheitspreis abgegolten. Farbe nach Wahl des AG gemäß
 Musterkollektion.

1 M **[Nur EP]**

2.20. 160 **Kernsockelleiste wie vor, jedoch h = 100 mm**
Eventualposition ohne GB
 .

1 M **[Nur EP]**

2.20. 170 **Zulage Sockelleiste an Treppenstufe**
Eventualposition ohne GB
 Zulage für die Verlegung der in den Positionen 2.20.10 -
 2.20.160 beschriebenen Sockelleisten im Bereich von
 Treppen.
 Der Einheitspreis bezieht sich auf ein maximales Steigungs-
 verhältnis bis zu 16/34 cm pro Wandseite für Tritt- und
 Setzstufe.
 Erforderliche Gehrungsschnitte sind in den Einheitspreis
 einzukalkulieren.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Unterabschnitt: Sockelleisten

2.20. 180	Scheuerleiste aus Holz Eventualposition ohne GB endbehandelt, 35/6 mm, liefern und montieren.	1	M	[Nur EP]
------------------	--	---	---	-------	----------

2.20. 190	Silikonfugen Eventualposition ohne GB Begrenzungsfugen aller v. g. Beläge, die nicht durch Sockel- leisten abgedeckt werden, farblich passend zum Bodenbelag dauerelastisch versiegeln.	1	M	[Nur EP]
------------------	--	---	---	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.21	Treppenbeläge				
2.21. 10	Treppenstufe bekleben Kautschukbelag Eventualposition ohne GB Kautschuk-Belag wie in Pos. 2.14.10 beschrieben liefern und auf vorbereiteten Treppenstufen fachgerecht vollflächig verkleben. Mit Formteilen.	1	M2	[Nur EP]
2.21. 20	Zulage zur Vorposition mit Signalstreifen Eventualposition ohne GB Wie in der Vorposition beschrieben als Zulage, jedoch mit Signalstreifen gelb, nachleuchtend gemäß DIN 67 510, in 2 cm Breite, integriert in der Auftrittfläche der Treppenkante.	1	M2	[Nur EP]
2.21. 30	Treppenstufe bekleben Linoleumbelag (marmoriert) Eventualposition ohne GB Linoleumbelag wie in Pos. 2.14.10 beschrieben liefern und vollflächig auf Treppenstufen fachgerecht verkleben, sonst wie Pos. 2.21.10.	1	M2	[Nur EP]
2.21. 40	Treppenstufe bekleben Linoleumbelag (mehrfarbig gesprenkelt) Eventualposition ohne GB Linoleumbelag wie in Pos. 2.14.20 beschrieben liefern und vollflächig auf Treppenstufen fachgerecht verkleben, sonst wie Pos. 2.21.10.	1	M2	[Nur EP]
2.21. 50	Treppenwinkel Edelstahl liefern und montieren Eventualposition ohne GB Treppenwinkelschiene aus Edelstahl mit gerillter Oberfläche, Größe ca. 40/20 mm, liefern und fachgerecht an Stufenkante festschrauben.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.21. 60

Treppenwinkel PVC liefern und montieren

Eventualposition ohne GB

Treppenwinkel aus PVC, Größe ca. 40/40 mm, liefern und fachgerecht an Stufenkante verkleben.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.22 Parkettschleif- und Versiegelungsarbeiten

2.22. 10 Holzschwingboden abschleifen

Eventualposition ohne GB

Vorhandenen Holzschwingboden aus Eiche-Stab-Parkett in mehreren Arbeitsgängen abschleifen und entstauben.

1 M2 [Nur EP]

2.22. 20 Oberflächenversiegelung mit Wasserlack

Eventualposition ohne GB

Zur Herstellung eines zäh-elastischen Oberflächenfilms ist die vorbehandelte Fläche mit einem Wasserlack, bestehend aus Acrylaten, Polyethanen, Wasser und Filmbindern 2 x im Rollverfahren matt zu überrollen. Zwischen den beiden Arbeitsgängen ist ein Zwischenschliff erforderlich.

Trocknungszeit je Anstrich 1 - 3 Stunden bei Normalklima 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Boden- und Raumtemperatur während der Verarbeitung min-destens 15 °C.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Produktherstellers bezüglich der geschliffenen Fläche (ggf. zusätzlich Grundierung erforderlich) sind zu beachten und mit dem Produktdatenblatt nachzuweisen.

1 M2 [Nur EP]

2.22. 30 Oberflächenbehandlung mit Hartöl und Hartwachs

Eventualposition ohne GB

Die abgeschliffenen, vorbereiteten und staubfreien Flächen

- 2 x grundieren
- 1 x Hartwachs streichen
- 1 x Aufpolieren

1 M2 [Nur EP]

2.22. 40 Spielfeldmarkierung ergänzen

Eventualposition ohne GB

Aufbringung von Spielfeldmarkierungen auf den in sep. Position beschriebenen Oberbelägen mittels hochabriebfester PUR-Farbe. Linienbreite 3 - 5 cm, inkl. Beidseitigem Abkleben. Bei den Arbeiten handelt es sich um Ausbesserungsarbeiten an vorhandenen Linierungen ab einer Länge von 1 m.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.22. 50

Spielfeldmarkierung neu aufbringen

Eventualposition ohne GB

Spielfeldmarkierung, Linienbreite 3 - 5 cm, nach dem Herstellen eines neuen Bodenbelages oder nach Wiederherstellung eines Altbelages.

Inkl. dem Einmessen und Anpassen der Markierung auf die Abmessungen der Räumlichkeiten. Das Anlegen der beidseitigen Abklebungen (unterlauf sicher) und das Auftragen der Markierungsfarbe zwischen der Abklebung sowie alle weiteren Reststoffe sind rückstandslos zu entfernen und zu entsorgen.

1 LFDM

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.23 Eingangsmatten

2.23. 10 Gummiwabenmatte ohne Einsatzbürsten

Eventualposition ohne GB

Gummiwabenmatte ohne Einsatzbürsten in 24 mm Stärke liefern, zuschneiden und in vorhand. Mattenrahmen einpassen.

Produkt angeben:

1 M2 [Nur EP]

2.23. 20 Gummiwabenmatte mit Einsatzbürsten

Eventualposition ohne GB

Gummiwabenmatte wie in Pos. 2.23.10 beschrieben, jedoch Matte mit Einsatzbürsten für den Innen- und Außenbereich.

Produkt angeben:

1 M2 [Nur EP]

2.23. 30 Sauberlaufteppichbelag, Bahnenware 1,30 m

Eventualposition ohne GB

Sauberlaufteppichbelag als Bahnenware längsseitig mit Gummirand, Breite 1,30 m, liefern und verlegen.

Produkt angeben:

1 M2 [Nur EP]

2.23. 40 Sauberlaufteppichbelag, Bahnenware 2,00 m

Eventualposition ohne GB

sonst wie in Pos. 2.23.30 beschrieben

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Eingangsmatten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.23. 50	Sauberlaufteppich, 60/90 cm Eventualposition ohne GB Sauberlaufteppich, Größe 60/90 cm, mit allseitigem Gummi- rand liefern. Produkt angeben:	1	STK	[Nur EP]
-----------------	--	---	-----	-------	----------

2.23. 60	Sauberlaufteppich, 90/150 cm Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.23.50 beschrieben	1	STK	[Nur EP]
-----------------	--	---	-----	-------	----------

2.23. 70	Sauberlaufteppich, 135/200 cm Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.23.50 beschrieben	1	STK	[Nur EP]
-----------------	---	---	-----	-------	----------

2.23. 80	Eingangsmatte mit Alu-Trägerprofilen und Rauhaarrisps- Einlage Eventualposition ohne GB Eingangsmatte für aufliegende Verlegung, Trägerprofile aus trittschallgedämmtem Aluminium mit eingelassenen Rauhaarrispsstreifen liefern. Mattenhöhe: 17 mm Profilabstand: 5 mm Produkt angeben:	1	M2	[Nur EP]
-----------------	--	---	----	-------	----------

2.23. 90	Eingangsmatte mit Alu-Trägerprofilen und Gummi-Einlage Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 2.23.80 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
-----------------	--	---	----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Estrich / Bodenbelag
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.23. 100 **Mattenrahmen bis 15 mm Höhe**
Eventualposition ohne GB
Mattenrahmen passend zu vorbeschriebenen Matten liefern u.
i. Z. der Bodenbelagsarbeiten einbauen. Stärke: bis 15 mm.

1 M2 [Nur EP]

2.23. 110 **Mattenrahmen bis 25 mm Höhe**
Eventualposition ohne GB
sonst wie in Pos. 2.23.100 beschrieben

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.24 Bodenbeschichtungen

2.24. 10 Estrich schleifen

Eventualposition ohne GB

Reinigung des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, vollflächig schleifen mit anschließendem Absaugung, zur Verbesserung der Haftung für Bodenbelagsarbeiten, aufgenommene Stoffe fachgerecht Entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2.24. 20 Hohlkehle aus EP-Mörtel

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Hohlkehlen aus einem 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel und Quarzsand im MV 1:10 incl. Grundierung.

Radius: 5 cm

Materialverbrauch - Mörtel: ca. 3 kg/m

Zahl der Arbeitsgänge: 2 (Grundierung + Mörtleinbau)

Der Mörtel wird mit der Grundierung frisch in frisch eingebracht.

Angebotenes Produkt:

1 M [Nur EP]

2.24. 30 Dreieckskeil aus EP-Mörtel

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Dreieckskeilen, wie vor beschrieben, jedoch Schenkellänge 3 cm, Materialverbrauch Mörtel 2kg/m

Angebotenes Produkt:

1 M [Nur EP]

2.24. 40 Grundierung

Eventualposition ohne GB

Grundierung der Bodenflächen mit einer geruchsamen, niedrigviskosen, farblosen 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel.

Materialverbrauch: ca. 0,4 kg/m²

Die frische Grundierung lose mit ca. 1 kg/m² Quarzsand 0,4-0,7 mm abstreuen.

Geeignet als Grundierung gemäß:

Rili DAfStb (2001)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

2.24. 50 Egalisierung/Kratzspachtelung Rauhtiefe bis 2 mm

Eventualposition ohne GB

Egalisierung/Kratzspachtelung der Bodenflächen mit einem 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel, gefüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm im MV bis zu 1:0,7.

Rauhtiefe: bis 2 mm

Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung entsprechend Rili-SIB (2001).

Materialverbrauch Bindemittel: ca. 0,9 kg/m²/mm

Geeignet als Grundierung gemäß:

Rili DAfStb (2001)

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

2.24. 60 PUR-Beschichtung, dekorativ, elastisch, 2 mm

Eventualposition ohne GB

Dekorative, elastische, UV- und farbtönenbeständige, mit einem 2-komp. Polyurethan-Bindemittel mit glatter Oberfläche.

Schichtdicke: 2 mm

Zahl der Arbeitsgänge: 1

Materialverbrauch: ca. 2,8 kg/m²

Farbton: nach Wahl des AG

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

2.24. 70 Colorchips lose

Eventualposition ohne GB

Plättchenförmige Colorchips zur optischen Gestaltung und Auflockerung lose in die noch frische Beschichtung der vorhergehenden Position einblasen oder einstreuen.

Materialverbrauch: 30-50 g/m²

Farbtonmischung: nach Wahl des AG

Angebotenes Produkt:

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.24. 80 **Mattsiegel, transparent, wässrig, Stuhlrollen geeignet**
Eventualposition ohne GB
 Mattierende Versiegelung von Beschichtungen mit einem transparenten, matten, wässrigen 2-komp. Polyurethan-Bindemittel.
 Zahl der Arbeitsgänge: 1
 Materialverbrauch: ca. 0,13 kg/m²
 Angebotenes Produkt:

	1	M2	[Nur EP]
--	---	----	-------	----------

2.24. 90 **EP-Dekorbeschichtung, farbig, 2 mm**
Eventualposition ohne GB
 Beschichtung von Bodenflächen mit einem Total solid, mechanisch und chemisch beständigen, farbigen, mit Quarzsand F 34 (0,1-0,3 mm) im MV bis zu max. 1:0,5 im MV bis zu max. 1:0,1 gefüllten 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel mit glatter Oberfläche.
 Mindest-Schichtdicke: 2 mm
 Zahl der Arbeitsgänge: 1
 Materialverbrauch Bindemittel: ca. 1,0 kg/m²/mm
 Farbton: nach Wahl des AG
 Geeignet als Beschichtung gemäß:
 Rili DAfStb (2001)
 Angebotenes Produkt:

	1	M2	[Nur EP]
--	---	----	-------	----------

2.24. 100 **Oberflächenmattierung - Rutschh. ca. R 9**
Eventualposition ohne GB
 Mattierung der Oberfläche durch Einblasen von Mattierungsmittel in die noch frische Beschichtung der vorhergehenden Position zur Erzielung der Rutschhemmklasse ca. R 9.
 Zahl der Arbeitsgänge: 1
 Materialbedarf: 20 g/m²
 Angebotenes Produkt:

	1	M2	[Nur EP]
--	---	----	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

2.24. 110

Oberflächenmattierung - Rutschh. ca. R 10

Eventualposition ohne GB

Wie vor beschrieben, jedoch Rutschhemmklasse ca. R10

Materialbedarf 50 g/m²

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bau-
leitung ausgeführt werden.*

*Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu
lassen.*

*Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit,
auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-
Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzu-
tragen.*

**Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV,
DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.**

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten

(einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Estrich / Bodenbelag

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Maschinen und Geräte			in EURO	in EURO

3. 2 Maschinen und Geräte

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für to Nutzlast
Eventualposition ohne GB
(Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1 H [Nur EP]

3. 2. 20 PKW mit Anhänger, inkl. Fahrer
Eventualposition ohne GB
(oder Kleintransporter)

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3	Material (frei Baustelle geliefert)				
3. 3. 10	Spachtelmasse für Zementestrich Eventualposition ohne GB				
	.	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 20	Standfeste Spachtelmasse STS 35 Eventualposition ohne GB				
	.	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 30	Nivelliermasse für Holzböden Eventualposition ohne GB				
	.	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 40	Kleber für Bodenbelag Eventualposition ohne GB				
	.	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 50	Schutzfolie Eventualposition ohne GB				
	.	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 60	Kartusche elastische Fugenversiegelungsmasse Eventualposition ohne GB				
	.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 70	PVC-Belag, DIN 16951, Dicke 2 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 80	PVC-Plattenbelag, DIN 16951, Dicke 2 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 90	Linoleum-Bodenbelag, DIN EN 548, Dicke 2,5 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 100	Linoleum-Bodenbelag, DIN EN 686, Dicke 3,2 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 110	Schweißschnur für Linoleumbeläge Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 120	Gummi-Noppenbelag, DIN 16852, Dicke 4,0 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 130	Grobfaser-Nadelvlies, 1500 g/m², Dicke 6,5 mm Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 140	Kernsockelleiste aus Hart-PVC, Höhe 60 mm Eventualposition ohne GB	1	M	[Nur EP]
3. 3. 150	Kernsockelleiste aus Hart-PVC, Höhe 100 mm Eventualposition ohne GB	1	M	[Nur EP]
3. 3. 160	Zementestrichmörtel Eventualposition ohne GB	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 170	Zementestrichmörtel Schnellestrich Eventualposition ohne GB	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 180	Trittschalldämmung 15 mm Eventualposition ohne GB	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 190	Trittschalldämmung 20 mm Eventualposition ohne GB	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 200	Trittschalldämmung 25 mm Eventualposition ohne GB	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 210	Dämmschichtabdeckung Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 220	Parkett- oder Laminatunterlage 2 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 230	Fertigparkett Eiche Eventualposition ohne GB Fertigparketelement Schiffsboden, 14 mm stark, Nutzschicht 3,5 mm, Holzart Eiche, fabrikseitig geschliffen und versiegelt.	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 240	Fertigparkett Buche Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.230 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 250	Fertigparkett Ahorn Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.230 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 260	Hochdrucklaminat Wohnbereich, Eiche-Dekor Eventualposition ohne GB Hochdrucklaminat 8 mm stark, fabrikseitig geschliffen und versiegelt, Dekor: Eiche.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 270	Hochdrucklaminat Wohnbereich, Buche-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.260 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 280	Hochdrucklaminat Wohnbereich, Ahorn-Dekor Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.260 beschrieben	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 290	Holzfußleisten Eiche Eventualposition ohne GB Fußleisten aus Vollholz, Höhe 60 mm, klar lackiert. Holzart: Eiche.	1	M	[Nur EP]
3. 3. 300	Holzfußleisten Buche Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.290 beschrieben	1	M	[Nur EP]
3. 3. 310	Holzfußleisten Ahorn Eventualposition ohne GB sonst wie in Pos. 3.3.290 beschrieben	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4.1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**
 %

4.1.10
 -
Eventualposition ohne GB
 -

1 * **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Estrich / Bodenbelag
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

.
Eventualposition ohne GB
 .

1 * **[Nur EP]**

SCHULEN				
1	GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güttingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
2	GYMNASIEN			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
3	BERUFSSCHULEN			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

4	FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

Regionalverband Saarbrücken		
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

E inheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen	Euro
	Euro
	Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift