

## **EINHEITSPREISANFRAGE 2025**

### Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben: Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung: Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für  
**- Fliesenarbeiten -**

BAUHERR: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Postfach 10 30 55  
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Postfach 10 30 55  
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Herr Messina Tel.: 506-6523

**ANGEBOTSABGABE: bis 03. Februar 2025 ( Termin verbindlich ! )**

AUFGESTELLT: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Im November 2024

BIETER:

.....  
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite:</b>
<b>OZ (LV-Gruppe)</b>		
	<b>ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>ALLGEMEINES</b>	<b>6</b>
<b>1.1</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>6</b>
<b>1.2</b>	<b>Anfahrtpauschale</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>AUFMASSLEISTUNGEN</b>	<b>11</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorbereitung - Abbruch</b>	<b>11</b>
<b>2.2</b>	<b>Putz / Abdichtung</b>	<b>16</b>
<b>2.3</b>	<b>Zementestrich auf Trennschicht</b>	<b>25</b>
<b>2.4</b>	<b>Zementestrich auf Dämmschicht</b>	<b>27</b>
<b>2.5</b>	<b>Dämmschicht</b>	<b>30</b>
<b>2.6</b>	<b>Fliesenarbeiten</b>	<b>32</b>
<b>2.7</b>	<b>Fugen, Schienen, Rahmen</b>	<b>43</b>
<b>2.8</b>	<b>Eingangsmatten</b>	<b>45</b>
<b>3</b>	<b>TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE</b>	<b>48</b>
<b>3.1</b>	<b>Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)</b>	<b>48</b>
<b>3.2</b>	<b>Maschinen und Geräte (mit Bedienungspersonal)</b>	<b>49</b>
<b>3.3</b>	<b>Material (frei Baustelle geliefert netto)</b>	<b>50</b>
<b>4</b>	<b>AUF- UND ABGEBOT</b>	<b>56</b>
<b>4.1</b>	<b>Nachlass</b>	<b>56</b>
<b>4.2</b>	<b>Aufschlag</b>	<b>57</b>

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

---

## Vertragliche Regelungen

---

### ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

#### ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

##### Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.  
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.  
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

#### AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.**

**Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel ( Rapportberichte ) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet. Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

#### Allgemeine Vertragsbedingungen

##### 1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

##### 2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

##### 3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
**Projekt :** Einheitspreisanfrage 2025  
**LV :** Fliesenarbeiten  
**LV-Datum :** 21.11.2024

---

## **Vertragliche Regelungen**

---

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

### **In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:**

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien ( wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien ) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

### **4. Zuschlag**

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

### **5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer**

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.  
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

**Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.**

### **6. Rechnungserstellung**

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.  
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

**In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.**

### **Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:**

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

**Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.**

### **Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.**

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

---

## Vertragliche Regelungen

---

### 7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

### 8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

### 9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

**Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.**

### 10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

### 11. Sonstiges

**Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.**

**Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: [EP-2025-FD65@rvsbr.de](mailto:EP-2025-FD65@rvsbr.de)**

**Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: [EP00xx\\_25\\_jeweiliges Gewerk](#)**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

---

## Vertragliche Regelungen

---

### ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit .....

Belegschaft Büro .....

Werkstatt - Techn. Angestellte .....

- Meister .....

- Vorarbeiter .....

- Facharbeiter .....

- Helfer .....

- Azubi .....

### **Anlagen**

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

### Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den .....

Der Bieter:

.....  
(Stempel und Unterschrift)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**1 ALLGEMEINES**

**1.1 Baustelleneinrichtung**

**1.1.10 Baustromverteiler**

**Eventualposition ohne GB**

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660, Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen bestückt:

- Anschlusswert: 220/380 V, 40 KW
- Anschluss-Sicherung: 125 NH00
- Hauptsicherung: 63 A
- FI-Schutzschalter: 63 A/0,03 A
- Kraft-Steckdosen: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A
- Schuko-Steckdosen: 6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mechanische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

**1 STK ..... [Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**1. 2 Anfahrtspauschale**

*Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.*

*Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.*

<b>1. 2. 10</b>	<b>Altenkessel</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....
<b>1. 2. 20</b>	<b>Bildstock</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....
<b>1. 2. 30</b>	<b>Brebach-Fechingen</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....
<b>1. 2. 40</b>	<b>Dudweiler</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....
<b>1. 2. 50</b>	<b>Emmersweiler</b> Eventualposition mit GB .				
			<b>1 PSCH</b>		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	<b>Friedrichsthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 70	<b>Geislautern</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 80	<b>Gersweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 90	<b>Güdingen</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 100	<b>Herrensohr</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 110	<b>Heusweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 120	<b>Klarenthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	<b>Kleinblittersdorf</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 140	<b>Ludweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 150	<b>Neuweiler</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 160	<b>Oberthal</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 170	<b>Püttlingen</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 180	<b>Quierschied</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....
1. 2. 190	<b>Riegelsberg</b> Eventualposition mit GB .	1	PSCH		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Fliesenarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

---

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Anfahrtspauschale			in EURO	in EURO

---

<b>1. 2. 200</b>	<b>Saarbrücken</b> Eventualposition mit GB .				
		<b>1</b>	<b>PSCH</b>		.....

<b>1. 2. 210</b>	<b>Sulzbach</b> Eventualposition mit GB .				
		<b>1</b>	<b>PSCH</b>		.....

<b>1. 2. 220</b>	<b>Völklingen</b> Eventualposition mit GB .				
		<b>1</b>	<b>PSCH</b>		.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2 AUFMASSLEISTUNGEN

### Fliesen- und Plattenarbeiten

Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe und sonstiger Reststoffe abgegolten, einschl. eventueller Deponiegebühren.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das "Liefen" von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefen der Stoffe und Bauteile, einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Zusätzlich zu den in der VOB/C, DIN 18352, Abschnitt 4, aufgeführten Nebenleistungen sind Maßnahmen zum Schutz von vorhandenen Bauteilen und Einrichtungsgegenständen vor Verunreinigung und Beschädigung während der Ausführung der Leistung, einschl. Lieferung der hierzu erforderlichen Stoffe sowie deren abschließende Beseitigung, Nebenleistungen.

### 2. 1 Vorbereitung - Abbruch

#### 2. 1. 10 Bauteile mit Folie schützen

Eventualposition ohne GB

Schutz von Bauteilen mit Kunststoffolie im Randbereich.  
Foliendicke mind. 0,5 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

#### 2. 1. 20 Bodenbeläge mit Malevlies schützen

Eventualposition ohne GB

Schutzabdeckung der Bodenbeläge mit Malervlies herstellen.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 1. 30</b>	<b>Bodenbeläge mit Milchtütenpapier schützen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Schutzabdeckung der Bodenbeläge mit Milchtütenpapier herstellen.	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
-----------------	---	----------	-----------	-------	-----------------

<b>2. 1. 40</b>	<b>Staubwand</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Herstellen einer Staubwand, Höhe bis 3,50 m, wie folgt:  - Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50 mm: Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80cm. Der Rahmen ist durch Verkeilung, ggf. durch Verschraubung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren. Umliegende Bauteile sind wenn notwendig durch eine Lage Folie gegen Verkratzen zu schützen.  - Montieren einer reißfesten PE-Folie, Dicke mind. 0,30 mm, an zuvor beschriebenem Holzgerüst. Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet. Verbleibende Hohlräume, die nicht abgeklebt werden können, sind durch geeignetes Material auszustopfen.  - Die Staubwand ist für Fremdgewerke vorzuhalten. Auf Anweisung der Bauleitung ist die Staubwand abzubauen, die Materialien abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
-----------------	--	----------	-----------	-------	-----------------

<b>2. 1. 50</b>	<b>Abschlagen von Kalk-, Gips- und Zementmörtelputz</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Abschlagen von Kalk-, Gips- und Zementmörtelputz bis 25 mm Dicke auf Wandflächen, Untergrund reinigen.	<b>1</b>	<b>M2</b>	.....	<b>[Nur EP]</b>
-----------------	--	----------	-----------	-------	-----------------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Vorbereitung - Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 60	<b>Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.50</b> Eventualposition ohne GB für Mehrdicke bis 10 mm	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 70	<b>Abschlagen von Fliesen/Platten</b> Eventualposition ohne GB Abschlagen von Wand- oder Bodenfliesen/-platten einschl. Sockel, inkl. Fliesenkleber/Kleberreste, Untergrund reinigen.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 80	<b>Abschlagen von Sockelfliesen</b> Eventualposition ohne GB Abschlagen von Sockelfliesen/-platten bis 15 cm Höhe, inkl. Fliesenkleber/Kleberreste, Untergrund reinigen.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 90	<b>Verbundestrich ausstemmen</b> Eventualposition ohne GB Dicke bis 45 mm Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 100	<b>Estrich auf Trennschicht ausstemmen</b> Eventualposition ohne GB einschl. Trennschicht ausstemmen, Dicke bis 45 mm, Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
2. 1. 110	<b>Schwimmenden Estrich ausstemmen</b> Eventualposition ohne GB Schwimmenden Estrich ausstemmen, Dicke bis 45 mm, Schuttmassen aufnehmen und fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Vorbereitung - Abbruch	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 1. 120</b>	<b>Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.90 bis 2.1.110</b>  Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 130</b>	<b>Fuge einfräsen bis 45 mm Tiefe</b> Eventualposition ohne GB Fuge als Flächenbegrenzung vor dem Ausstemmen von Estrichteilflächen maschinell einfräsen. Fugentiefe bis 45 mm.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 140</b>	<b>Zulage für Mehrtiefe zu Pos. 2.1.130</b>  Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrtiefe	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 150</b>	<b>Dämmschicht und Folie aufnehmen, Stärke bis 25 mm</b> Eventualposition ohne GB Dämmschicht unter Estrich aus Styropor oder Styrodur, einschl. darüber verlegter PE-Folie, Stärke bis 25 mm, aufnehmen, laden und Schuttmassen fachgerecht entsorgen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 160</b>	<b>Zulage für Mehrdicke zu Pos. 2.1.150</b> Eventualposition ohne GB für je angefangene 10 mm Mehrdicke	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 1. 170</b>	<b>Bitumenschweißbahn aufnehmen</b> Eventualposition ohne GB Vollflächig auf Bodenplatte verklebte Bitumenschweißbahn nach Ausbau des Estrichs aufnehmen, laden und Schuttmassen fachgerecht entsorgen.				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Fliesenarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

---

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>		<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis in EURO</b>	<b>Gesamtbetrag in EURO</b>
---------------------	--	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

---

	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN				
	Unterabschnitt: Vorbereitung - Abbruch				
		1	M2 .....		[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 2 Putz / Abdichtung

### 2. 2. 10 Überspannen Mauerwerk mit Streckmetall

Eventualposition ohne GB

Überspannen von Mauerwerk oder Betonfläche mit Streckmetall, korrosionsgeschützt, einschl. vollflächigem Ausdrücken mit Zementmörtel.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 20 Überspannen Mauerwerk mit Drahtgeflecht

Eventualposition ohne GB

Überspannen von Mauerwerk oder Betonfläche mit verzinktem Drahtgeflecht, einschließlich vollflächigem Spritzbewurf.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 30 Überdecken von Schlitten

Eventualposition ohne GB

Überdecken von Schlitten, Balken u. dgl. mit Ölpapier. Überspannen mit Flachripp-Streckmetall, korrosionsgeschützt, einschließlich vollflächigem Ausdrücken mit Zementmörtel.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 40 Zementunterputz an Wandfläche, MG PII

Eventualposition ohne GB

Bis 20 mm dick an Wandfläche auf Mauerwerk, lot- und fluchtgerecht, zur Aufnahme von Fliesenbelägen.

1 M2 ..... [Nur EP]

### 2. 2. 50 Zulage zu Pos. 2.2.40 für je 5 mm Mehrdicke

Eventualposition ohne GB

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Putz / Abdichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 60	<b>Zementunterputz auf Beton, sonst wie vor</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
----------	--	---	----	-------	----------

2. 2. 70	<b>Zulage zu Pos. 2.2.60 für je 5 mm Mehrdicke</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
----------	---	---	----	-------	----------

2. 2. 80	<b>Lieferung und Einbau von Putzprofilen</b> Eventualposition ohne GB Lieferung und Einbau von Putzprofilen aus verzinktem Stahlblech, zur Herstellung einer planebenen Putzoberfläche.	1	LFM	.....	[Nur EP]
----------	---	---	-----	-------	----------

2. 2. 90	<b>Grundierung Wandflächen Gipskarton</b> Eventualposition ohne GB Grundierung von Wandflächen aus Gipskarton mit einem Kunstharz-Voranstrich, gemäß den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Die Wandflächen sind vorher von losen Bestandteilen mechanisch zu säubern.  Angebotenes Produkt:  ..... (vom Bieter anzugeben)	1	M2	.....	[Nur EP]
----------	--	---	----	-------	----------

2. 2. 100	<b>Untergrund Reinigen</b> Eventualposition ohne GB Wand- und Bodenflächen abkehren, lose Mörtelreste aufnehmen, besenreine Oberfläche herstellen, inkl. Entsorgung des Abfalls sowie Deponiegebühren.	1	M2	.....	[Nur EP]
-----------	--	---	----	-------	----------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 2. 110**      **Ausgleichsspachtelung bis 10 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Nivellierspachtelung auf Bodenflächen für Fliesenbelag aufbringen. Spachteldicke 5 - 10 mm.

1    M2 .....      **[Nur EP]**

**2. 2. 120**      **Fehlstellen im Estrich schließen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Fehlstellen im Estrich freilegen und mit Kunstharzmörtel schließen. Das lockere Material ist zu lösen und der anfallende Bauschutt zu entsorgen. Die Ausbruchstellen sind aufzurauen und der Untergrund zu reinigen.

1    M2 .....      **[Nur EP]**

**2. 2. 130**      **Abdichtung an Wand- und Bodenflächen - W1-I - mit Polymer-Dispersion**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Wand- und Bodenflächen mit flexibler, verarbeitungsfertiger Polymer-Dispensionsabdichtung gemäß aktueller DIN 18534-3 und Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers in mind. zwei Arbeitsgängen zweifarbig im Streichverfahren beschichten. Wassereinwirkungsklasse (mäßige Wassereinwirkung) WO-I bis W1-I.  
 Sockelbereiche sind bis auf 15 cm u. OKFFB abzudichten. Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerfrei und in gleichmäßiger Dicke erfolgen. Aufträge jeweils trocknen lassen. Zur Kontrolle erfolgt der zweite Auftrag in einer Kontrastfarbe. Gesamt-Trockenschichtstärke mind. 0,5 mm.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Systemnachweise sind dem AG vorzulegen.

Die Schichtstärken sind fachgerecht zu prüfen und zu dokumentieren und die Prüfpunkte zu überarbeiten.

1    M2 .....      **[Nur EP]**

**2. 2. 140**      **Abdichtung an Wand- und Bodenflächen - W1-I - mit Dichtschlämme**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Putz / Abdichtung				

**Eventualposition ohne GB**

Wand- und Bodenflächen mit rissüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren gemäß aktueller DIN 18534-3 und Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers beschichten.

Wassereinwirkungsklassen W1-I (mäßige Wassereinwirkung).

Beide Arbeitsgänge sind fotografisch zu dokumentieren.

Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke sein. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamttrockenschichtstärke mindestens 2mm.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Systemnachweise sind dem AG vorzulegen.

Die Schichtstärken sind fachgerecht zu prüfen und zu dokumentieren und die Prüfpunkte zu überarbeiten.

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 2. 150

**Abdichtung an Wand- und Bodenflächen - W2-I/W3-I - ohne chem. Einwirkung**

**Eventualposition ohne GB**

Wand- und Bodenflächen mit rissüberbrückender, mineralischer Dichtschlämme in mind. zwei Arbeitsgängen im Spachtelverfahren gemäß aktueller DIN 18534-3 und Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers beschichten.

Wassereinwirkungsklassen W2-I/W3-I (hohe/sehr hohe Wassereinwirkung).

Beide Arbeitsgänge sind fotografisch zu dokumentieren.

Der Auftrag jeder Schicht muss fehlerstellenfrei und in gleichmäßiger Dicke sein. Aufträge jeweils trocknen lassen. Gesamttrockenschichtstärke mindestens 2mm.

Prüfzeugnisse, Zulassungen und Systemnachweise sind dem AG vorzulegen.

Die Schichtstärken sind fachgerecht zu prüfen und zu dokumentieren und die Prüfpunkte zu überarbeiten.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 2. 160</b>	<p><b>Abdichtung an Wand- und Bodenflächen wie vor, mit Reaktionsharzmörtel</b>                      Eventualposition ohne GB                      Abdichtung an Wand- und Bodenflächen - W2-I/W3-I - ohne chem. Einwirkung wie vor, jedoch Abdichtung mit Reaktionsharzmörtel.</p>	1	M2	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	----	-------	----------

<b>2. 2. 170</b>	<p><b>Dichtband einbauen</b>                      Eventualposition ohne GB                      Hochelastisches, gewebekaschiertes Dichtband sowie vorgefertigte Innen- und Außenecken liefern und an den Übergängen Wand / Boden sowie in Wandecken und an Bewegungsfugen fachgerecht einbauen und in die Flächenverbundabdichtung einarbeiten. Stöße sind überlappend auszuführen.</p> <p>Wassereinwirkungsklassen W1-I/W2-I/W3-I</p> <p>Das Dichtband muss im System mit dem Abdichtungsmaterial geprüft sein. Der Nachweis ist dem AG vorzulegen.</p>	1	M	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	---	-------	----------

<b>2. 2. 180</b>	<p><b>Dichtmanschette an Rohrdurchführung einbauen</b>                      Eventualposition ohne GB                      Hochelastische und viieskaschierte Dichtmanschette liefern und an Rohrdurchführungen bis Durchmesser 50 mm fachgerecht einbauen und in die Flächenverbundabdichtung einarbeiten. Fugen zwischen Fliesenbelag und Rohrdurchführung sind mit elastischem, pilzhemmenden Füllstoff auszuspritzen.</p> <p>Wassereinwirkungsklassen W1-I/W2-I/W3-I</p> <p>Die Manschette muss im System mit dem Abdichtungsmaterial geprüft sein. Der Nachweis ist dem AG vorzulegen.</p>	1	STK	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	-----	-------	----------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 2. 190</b>	<p><b>Anschluss an Unterputzeinbaukästen</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Verbundabdichtung an Unterputzeinbaukästen mit Festflansch unter Einlage von alkalibeständigem Glasgittergewebe als Verstärkung anschließen. Grundieren der trockenen Oberfläche mit zweikomponentiger Epoxidharz-Grundierung. Oberfläche abzusanden.</p> <p>Wassereinwirkungsklassen W2-I/W3-I</p> <p>Der Anschluss muss im System mit dem Abdichtungsmaterial geprüft sein. Der Nachweis ist dem AG vorzulegen.</p>	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 200</b>	<p><b>Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn einbauen</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn klassifiziert nach EN 13501-1 (Efl), Wärmeleitfähigkeit nach DIN 15644 von 0,15 W/mK und einem Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN ISO 140-8 von 8 dB, mit einem zementären und verformungsfähigen Fließbettmörtel, auf vorbereitetem Untergrund auf Stoß verkleben.</p>	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 210</b>	<p><b>Vormauerung aus Porenbetonsteinen, Dicke = 5 cm</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      liefern und lot- und fluchtgerecht herstellen.                      Die Oberfläche ist zur Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren vorzubereiten. Das Anarbeiten an die Sanitärinstallation ist einzukalkulieren.</p>	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 220</b>	<p><b>Vormauerung aus Porenbetonsteinen, Dicke = 10 cm</b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>                      Sonst wie vor beschrieben.</p>	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 2. 230</b>	<b>Haftbrücke</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Haftbrücke auf glattem Untergrund für Boden- und Wandbelag.  Angebotenes Fabrikat:  .....	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 240</b>	<b>Feuchtigkeitssperre</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre aus einer Vandex-Betonbauschlämme, gemäß Herstellervorschrift.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 250</b>	<b>Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (PVC-Bahn)</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, gem. DIN 18195. PVC-Abdichtungsbahnen, Stärke 1,2 mm, Stöße 10 cm breit, überlappt und kaltverschweißt, Bahnen an aufgehenden Bauteilen mind. 15 cm hochziehen und befestigen.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 260</b>	<b>Voranstrich zu Pos. 2.2.240</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Voranstrich des Untergrundes mit einem geeigneten und dem Systemaufbau entsprechenden Mittel. Ausführung nach Herstellervorschrift.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 2. 270</b>	<b>Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Elastomer</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Tauwasserbildung gemäß DIN 18533. Elastomerbitumenschweißbahn, PYE PV 200 S4, vollflächig verschweißt. Stöße 10 cm breit, Bahnen an aufgehenden Bauteilen und				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Ein-bauteilen mind. 15 cm hochziehen und befestigen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 280** **Voranstrich zu Pos. 2.2.260**

**Eventualposition ohne GB**

Voranstrich des Untergrundes mit einem geeigneten und dem Systemaufbau entsprechenden Mittel. Ausführung nach Herstellervorschrift.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 290** **Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Polymer**

**Eventualposition ohne GB**

Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Tauwasserbildung wie vor, jedoch Polymerbitumbahn mit Trägereinlage: PYE KTG KSP 2,8.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 300** **Voranstrich zu Pos. 2.2.280**

**Eventualposition ohne GB**

Voranstrich des Untergrundes mit einem geeigneten und dem Systemaufbau entsprechenden Mittel. Ausführung nach Herstellervorschrift.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 2. 310** **Abdichtungsbahn, Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit**

**Eventualposition ohne GB**

Aufbringen einer Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (DIN 18533-1: Wassereinwirkungsklasse W1.1-E u. W 1.2-E), auf Rohbetondecke, als Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen mit Aluminiemeinlage und Glasvliesverstärkung, ca. 0,9 mm dick, Rollenbreite 1,25 m, sd-Wert = 1500 m, Längsnähte selbstklebend, 10 cm Stoß-Überlappung, radondicht, emissionsarm (geprüft nach AgBB). Kopfstöße der Abdichtungsbahn mit selbstklebenden Anschlussstreifen schließen.

Angebotenes Produkt: .....

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 2. 320**

**Bitumenfreie Abdichtungsbahn aus Aluverbundfolie**  
**Eventualposition ohne GB**

Bitumenfreie Abdichtungsbahn aus Aluverbundfolie zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte (gemäß DIN 18195-4 6.2 als auch W1-E gemäß DIN 18533-1). Nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern und verlegen.

Abmessung: 1.500 mm x 50 m  
 Brandklasse E  
 Sd-Wert = 1.500 m

Angebotenes Produkt: .....

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 3 Zementestrich auf Trennschicht**

**2. 3. 10 Trennlage**

**Eventualposition ohne GB**

Trennlage als Schutzfolie, gemäß DIN 18560, aus kunststoffbeschichtetem Mehrlagenpapier g = 100g/m<sup>2</sup>, mit mind. 12 cm Überlappung und vor aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen hochziehen und befestigen, Stöße verkleben.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 3. 20 Randdämmstreifen Polystyrolschaum**

**Eventualposition ohne GB**

Randdämmstreifen aus Polystyrolschaum, Stärke 8 mm, dicht gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und Einbauteilen.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 3. 30 Zementestrich CT - C25 - F4 - S45**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und Einbauen eines Zementestrichs, Güteklasse CT - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 kN/m<sup>2</sup>, Oberfläche gerieben und geglättet, Nenndicke 45 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 3. 40 Mehr- oder Minderstärke (CT - C25 - F4 - S45) - 5 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Zulage zu Pos. 2.3.40

ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 50	<b>Schnellzementestrich; 7 - 12 Tage</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und Einbauen eines Schnellzementestrichs, Güteklasse, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 kN/m <sup>2</sup> , Oberfläche gerieben und geglättet.  Nenndicke: 45 mm. Verlegereife: nach 7 - 12 Tagen				
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 3. 60	<b>Mehr- oder Minderstärke - 5 mm</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b> Zulage zu Pos. 2.3.60 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.				
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 3. 70	<b>Schnellzementestrich; 1 - 3 Tage</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b> Liefern und Einbauen eines Schnellzementestrichs, Güteklasse, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 kN/m <sup>2</sup> , Oberfläche gerieben und geglättet.  Nenndicke: 45 mm. Verlegereife: nach 1 - 3 Tagen				
		1	M2	.....	[Nur EP]

2. 3. 80	<b>Mehr- oder Minderstärke - 5 mm</b>				
	<b>Eventualposition ohne GB</b> Zulage zu Pos. 2.3.80 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.				
		1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 4 Zementestrich auf Dämmschicht**

**2. 4. 10 Trittschalldämmschicht**

**Eventualposition ohne GB**

Trittschalldämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PSP TK gemäß DIN 18164 Teil 2, Steifigkeitsgruppe s = 10 MN/m<sup>3</sup>, Dämmschichtdicke dl/db = 43/40 mm.

Plattenlagen im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschalldämmung zu schützen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 4. 20 Wärmedämmschicht PS 20, d = 60 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Wärmedämmschicht als Unterlage für schwimmenden Estrich aus Polystyrolplatten PS 20 WD gemäß DIN 18164 Teil 1, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, Dämmschichtdicke d = 60 mm, Plattenlagen zweilagig im Verband verlegt, Rohrleitungen sind mit einer Trockenschüttung gegen Trittschallübertragung zu schützen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 4. 30 Zementestrich CT - C25 - F4 - S45**

**Eventualposition ohne GB**

Liefern und Einbauen eines Zementestrichs, Güteklasse CT - C25 - F4 - S45, als Unterlage für elastische/textile Beläge, Nutzlast bis 2 kN/m<sup>2</sup>, Oberfläche gerieben und geglättet, Nennstärke 45 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 4. 40 Gefälleestrich**

Zulage zu Pos. 2.4.30, Schellestrich aus der Position zu vor, als Gefälleestrich, nach Vorgaben des Planers einbringen und an Bodenabläufe und Entwässerungsrinnen anarbeiten.

Mindestgefälle: 2 %

1 M2 ..... .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 4. 50 Mehr- oder Minderstärke (CT - C25 - F4 - S45) - 5 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Zulage zu Pos. 2.4.30  
 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder  
 Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 4. 60 Gefällespachtelung**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Gefällespachtelung mit hydraulisch erhärtender, standfester  
 Spachtelmasse (Schichtstärke 3 mm - 30 mm) herstellen.  
 Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion zur  
 Verbesserung des Haftverbundes. Die Oberfläche ist glatt  
 abzuziehen

Mindestgefälle 2%.

Die Ausarbeitung eines Gefälleplanes und die Kontrolle sowie  
 die Dokumentation der Einhaltung der Mindestwerte des  
 Gefälles sind einzukalkulieren.

Auf die Anschlusshöhen der Bodenabläufe und Bestands-  
 türöffnungen sowie der Mindeststärke des Estrichs ist zu  
 achten.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 4. 70 Voranstrich vorhandene Estrichfläche**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Vorhandene Estrichfläche schleifen, anschließend absaugen  
 und lösungsmittelfreien Voranstrich (Haftgrund) auf vorbereitete  
 Estrichfläche aufbringen. Nach Trocknung die Fläche mit  
 rollstuhlgeeigneter Nivellier- bzw. Ausgleichsmasse überar-  
 beiten, Auftragsstärke im Mittel bis 5 mm. Danach vor Belags-  
 verlegung schleifen und absaugen.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Zementestrich auf Dämmschicht	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 4. 80</b>	<b>Zulage zu Pos. 2.4.70 für Mehrstärke im Mittel von 5 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 90</b>	<b>Zulage zu Pos. 2.4.70 für Mehrstärke im Mittel von 10 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 4. 100</b>	<b>Zulage zu Pos. 2.4.70 für Mehrstärke im Mittel von 20 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5 Dämmschicht**

**2. 5. 10 Trittschalldämmschicht aus Schaumkunststoff 20 mm**

**Eventualposition ohne GB**  
 DIN 18164, Polystyrol-(PS-)Schaum (Partikelschaum),  
 Anwendertyp T, aus Platten.  
 Dicke unter Belastung (db) je Lage: 20 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 20 Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.10 - 5 mm**

**Eventualposition ohne GB**  
 Zulage zu Pos. 2.5.10  
 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder  
 Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 30 Trittschalldämmschicht aus min. Faserdämmstoffen 20 mm**

**Eventualposition ohne GB**  
 Trittschalldämmschicht aus mineralischem Faserdämmstoff,  
 DIN 18165, Anwendungstyp T, aus Platten.  
 Dicke unter Belastung (db) je Lage: 20 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 40 Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.30 - 5 mm**

**Eventualposition ohne GB**  
 Zulage zu Pos. 2.5.30  
 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder  
 Minderpreis für je 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 50 Wärmedämmschicht aus Schaumkunststoff 30 mm**

**Eventualposition ohne GB**  
 DIN 18164, Polystyrol-(PS-) Hartschaum (Partikelschaum),  
 Anwendungstyp WD, aus Platten (d) je Lage: 30 mm.

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Dämmschicht	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 5. 60 Mehr- oder Minderstärke von Pos. 2.5.50 - 5 mm**  
 Eventualposition ohne GB  
 Zulage zu Pos. 2.5.50  
 ab 5 mm je angefangene 5 mm Mehrstärke als Mehrpreis oder  
 Minderpreis für 5 mm Minderstärke.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 70 Dämmschicht-Abdeckung, DIN 18560, Teil 2, PE-Folie**  
 Eventualposition ohne GB  
 .

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 5. 80 Randdämmstreifen Polystyrolschaum**  
 Eventualposition ohne GB  
 Randdämmstreifen aus Polystyrolschaum, Stärke 8 mm, dicht  
 gestoßen und befestigt an allen aufgehenden Bauteilen und  
 Einbauteilen.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 6 Fliesenarbeiten**

**2. 6. 10 Fliesen/Platten 10 x 10 cm (Dünnbett)**

**Eventualposition ohne GB**

weiß hochglanz, glasiert, nach DIN EN 14411, Preisgruppe 1, liefern und im Dünnbett auf Mauerwerk oder Betonwand, verlegt im Fugenschnitt, verfugt mit Zementmörtel ab 1,0 m².

Größe: 10 x 10 cm

Angebotenes Fabrikat:

.....

(vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 20 Wandbelag 15 x 15 cm**

**Eventualposition ohne GB**

Wandbelag wie vor beschrieben, jedoch Größe 15 x 15 cm

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 30 Wandbelag 10 x 20 cm**

**Eventualposition ohne GB**

Wandbelag wie vor beschrieben, jedoch Größe 10 x 20 cm

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 40 Steinzeug-Mosaik, Kleinmosaik auf Wandfl. (5 x 5)**

**Eventualposition ohne GB**

unglasiert, nach DIN EN 14411, liefern und im Dünnbett auf vorbereitete Wandflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen, ab 1,0 m².

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Angebotenes Fabrikat:

.....

(vom Bieter anzugeben)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
		1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 50</b>	<b>Steinzeug-Mosaik als Mittelmosaik (10 x 10)</b> Eventualposition ohne GB Sonst wie vor beschrieben.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 60</b>	<b>Fußboden-Steinzeug (eben) im Dünnbett 30 x 30</b> Eventualposition ohne GB Fußboden-Steinzeugfliesen/-platten 30 x 30 cm, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Beton verlegen. Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.  Angebotenes Fabrikat:  ..... (vom Bieter anzugeben)	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 70</b>	<b>Zulage zu Pos. 2.6.60 für Diagonalverlegung</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 80</b>	<b>Fußboden-Steinzeug (eben) im Dünnbett 20 x 20</b> Eventualposition ohne GB Fußboden-Steinzeugfliesen/-platten 20 x 20 cm, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Beton verlegen. Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 6. 90</b>	<b>Zulage zu Pos. 2.6.80 für Diagonalverlegung</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 100</b>	<b>Fußboden-Steinzeug (eben) im Dünnbett 15 x 15</b> Eventualposition ohne GB Fußboden-Steinzeugfliesen/-platten 15 x 15 cm, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Beton verlegen. Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 110</b>	<b>Zulage zu Pos. 2.6.100 für Diagonalverlegung</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 120</b>	<b>Fußboden-Steinzeug (eben) im Dünnbett 10 x 10</b> Eventualposition ohne GB Fußboden-Steinzeugfliesen/-platten 10 x 10 cm, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Beton verlegen. Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 130</b>	<b>Zulage zu Pos. 2.6.120 für Diagonalverlegung</b> Eventualposition ohne GB .	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 140</b>	<b>Steinzeug-Mosaik, Kleinmosaik auf Estrich (5 x 5)</b> Eventualposition ohne GB nach DIN EN 14411, unglasiert, liefern und im Dünnbett auf Estrich verlegen und mit Zementmörtel verfugen, als Klein- mosaik, ab 1 m <sup>2</sup> . Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Angebotenes Fabrikat:

.....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 150 Steinzeug-Mosaik als Mittelmosaik (10 x 10)**

Eventualposition ohne GB  
 Sonst wie vor beschrieben.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 160 Boden-Klinkerplatten (eben) im Dünnbett 11,5 x 24**

Eventualposition ohne GB  
 Boden-Klinkerplatten im Dünnbett, liefern und verlegen.

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 170 Wand- und Bodenbelag 10 x 10 Steinzeug glasiert**

Eventualposition ohne GB  
 nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf  
 vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit  
 Zementmörtel verfugen (ab 1m²).  
 Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
 Pro Architectura New  
 oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
 ( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 6. 180**

**Wand- und Bodenbelag 15 x 15 Steinzeug glasiert**

**Eventualposition ohne GB**

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1m²).

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
 Pro Architectura New  
 oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
 ( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 190**

**Wand- und Bodenbelag 20 x 20 Steinzeug glasiert**

**Eventualposition ohne GB**

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1m²).

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
 Pro Architectura New  
 oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
 ( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 200**

**Wand- und Bodenbelag 30 x 30 Steinzeug glasiert**

**Eventualposition ohne GB**

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1m²).

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fabrikat: Villeroy & Boch  
 Pro Architectura New  
 oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
 ( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 6. 210 Wand- und Bodenbelag 10 x 10 Steinzeug glasiert

### Eventualposition ohne GB

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1m²).

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
 Pro Architectura New  
 oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
 ( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 6. 220 Wand- und Bodenbelag 20 x 20 Feinsteinzeug unglasiert

### Eventualposition ohne GB

R10/B, nach DIN EN 14411-BI, liefern und im Dünnbett auf vorbereitete Wand- und Bodenfläche kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1 m²).

Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
 Vilbostone Granifloor  
 oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
 ( vom Bieter anzugeben )

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 6. 230 Wand- und Bodenbelag 30 x 30 Feinsteinzeug unglasiert

### Eventualposition ohne GB

R10/A, nach DIN EN 14411-BI, liefern und im Dünnbett auf vorbereitete Wand- und Bodenfläche kleben und mit Zementmörtel verfugen (ab 1 m<sup>2</sup>).  
 Farbe nach Standardkatalog und Wahl des AG.

Fabrikat: Villeroy & Boch  
 Vibostone Granifloor  
 oder vergleichbar

Ang. Fabrikat: .....  
 ( vom Bieter anzugeben )

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2. 6. 240 Wand- und Bodenbelag 30 x 60 Steinzeug glasiert

### Eventualposition ohne GB

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen verklebt verlegen.  
 Kleber: kunststoffvergüteter, hydraulischer Dünnbettmörtel.  
 Verfugung mit Zementmörtel, grau.

Fliesenoberfläche: eben glasiert  
 Materialbild: uni  
 Glanzstufe: matt  
 Farbton: nach Standardkatalog  
 und Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat:  
 .....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 250

**Wand- und Bodenbelag 10 x 30 Steinzeug glasiert**

**Eventualposition ohne GB**

nach DIN EN 14411-B I, liefern und in Dünnbett auf vorbereiteten Wand- bzw. Bodenflächen verklebt verlegen.

Kleber: kunststoffvergüteter, hydraulischer Dünnbettmörtel.

Verfugung mit Zementmörtel, grau.

Fliesenoberfläche: eben glasiert  
 Materialbild: uni  
 Glanzstufe: matt  
 Farbton: nach Standardkatalog  
 und Wahl des AG

Angebotenes Fabrikat:

.....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

2. 6. 260

**Belag verfugen, Epoxibasiert, Fliesenformat ab 30 x 60, als Zulage zur Vorposition**

**Eventualposition ohne GB**

bei erhöhten Anforderung an die optischen, mechanischen und chemischen Eigenschaften, Chemikalien und gegen vielen Säuren beständig, wasserundurchlässig und Wasserdampf bremsend, mit farbigen Reaktionsharzverfugungsmörtel fachgerecht im Schlämm-/ Spritzverfahren verfugen.

Bei erhöhten Anforderungen an die Optik speziell abwaschen.  
 Fugenmörtel entspricht DIN EN 13888 RG.Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen sauber aussparen bzw. auskratzen.  
 Standardfarben des Herstellers nach Wahl des AG's.

Verbrauch: z.B. Format ab 30 x 60 cm: Fuge 4 mm breit,  
 Verbrauch: ca. 300 g/m<sup>2</sup>

Angebotenes Fabrikat: .....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 6. 270</b>	<b>Belag verfugen Epoxibasiert, Fliesenformat bis 30 x 30, als Zulage</b> Eventualposition ohne GB Wie vor beschrieben, Fliesenformat jedoch bis 30 x 30 cm, Verbrauch ca. 370 g/m <sup>2</sup>	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 280</b>	<b>Belag verfugen Epoxibasiert, Fliesenformat bis 10 x 10, als Zulage</b> Eventualposition ohne GB Wie vor beschrieben, Fliesenformat jedoch bis 10 x 10 cm, Verbrauch ca. 1060 g/m <sup>2</sup>	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 290</b>	<b>Installationslöcher rund, herstellen als Zulage, D bis 30 mm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 300</b>	<b>Installationslöcher rund, herstellen als Zulage, D bis 100 mm</b> Eventualposition ohne GB	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 310</b>	<b>Installationsausschnitte rechteckig, herstellen als Zulage, A bis 250 cm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 6. 320</b>	<b>Sockel aus Steinzeug im Dünnbett (7,5 x 30)</b> Eventualposition ohne GB Sockel aus Steinzeugfliesen/-platten, DIN EN 14411, Preisgruppe 2, unglasiert, Höhe 7,5 cm, liefern und auf Mauerwerk oder Beton verlegen und grau oder weiß verfugen.	1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 6. 330</b>	<b>Sockel aus Spaltriemchen im Dünnbett (5,2 x 24)</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Sockel aus Spaltriemchen, unglasiert, DIN EN 14411, liefern und auf Mauerwerk oder Beton verlegen und grau oder weiß verfugen.	1	M	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	---	-------	----------

<b>2. 6. 340</b>	<b>Trittstufen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Trittstufen, Untergrund Beton, mit keramischen Treppenfliesen belegen (rilliert, 30 x 30) nach DIN 14411, 1. Sorte, Rutschhemmung R10/A, Austrittstiefe ca. 30 cm, einschl. Fugenschnitt-Verlegung im Dünnbett, gemäß DIN 18157, inkl. Verfugung).	1	M	.....	[Nur EP]
------------------	---	---	---	-------	----------

<b>2. 6. 350</b>	<b>Setzstufen zu Trittstufen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Setzstufen zu den v. g. Trittstufen, Untergrund Beton, mit gelieferten keramischen Fliesen (30 x 30 cm) belegen, nach DIN 14411, 1. Sorte, Rutschhemmung R10/A, Steigungshöhe bis 20 cm, einschl. Fugenschnitt-Verlegung im Dünnbett, gemäß DIN 18157, inkl. Verfugung.	1	M	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	---	-------	----------

<b>2. 6. 360</b>	<b>Abschlussprofil Teppenvorderkante</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Abschlussprofil für die Teppenvorderkante liefern und fachgerecht einbauen.  Angebotenes Fabrikat:  ..... (vom Bieter anzugeben)	1	M	.....	[Nur EP]
------------------	--	---	---	-------	----------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Fliesenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 6. 370 Trennschiene Aluminium, liefern und einbauen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Trennschiene aus Aluminium im Übergang zwischen versch.  
 Bodenbelägen liefern und einbauen.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 6. 380 Trennschiene Edelstahl, liefern und einbauen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Trennschiene aus Edelstahl im Übergang zwischen versch.  
 Bodenbelägen liefern und einbauen.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 6. 390 Grundreinigung Wandflächen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Neu verflieste Wandflächen nach Aushärtung der Verfugung  
 vollflächig, nass, mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen.

Angebotenes Fabrikat:  
 .....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 6. 400 Grundreinigung Bodenflächen**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Neu verflieste Bodenflächen nach Aushärtung der Verfugung  
 vollflächig, nass, mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen.

Angebotenes Fabrikat:  
 .....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2. 7</b>	<b>Fugen, Schienen, Rahmen</b>				
<b>2. 7. 10</b>	<b>Fugendichtungen entfernen</b> Eventualposition ohne GB Fugendichtungen in Fliesenfugen entfernen und Fuge reinigen.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 7. 20</b>	<b>Verfugen (bis 5 mm) mit elast. Dichtungsmasse</b> Eventualposition ohne GB Fugen mit elastischer Dichtungsmasse auf Thiokolbasis, einschließlich Fugenhinterfüllung und Fugenvorbehandlung verfugen. Fugenbreite bis 5 mm	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 7. 30</b>	<b>Verfugen (bis 10 mm) mit elast. Dichtungsmasse</b> Eventualposition ohne GB Verfugen wie in Pos. 2.7.20 beschrieben, jedoch Fugenbreite bis 10 mm.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>2. 7. 40</b>	<b>Revisionstür 200 x 200 mm</b> Eventualposition ohne GB Revisionstür mit Rahmen, Messing verchromt, Größe 200/200 mm, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 7. 50</b>	<b>Revisionstür 300 x 300 mm</b> Eventualposition ohne GB Sonst wie vor, liefern und einbauen.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Fugen, Schienen, Rahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 7. 60      Anschlagsschiene 30 x 3 mm**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Sonst wie vor, liefern und montieren.

1      M .....      **[Nur EP]**

**2. 7. 70      Kantenschutzschiene Edelstahl 40/40**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Kantenschutzschiene aus Edelstahl, feuerverzinkt, 40 x 40 x 4 mm, einschl. Befestigungsanker, liefern und montieren.

1      M .....      **[Nur EP]**

**2. 7. 80      Belagsabschluss- oder Eckprofil Edelstahl gerundet**  
**Eventualposition ohne GB**  
 Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und symmetrisch gerundeter Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen.

Material:            Edelstahl, gebürstet

Angebotenes Fabrikat:

.....  
 (vom Bieter anzugeben)

1      M .....      **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 8 Eingangsmatten**

**2. 8. 10 Gummiwabenmatte ohne Einsatzbürsten**

**Eventualposition ohne GB**

Gummiwabenmatte ohne Einsatzbürsten in 24 mm Stärke liefern, zuschneiden und in vorhandenen Mattenrahmen einpassen.

Angebotenes Fabrikat:

.....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 8. 20 Gummiwabenmatte mit Einsatzbürsten**

**Eventualposition ohne GB**

Gummiwabenmatte wie in vor beschrieben, jedoch Matte mit Einsatzbürsten für den Innen- und Außenbereich.

Angebotenes Fabrikat:

.....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 8. 30 Sauberlaufteppichbelag, Bahnenware 1,30 m**

**Eventualposition ohne GB**

Sauberlaufteppichbelag als Bahnenware längsseitig mit Gummirand, Breite 1,30 m, liefern und verlegen.

Angebotenes Fabrikat:

.....  
 (vom Bieter anzugeben)

1 M2 ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Eingangsmatten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 8. 40 Sauberlaufteppichbelag, Bahnenware 2,00 m**  
 Eventualposition ohne GB  
 sonst wie vor beschrieben

1 M2 ..... [Nur EP]

**2. 8. 50 Sauberlaufteppich, 60/90 cm**  
 Eventualposition ohne GB  
 Sauberlaufteppich, Größe 60/90 cm, mit allseitigem Gummi-  
 rand liefern.

Angebotenes Fabrikat:  
 .....

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 8. 60 Sauberlaufteppich, 90/150 cm**  
 Eventualposition ohne GB  
 sonst wie in Pos. 2.8.50 beschrieben

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 8. 70 Sauberlaufteppich, 135/200 cm**  
 Eventualposition ohne GB  
 sonst wie in Pos. 2.8.50 beschrieben

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 8. 80 Eingangsmatte mit Alu-Trägerprofilen und Rauhaarrisps-  
 Einlage**  
 Eventualposition ohne GB  
 Eingangsmatte für aufliegende Verlegung, Trägerprofile aus  
 trittschalgedämmtem Aluminium mit eingelassenen Rauhaar-  
 rispsstreifen liefern.

Mattenhöhe: 17 mm  
 Profilabstand: 5 mm

Angebotenes Fabrikat:  
 .....  
 (vom Bieter anzugeben)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Eingangsmatten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
		1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 8. 90</b>	<b>Eingangsmatte mit Alu-Trägerprofilen und Gummi-Einlage</b> Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 8. 100</b>	<b>Mattenrahmen bis 15 mm Höhe</b> Eventualposition ohne GB Mattenrahmen passend zu vorbeschriebenen Matten liefern und im Zuge der Bodenbelagsarbeiten einbauen. Stärke: bis 15 mm.	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>2. 8. 110</b>	<b>Mattenrahmen bis 25 mm Höhe</b> Eventualposition ohne GB sonst wie vor beschrieben	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (			in EURO	in EURO

### 3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

*Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.*

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen (Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.  
 Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.  
 Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.*

*Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.*

**Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.**

#### 3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

##### 3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

##### 3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Maschinen und Geräte (mit Bedi	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 3. 2 Maschinen und Geräte (mit Bedienungspersonal)

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für ..... to Nutzlast  
 Eventualposition ohne GB  
 (Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 20 PKW mit Anhänger, inkl. Fahrer  
 Eventualposition ohne GB  
 (oder Kleintransporter)

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 30 Kompressor mit Hammer  
 Eventualposition ohne GB  
 (ohne Personal)

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 40 Boschhammer  
 Eventualposition ohne GB  
 (ohne Personal)

1 H ..... [Nur EP]

3. 2. 50 Fugenschneider  
 Eventualposition ohne GB  
 (ohne Personal)

1 H ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**3. 3 Material (frei Baustelle geliefert netto)**

<b>3. 3. 10</b>	<b>Wandfliesen 10 x 10 cm</b> Eventualposition ohne GB Wandfliesen DIN EN 14411, Preisgruppe 1, glasiert, Größe 10 x 10 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 20</b>	<b>Wandfliesen 15 x 15 cm</b> Eventualposition ohne GB Wandfliesen wie vor, jedoch Größe 15 x 15 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 30</b>	<b>Spaltplatten/-riemchen, glasiert</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 3, Größe 11,5 x 24 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 40</b>	<b>Spaltplatten/-riemchen, unglasiert</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 3, Größe 11,5 x 24 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 50</b>	<b>Fußboden-Steinzeug-Mosaik, als Kleinmosaik</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 1, unglasiert 5 x 5 oder 2 x 2	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 60</b>	<b>Fußboden-Steinzeug-Mosaik, als Mittelmosaik</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 1, unglasiert 10 x 10	1	M2	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>3. 3. 70</b>	<b>Fußboden-Steinzeugfliesen, genoppt</b> Eventualposition ohne GB wie Pos. zuvor, jedoch genoppt Größe 10 x 10 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 80</b>	<b>Bodenklinkerplatten, eben</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Preisgruppe 2, unglasiert Größe 11,5 x 24 cm	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 90</b>	<b>Bodenklinkerplatten, gerauht</b> Eventualposition ohne GB wie in Pos. 3.3.80 beschrieben, jedoch Oberfläche gerauht	1	M2	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 100</b>	<b>Sockel aus Steinzeug</b> Eventualposition ohne GB Sockel aus Steinzeugfliesen/-platten, DIN EN 14411, Preis- gruppe 2, unglasiert, 7,5 x 30 cm.	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 110</b>	<b>Sockel aus Spaltriemchen</b> Eventualposition ohne GB DIN EN 14411, Größe 5,2 x 24 cm	1	M	.....	[Nur EP]
<b>3. 3. 120</b>	<b>Fliesenkleber (Zementbasis)</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 130	<b>Fliesen-Dispersionskleber</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 140	<b>Reaktionsharzkleber</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 150	<b>Fugenmörtel, grau</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 160	<b>Fugenmörtel, bunt</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 170	<b>Fugenmörtel, säurebeständig</b> Eventualposition ohne GB .	1	KG	.....	[Nur EP]
3. 3. 180	<b>Zementmörtel</b> Eventualposition ohne GB .	1	L	.....	[Nur EP]
3. 3. 190	<b>Voranstrich als Haftmittler</b> Eventualposition ohne GB .	1	L	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 200	<b>Silikon, farblos (Tube)</b> Eventualposition ohne GB zur elastischen Versiegelung	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 210	<b>Silikon, bunt (Tube)</b> Eventualposition ohne GB zur elastischen Versiegelung	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 220	<b>Anschlagschienen 25 x 3 mm</b> Eventualposition ohne GB Anschlagschienen als Messing-Winkel, einschließlich Befestigungsanker, 25 x 3 mm.	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 230	<b>Anschlagschienen 30 x 3 mm</b> Eventualposition ohne GB Sonst wie vor	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 240	<b>Kantenschutzschienen</b> Eventualposition ohne GB Kantenschutzschienen aus Stahlwinkel, 40 x 40 x 4 mm, feuerverzinkt, einschl. Befestigungsanker.	1	M	.....	[Nur EP]
3. 3. 250	<b>Verzinkte Putzleisten</b> Eventualposition ohne GB .	1	M	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 260	<b>Verputzsand</b> Eventualposition ohne GB .	1	M3	.....	[Nur EP]
3. 3. 270	<b>Zement (Sack)</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 280	<b>Hartschaum-Bauplatte aus XPS</b> Eventualposition ohne GB als Trockenbauplatte, wasserfest, Stärke 6 mm.	1	M2	.....	[Nur EP]
3. 3. 290	<b>Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 5 cm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 300	<b>Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 7,5 cm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 310	<b>Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 10 cm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]
3. 3. 320	<b>Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 12,5 cm</b> Eventualposition ohne GB .	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Fliesenarbeiten

LV-Datum : 21.11.2024

<b>OZ (Pos-Nr.)</b>	<b>Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ</b>	<b>Menge</b>	<b>ME</b>	<b>Einheitspreis</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
	<b>Unterabschnitt: Material (frei Baustelle geliefert)</b>			<b>in EURO</b>	<b>in EURO</b>

**3. 3. 330**      **Porenbeton-Steine 62,5 x 25 x 15 cm**  
Eventualposition ohne GB

1    **STK** .....      **[Nur EP]**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
 LV : Fliesenarbeiten  
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**4 AUF- UND ABGEBOT**

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen  
(Titel 1 - 3) !*

**4.1 Nachlass**

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**  
 ..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**  
 ..... %

**4.1.10**  
 -  
**Eventualposition ohne GB**  
 -

1 \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025  
LV : Fliesenarbeiten  
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 4. 2 Aufschlag

Preiszuschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preiszuschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

### 4. 2. 10

.  
Eventualposition ohne GB  
.

1 \* ..... [Nur EP]

<b>SCHULEN</b>				
<b>1</b>	<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güttingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
<b>2</b>	<b>GYMNASIEN</b>			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
<b>3</b>	<b>BERUFSSCHULEN</b>			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

<b>4</b>	<b>FÖRDERSCHULEN</b>	<b>Schulleitung:</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider



<b>Regionalverband Saarbrücken</b>		
<b>Bauamt - FD 65</b>		
<b>TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</b>		
<b>Schule</b>	<b>Hausmeister*in</b>	<b>Handy-Nr.</b>
<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
<b>GYMNASIEN</b>		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
<b>BERUFSSCHULEN</b>		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
<b>FÖRDERSCHULEN</b>		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479



## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung            | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren  |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe                  | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren   |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung    | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)<br><input type="checkbox"/> Bieter*)<br><input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)<br><input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)<br><input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) |  |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen	Euro
	Euro
	Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

*Angaben zu Arbeitskräften*

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

*Registereintragungen*

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

*Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation*

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

*Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt*

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

*Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft*

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

**Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen**

**1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
  - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
  - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
  - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
  - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
  - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
  - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

**2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

## **Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG**

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

---

Ort und Datum

---


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

## Auszug

### § 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
  1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
  2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
  3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
  4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
  5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
  6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
  7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
  8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
  9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
  1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
  2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

**Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014**

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

---

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift