
EINHEITSPREISANFRAGE 2025

Leistungsbeschreibung

- Für Bauvorhaben: Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
- Art der Leistung: Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für
- Putzarbeiten / Trockenbau / WDVS -
- BAUHERR: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken
- AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken
- Sachbearbeiter: Herr Geber Tel.: 506-6556
- ANGEBOTSABGABE: bis 03. Februar 2025 (Termin verbindlich !)**
- AUFGESTELLT: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Im November 2024
- BIETER:

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	2
1	ALLGEMEINES	6
1.1	Baustelleneinrichtung	6
1.2	Anfahrtpauschale	7
2	AUFMASSLEISTUNGEN	11
2.1	Abbrucharbeiten	11
2.2	Innenputz, Putzträger, Schlitze	16
2.3	Beiputzarbeiten nach Fenstereinbau	23
2.4	Außenputz	25
2.5	Zubehör	28
2.6	Trockenbau - STÄNDERWÄNDE	31
2.7	Trockenbau - ABGEHÄNGTE DECKEN GESCHLOSSEN	40
2.8	Trockenbau - AKUSTIKDESIGNDECKEN	53
2.9	Trockenbau - AKUSTIKDECKENSEGEL	66
2.10	Trockenbau - RASTERDECKEN	70
2.11	Trockenbau - INSTALLATIONSSCHÄCHTE	77
2.12	Trockenbau - BRANDSCHUTZBEKLEIDUNGEN	79
2.13	Trockenbau - BRANDSCHUTZDECKEN	81
2.14	Wärmedämmverbundsystem	107
3	TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE	118
3.1	Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)	118
3.2	Maschinen und Geräte	119
3.3	Material	121
4	AUF- UND ABGEBOT	126
4.1	Nachlass	126
4.2	Aufschlag	127

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet. Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschriebenen Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx_25_jeweiliges Gewerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1.1 Baustelleneinrichtung

1.1.10 Baustromverteiler

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660, Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen bestückt:

- Anschlusswert: 220/380 V, 40 KW
- Anschluss-Sicherung: 125 NH00
- Hauptsicherung: 63 A
- FI-Schutzschalter: 63 A/0,03 A
- Kraft-Steckdosen: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A
- Schuko-Steckdosen: 6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mechanische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

1 STK

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

1. 2. 10	Altenkessel Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 20	Bildstock Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 30	Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 40	Dudweiler Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 50	Emmersweiler Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 70	Geislautern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSLEISTUNGEN

*Putz- Trockenbau-, und Wärmedämm-Verbundarbeiten
Ausführung der Arbeiten gemäß VOB/C
DIN 18340, 18345 und 18350*

Die Preise umfassen - soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich angegeben ist - sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die Abfuhr aller anfallenden Altstoffe, einschließlich aller anfallenden Kosten für die fachgerechte Entsorgung.

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das "Liefen" von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile einschl. Fracht- und sonstigen Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

Das Reinigen von Kleinwerkzeugen (wie z. B. Pinsel, Rollen, Spachteln etc.) ist in den Sanitäreinrichtungen des AG nicht gestattet.

Reinigungswasser und hierfür geeignete Auffangbehälter sind im Fahrzeug mitzuführen. Das Ausleeren der Reinigungsbehälter in Bodeneinläufe, Gullis etc des AG ist nicht gestattet.

2. 1 Abbrucharbeiten

2. 1. 10 Putz abschlagen auf Mauerwerk an Wänden

Eventualposition ohne GB

Ein- oder mehrlagigen Putz auf Mauerwerk oder Beton an Wänden abschlagen und abfahren, einschl. Beseitigung aller Verschmutzungen durch Staub und lose Teile (besenrein), Mörtelarten PI bis PIV.

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 20 Putz abschlagen auf Beton an Decken

Eventualposition ohne GB

Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen wie in Pos. 2.1.10 beschrieben, jedoch an Decken.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 30	Putz abschlagen auf Putzträger an Wänden				
	Eventualposition ohne GB				
	Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen an Wänden wie in Pos. 2.1.10 beschrieben, jedoch auf Putzträger einschl. Putzträger.				
		1	M2	[Nur EP]

2. 1. 40	Putz abschlagen auf Putzträger an Decken				
	Eventualposition ohne GB				
	Ein- oder mehrlagigen Putz abschlagen an Decken wie in Pos. 2.1.10 beschrieben, jedoch auf Putzträger einschl. Putzträger.				
		1	M2	[Nur EP]

2. 1. 50	Staubwand				
	Eventualposition ohne GB				
	Herstellen einer Staubwand, Höhe bis 3,50m, wie folgt:				
	- Herstellen eines Rahmengerüsts aus Dachlatten, 30/50mm: Rahmenholz an Decke und Boden, Pfosten an den Wänden sowie durchlaufend im Abstand von ca. 80cm. Der Rahmen ist durch Verkeilung, ggf. durch Verschraubung an den umliegenden Bauteilen zu stabilisieren. Umliegende Bauteile sind wenn notwendig durch eine Lage Folie gegen Verkratzen zu schützen.				
	- Montieren einer reißfesten PE-Folie, Dicke mind. 0,30 mm, an zuvor beschriebenen Holzgerüst. Befestigung, Stöße und Anschlüsse an umgebende Bauteile in staubdichter Ausführung, durch Klebeband abgedichtet. Verbleibende Hohlräume, die nicht abgeklebt werden können, sind durch geeignetes Material auszustopfen.				
	Die Staubwand ist für Fremdgewerke vorzuhalten. Auf Anweisung der Bauleitung ist die Staubwand abzubauen, die Materialien abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.				
		1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 60	Abgehängte Decken Mineralfaser abbrechen				
	Eventualposition ohne GB				
	Abgehängte Mineralfaserdecken, Plattenmaß ca. 60 x 80 cm, einschließlich der kompletten Unterkonstruktion komplett abbrechen. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.				
	Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m				
	Abhänghöhe: ca. 0,50 m				
		1	M2	[Nur EP]

2. 1. 70	Abgehängte Decken Gipskarton abbrechen				
	Eventualposition ohne GB				
	Abgehängte Decken aus Gipskarton, 1-lagig beplankt, inkl. Alu-Unterkonstruktion, komplett abbrechen, Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.				
	Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m				
	Abhänghöhe: ca. 0,50 m				
		1	M2	[Nur EP]

2. 1. 80	Zulage doppelte Beplankung				
	Eventualposition ohne GB				
	Zulage zu Pos. 2.1.70 für den Abbruch von Gipskartondecken mit doppelter Beplankung, sonst wie vor beschrieben.				
		1	M2	[Nur EP]

2. 1. 90	Abbruch abgehängte Decken Streckmetall / Gipsputz				
	Eventualposition ohne GB				
	Abbruch abgehängte Decke aus Streckmetall mit Gipsunterputz, ca. 15 mm (Rabitz- bzw. Drahtputzdecke). Restloser Abbruch inkl. aller Befestigungsmittel sowie fachgerechte Entsorgung.				
		1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 100	Abbruch zusätzl. Unterkonstruktion aus Baustahlmatten Eventualposition ohne GB				
	Abbruch zusätzliche Unterkonstruktion aus Baustahlmatten als zusätzliche Unterkonstruktion für die in den Vorpositionen genannten abgehängten Decken inkl. der hierfür vorhandenen Drahtabhängiger entfernen, laden und entsorgen.				
	Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m - 3,50 m				
	Abhänghöhe: ca. 30 - 80 cm				
		1	M2	[Nur EP]

2. 1. 110	Abgehängte Decken Alupaneele H = 3,00 m abbauen Eventualposition ohne GB				
	Abgehängte Alupaneeldecken, Paneelbreite ca. 10 cm, einschließlich der kompletten Unterkonstruktion mit Mineralwollauflage sowie dem umlaufenden Wandwinkel komplett abbauen. Schuttmassen laden und fachgerecht entsorgen.				
	Höhe über OK Fußboden: ca. 3,00 m				
	Abhänghöhe: ca. 0,50 m				
		1	M2	[Nur EP]

2. 1. 120	Trennschnitt Decken Eventualposition ohne GB				
	Herstellen von geradlinigen Trennschnitten, im Zuge des Abbruchs von abgehängten Decken. Die Gestellung der entsprechenden Geräte sowie das Einmessen der Deckenschnitte, gemäß Deckenplan, ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.				
		1	LFM	[Nur EP]

2. 1. 130	Tetrapak als Bodenabdeckung Eventualposition ohne GB				
	Gefährdete Bodenflächen mit Milchtütenpapier, dicht gestoßen und Stöße mit Klebeband verklebt, abdecken. Die Bodenabdeckung ist für Fremdgewerke vorzuhalten. Auf Anweisung der Bauleitung ist die Bodenabdeckung abzubauen, die Materialien abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Abbau und Entsorgung sind einzukalkulieren.				
		1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 140 Abgehängte Decke öffnen, Breite ca. 1,25 m

Eventualposition ohne GB

Vorhandene abgehängte Decken aus Mineralfaser in einer Breite von ca. 1,25 m zu Installationszwecken o. ä. öffnen, Platten und Raster zum späteren Wiedereinbau seitlich geschützt lagern.

1 LFM [Nur EP]

2. 1. 150 Abgehängte Decke bearbeiten, Breite ca. 0,50 m

Eventualposition ohne GB

Vorhandene Fehlstellen in abgehängter Rasterdecke aus Mineralfaser in einer Breite von ca. 0,50 m an vorhandene Deckenfläche bzw. Wände bearbeiten, einschließlich evtl. notwendiger Ergänzung der Unterkonstruktion, vorhandene bau-seits gelagerte Platten passgenau beischneiden und einlegen.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2 Innenputz, Putzträger, Schlitz

2. 2. 10 Mehrschicht - Leichtbauplatte montieren

Eventualposition ohne GB

Mehrschicht-Leichtbauplatte aus Schaumkunststoff und Holz-
 wolle als Dreischichtplatte, Stöße mit Drahtgeflecht über-
 spannen, liefern und auf massiven Untergrund mit mecha-
 nischen Befestigungsmitteln montieren, Plattendicke 25 mm.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 20 Mehrschicht - Leichtbauplatte ankleben

Eventualposition ohne GB

Mehrschicht Leichtbauplatte wie in Pos. 2.2.10 beschrieben,
 auf massiven Untergrund mit P II oder P III vollflächig ankleben,
 Plattendicke 25 mm.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 30 Putzhaftbrücke

Eventualposition ohne GB

Putzhaftbrücke herstellen, an Decken und Wänden.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 40 Spritzbewurf

Eventualposition ohne GB

Spritzbewurf in P II oder P III volldeckend an Wänden und
 Decken herstellen.

1 M2 [Nur EP]

2. 2. 50 Unterputz

Eventualposition ohne GB

Unterputz zum Ausgleich von größeren Unebenheiten des
 Putzgrundes.
 Dicke bis 10 mm in P II oder P III an Wänden und Decken.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 60	Putzträger Eventualposition ohne GB Putzträger auf Flächen jeglicher Art, auf Öffnungen und Schlitzten und als Ummantelung von Unterzügen und Stützen, liefern und anbringen. Material: verzinktes Rippenstreckmetall	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 70	Innenputz 1-lagig P I oder P II an Wänden Eventualposition ohne GB Innenputz einlagig auf massivem Putzgrund in einer Stärke von 15 mm in P I oder P II, Oberfläche gerieben, geglättet oder gefilzt, an Wänden herstellen.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 80	Zulage zu Pos. 2.2.70 für Schnellputzleisten Eventualposition ohne GB Schnellputzleisten verzinkt, für Putzarbeiten auf Fliesenuntergrund.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 90	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz P II (Kalkzementputz) wie vor beschrieben, Zulage pro 1 cm Mehrdicke.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 100	Innenputz P II neu / Leibungen (i.M. bis 20 cm) Eventualposition ohne GB Leibungen verputzen: - Leibungstiefe im Mittel bis ca. 20 cm - Auftragen von Putzhaftgrund, Flächen einlagig mit Kalkzementputz verputzen. Putzauftrag bis D ca. 20 mm, im Mittel. - Oberfläche an Altputz angleichen und glätten.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 110	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz PII wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 120	Innenputz P II neu / Leibungen (i.M. bis 30 cm) Eventualposition ohne GB Lieferung und Leistung wie vor, Leibungstiefe im Mittel bis ca. 30 cm.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 130	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz PII wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 140	Innenputz an Decken Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.70 beschrieben, jedoch an Decken.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 150	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 160	Innenputz P III an Wänden Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.70 beschrieben, jedoch in P III, Oberfläche gerieben geglättet oder gefilzt, an Wänden.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 170	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 180	Innenputz P IV an Wänden Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.70 beschrieben, jedoch in P IV, Oberfläche gerieben, geglättet oder gefilzt, an Wänden.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 190	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 200	Innenputz an Decken Eventualposition ohne GB Innenputz wie Pos. Innenputz Wände, jedoch an Decken.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 210	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 220	Innenputz mehrlagig P III an Wänden Eventualposition ohne GB Innenputz mehrlagig, in einer Stärke von 15 mm auf massivem Untergrund, Unter- und Oberputz in P III, Oberfläche gerieben oder gefilzt, an Wänden herstellen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 230	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 240	Innenputz mehrlagig P I oder P II auf Wände Eventualposition ohne GB Innenputz mehrlagig wie in Pos. 2.2.120 beschrieben, auf vorhandene Putzträger P I oder P II auf Wände oder Kanäle herstellen.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 250	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 260	Innenputz in P III, mehrlagig Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.130 beschrieben, jedoch in P III	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 270	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 280	Innenputz in P IV, mehrlagig Eventualposition ohne GB Innenputz wie in Pos. 2.2.120 und 2.2.130 beschrieben, jedoch in P IV	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 290	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Innenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 300	Sanierputz 2-lagig Eventualposition ohne GB Die zu sanierende Fläche mittels Vorspritzmörtel netzförmig vorspritzen. Nach dem Erhärten die erste Lage mindestens 10 mm stark steinüberdeckend auftragen und horizontal aufrauen. Sinterhaut zu ca. 50 % entfernen. Stand- und Trockenzeiten, nach Herstellerangaben, sind vor dem Aufbringen der zweiten Lage einzuhalten. Nach dem Aufbringen der zweiten Lage ist die Oberfläche nach Angabe der Bauleitung zu glätten, filzen oder zu bürsten. Gesamtstärke mindestens 25 mm Angebotenes Material:	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 310	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Sanierputz wie vor beschrieben, Zulage pro 1 cm Mehrdicke.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 320	Sanierputzarmierung Eventualposition ohne GB Sanierputzarmierung aus Glasfasergewebe zur Armierung von mehrlagigen Flächen.	1	M2	[Nur EP]
2. 2. 330	Schließen von Schlitz, 3 - 6 cm Eventualposition ohne GB Schlitze im Innenputz jeder Art schließen, Breite 3 - 6 cm.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Unterabschnitt: Innenputz, Putzträger, Schlitz

2. 2. 340	Schließen von Schlitzern, 6 - 15 cm Eventualposition ohne GB Schlitze im Innenputz jeder Art schließen, Breite 6 - 15 cm.	1	M	[Nur EP]
2. 2. 350	Eckschutzschienen Eventualposition ohne GB Eckschutzschienen an Decken oder Wänden, aus verzinktem Stahlblech, für Putzstärke 16 mm, liefern und anbringen.	1	LFM	[Nur EP]
2. 2. 360	Putzabschlussprofile Eventualposition ohne GB Putzabschlussprofile in Wand- oder Deckenputz aus verzinktem Stahlblech, liefern und einbauen. Schenkellänge 25 - 35 mm.	1	LFM	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3	Beiputzarbeiten nach Fenstereinbau				
2. 3. 10	Putz abschlagen / Leibungen (i.M. bis 20 cm) Eventualposition ohne GB Losen Putz im Bereich der Fensterleibungen nach Fenstereinbau abschlagen, Untergrund (Stahlbetonstützen) säubern und vorbereiten / o. Mauerwerk. Schuttmassen abfahren. Leibungstiefe iim Mittel: bis ca. 20 cm, Putzstärke ca. 25 mm.	1	M	[Nur EP]
2. 3. 20	Putz abschlagen / Leibungen (i.M. 20 - 30 cm) Eventualposition ohne GB wie vor, Leibungstiefe im Mittel ca. 20 - 30 cm	1	M	[Nur EP]
2. 3. 30	Putz neu / Leibungen (i.M. bis 20 cm) Eventualposition ohne GB Leibungen verputzen: <ul style="list-style-type: none"> - Leibungstiefe im Mittel bis ca. 20 cm - Auftragen von Putzhaftgrund, Flächen einlagig mit Gipsputz verputzen. Putzauftrag bis D ca. 20 mm, im Mittel. - berfläche an Altputz angleichen und glätten. 	1	M	[Nur EP]
2. 3. 40	Putz neu / Leibungen (i.M. bis 30 cm) Eventualposition ohne GB Lieferung und Leistung wir vor, Leibungstiefe im Mittel bis ca. 30 cm.	1	M	[Nur EP]
2. 3. 50	Fenster- und Türelemente schützen, Schutz vorhalten und entfernen Eventualposition ohne GB Die Fenster- und Türelemente sind folgendermaßen zu schützen: Abkleben der Fensterfugen (Anschlussfugen Element, Bauteile und Fugen zwischen Rahmen und Flügel) z. B. mit Tesakrepp und Folienabdeckung.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fensterart: Holz-, Stahl und Aluminiumfenster

1 m2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenputz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4	Außenputz				
2. 4. 10	Außenputz 1-lagig P II an Wände Eventualposition ohne GB Außenputz einlagig in einer Stärke von 20 mm auf massivem Putzgrund in P II, Oberfläche gerieben oder gefilzt, an Wänden herstellen.	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 20	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 30	Außenputz in P III Eventualposition ohne GB Außenputz wie in Pos. 2.4.10 beschrieben, jedoch in P III	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 40	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 50	Außenputz mehrlagig an Wänden in P II Eventualposition ohne GB Außenputz mehrlagig, in einer Stärke von 20 mm auf massivem Putzgrund, Unterlage P II, Oberlage kunststoffvergüteter Werk-Trockenmörtel, Oberfläche gerieben oder gefilzt, an Wänden herstellen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenputz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 60	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 70	Außenputz mehrlagig in P III Eventualposition ohne GB Außenputz wie in Pos. 2.4.30 beschrieben, jedoch in P III	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 80	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 90	Außenputz in P II 1-lagig, als Unterlage für Oberputz Eventualposition ohne GB Außenputz nach DIN 18550 in P II, einlagig, in einer Stärke von 20 mm, abgerieben als Unterlage für nachfolgenden Oberputz, auf Wänden herstellen.	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 100	Zulage pro 1 cm Mehrdicke Eventualposition ohne GB Außenputz wie vor beschrieben Zulage pro 1 cm Mehrdicke	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 110	Außenputz als Kratzputz Eventualposition ohne GB Außenputz auf vorhandener abgeriebener Unterlage, aus Werk-Trockenmörtel, körnig, als Kratzputz an Wänden herstellen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenputz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 120 **Außenputz als Münchner Rauputz etc.**
Eventualposition ohne GB
 Außenputz wie in Pos. 2.4.50 beschrieben, jedoch als Münchner Rauputz, Wurmputz oder Spritzputz herstellen.

1 **M2** **[Nur EP]**

2. 4. 130 **Beiputz, Breite 3 - 15 cm**
Eventualposition ohne GB
 Beiputz ausgenommen Nebenleistungen nach ATV in P II, P III oder Edelputz herstellen, Breite 3 - 15 cm.

1 **M** **[Nur EP]**

2. 4. 140 **Beiputz, Breite 15 - 30 cm**
Eventualposition ohne GB
 Beiputz wie in Pos. 2.4.80 beschrieben, jedoch Breite 15 - 30 cm

1 **M** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 50 Teleskop-Gewebeleiste für WDVS-System für übergroße Fenster

Eventualposition ohne GB

Putzanschluss für übergrosse Fenster, Fensterfronten, Türanlagen und ähnliche Bauteile < 10 m².

Die Teleskop-Gewebeleiste ist für WDVS mit Dickputz bis 200 mm Dämmstoffdicke vorgesehen, bei denen mit grösseren Bewegungen zu rechnen ist, besonders bei Grossfenster-/Türanlagen bis 10 m² aus Aluminium, Holzfenstern mit Alu-Abdeckblechen, bei Anschlüssen an Rollladenschienen, Blechlai-bungen oder Rolloausführungen etc..

Die Anputzleiste ist durch die ineinandergesteckten zwei Profile in sich beweglich - horizontal und vertikal. Das Profil ist schlagregendicht und bewegt sich bei Wind-/Sogbelastungen sehr schnell in die Ausgangsstellung zurück. Ein dickes, selbstklebendes PE-Band sorgt für eine dauerhafte Abdichtung. Die Schutzlasche nimmt die PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten auf.

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 60 Anputzleiste für Dämmputze

Eventualposition ohne GB

Dickputzanschluss für Fenster, Türen und ähnliche Bauwerksteile an hochwärmedämmendes Mauerwerk und Dämmputze. Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen. Die Anputzleiste wirkt schlagregendicht durch Anpressen. Das Sk-PE-Dichtband bildet eine dauerhafte, UV-beständige Bewegungsfuge.

Das Kunststoffprofil ist die dauerhafte Verbindung zwischen Putzbeschichtung und Dichtfuge. Für die Verputzarbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach Abziehen der Lasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Produkt angeben:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Putzarbeiten / Trockenbau

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Unterabschnitt: Zubehör

.....
(Bietereintrag)

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6 Trockenbau - STÄNDERWÄNDE

2. 6. 10 Metallständerwand, D= 100, EI30 (52 db)

Eventualposition ohne GB

Nichttragende innere Trennwand als Montagewand, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 52 dB, Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,60 W/m²K, Feuerwiderstandsklasse EI30, Verspachtelung in Q 2.

Produkt angeben:

.....

(Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 20 Metallständerwand, D= 125, EI30 (53 db)

Eventualposition ohne GB

Nichttragende innere Trennwand als Montagewand, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 53 dB, sonst wie vor beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 30 Metallständerwand, D= 155, EI30 (62 db)

Eventualposition ohne GB

Nichttragende innere Trennwand als Montagewand mit Doppelständerwerk, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 155 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 62 dB, sonst wie vor beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 40 Installationswand, D= 250, EI30 (52 db)

Eventualposition ohne GB

Nichttragende innere Trennwand als Montagewand mit Doppelständerwerk, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 250 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 52 dB.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 50	Brandschutz-Wand, D= 125, EI90 (54 db) Eventualposition ohne GB Nichttragende innere Trennwand als Montagewand, Einbau- bereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 54 dB, Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,34 W/m²K, Feuerwiderstandsklasse EI90, Verspach- telung in Q 2 Produkt angeben: (Bietereintrag)	1	M2	[Nur EP]
----------	---	---	----	-------	----------

2. 6. 60	Zulage oberer Wandabschluss freistehend Eventualposition ohne GB Zulage für die Herstellung eines oberen Wandabschlusses der v. g. Ständerwand für dreiseitig an Boden und flankierenden Wänden angeschlossene Metallständerwand, Verstärkung mit verzinkten Stahlblechprofilen UA, d > 2,0 mm sowie UW. Anschluss an flankierende Wände mittels Anschlusswinkel für UA-Profile, oberer Abschluss unbeplant, da oberhalb der abge- hängten Decke.	1	M	[Nur EP]
----------	---	---	---	-------	----------

2. 6. 70	Zulage oberer Wandabschluss geneigt Eventualposition ohne GB Zulage zur vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trenn- wand, für den Einbau im Bereich von Dachschrägen, oberer Abschluss geneigt, sonst wie vor beschrieben.	1	M	[Nur EP]
----------	--	---	---	-------	----------

2. 6. 80	Zulage oberer Wandabschluss gleitend Eventualposition ohne GB Zulage zur vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trenn- wand, für den gleitenden Deckenanschluss bis 20 mm, sonst wie vor beschrieben.	1	M	[Nur EP]
----------	---	---	---	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND				

2. 6. 90 Freistehende Vorsatzschale, D= 100

Eventualposition ohne GB

Freistehende, nichttragende Vorsatzschale als Montagewand, Einbaubereich 2, Höhe bis ca. 3,50 m, Dicke 100 mm, bewertetes Schalldämm-Maß R 49 dB, Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 0,60 W/m²K, umlaufende Anschlüsse starr, Befestigung am Rohfußboden bzw. Rohdecke, Ausführung zweilagig beplankt mit Gipskartonbauplatten GKB, 12,5 mm dick, Verspachtelung in Q 2.

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 100 Trockenputz mit Gipsplatten

Eventualposition ohne GB

Trockenputz aus Gipskarton-Bauplatten GKB an Wänden fachgerecht herstellen. Ansetzen mit Klebemörtel-batzen auf ebenem Grund bis 20 mm, Einbauhöhe bis 3,00 m, Ausführung einschließlich Verspachtelung in Q 2.
 Die Grundierung der Wandflächen aus Mauerwerk oder Beton, mit Aufbrennsperre bzw. Betonkontakt, ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....
 (Bietereintrag)

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 110 Zulage Feuchtraum einseitig

Eventualposition ohne GB

Zulage für die Ausführung der vorbeschriebenen Ständerwände oder Vorsatzschalen mit einseitiger Beplankung mit imprägnierten Gipskartonbauplatten GKI als äußere Lage in Feuchträumen sowie für Flächen hinter Handwaschbecken.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 120	Zulage Hartgipsplatte einseitig Eventualposition ohne GB Zulage für die einseitige Beplankung der vorbeschriebenen Gipskartonständerwände mit Hartgipsplatte GKFI 12,5 mm als äußere Lage anstatt Gipskartonbauplatte GKB.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 130	Zulage Zementgebundene Platte einseitig Eventualposition ohne GB Zulage für die einseitige Beplankung der vorbeschriebenen Gipskartonständerwände mit zementgebundenen Platten, 12,5 mm, als einfache Beplankung anstatt Gipsbauplatte GKB.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 140	Zulage Ständerwände in EI90 Eventualposition ohne GB Zulage für die Ausführung der vorbeschriebenen Ständerwände in Feuerwiderstandsklasse EI90, beidseitige Beplankung mit 2 x 12,5 mm Feuerschutzplatten GKF A 2.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 150	Einbaudosen EI90 ummanteln Eventualposition ohne GB Einbaudosen für Schalter, Steckdosen etc. in EI90-Ständerwänden mit einem Kasten aus 2 Lagen Plattenstreifen im Bereich des Ständerwerks ummanteln, Größe ca. 100/100 mm.	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 160	Zulage Verspachtelung Q 3 Eventualposition ohne GB Zulage für die Ausführung der vorbeschriebenen Ständerwände oder Vorsatzschalen mit einseitiger Verspachtelung in Q 3 nach Angabe der Bauleitung.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 170	Zulage Unterschnittener Sockel, H=100 Eventualposition ohne GB Unterschnittener Sockel, H=100 mm, einseitig als Zulage zu den vorbeschriebenen Ständerwänden und Vorsatzschalen herstellen, einschließlich Einbau eines Abschlussprofils.	1	M	[Nur EP]
2. 6. 180	Zulage T-Verbindungen Eventualposition ohne GB T-Verbindungen als Zulage zu den vorbeschriebenen Ständerwänden am Stoß zweier Ständerwände als starre Verbindung gemäß Herstellervorgabe ausbilden	1	M	[Nur EP]
2. 6. 190	Zulage Freier Wandabschluss Eventualposition ohne GB Freie Wandabschlüsse der vorbeschriebenen Ständerwände als Zulage fachgerecht gemäß Herstellervorgaben anlegen, einschließlich verstärkter Unterkonstruktion und Eckschutzschiene 31/31	1	M	[Nur EP]
2. 6. 200	Zulage Außenecke rechtwinklig Eventualposition ohne GB Rechtwinklige Außenecke der vorbeschriebenen Ständerwände als Zulage fachgerecht gemäß Herstellervorgaben anlegen, einschließlich Eckschutzschiene 31/31.	1	M	[Nur EP]
2. 6. 210	Zulage Außenecke schiefwinklig Eventualposition ohne GB Schiefwinklige Außenecke der vorbeschriebenen Ständerwände als Zulage anlegen, einschl. Eckschutzschiene 31/31.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 220	U/A-Profile				
	Eventualposition ohne GB				
	Verstärkte Profile in Wandbereichen nach Angabe der Bauleitung zur Aufnahme erhöhter Lasten (z.B. Tafel) liefern und im Zuge der Erstellung der Ständerwände mit einbauen				
		1	M	[Nur EP]

2. 6. 230	Tragständer raumhoch				
	Eventualposition ohne GB				
	Traggerüst im Wandhohlraum, Wandhöhe bis 3,50 m, aus Stahlblechprofilen verzinkt, einschl. Kopf- und Fußplatte, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge. Objektbefestigung mit Gewindestangen, U-Scheibe und Stahlmutter M12 selbstschneidende Schrauben.				
	Produkt angeben: (Bieterbeitrag)				
		1	LFDM	[Nur EP]

2. 6. 240	Türöffnung 88,5 x 213,5 anlegen				
	Eventualposition ohne GB				
	Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärkten Metallständerprofilen UA einschließlich Boden- und Deckenanschluss mit Türpfosteneckwinkel, befestigen mit Dübel und Schrauben.				
	Baurichtmaß B x H: 88,5 x 213,5 cm				
	Wanddicke: 12,5 cm				
		1	STK	[Nur EP]

2. 6. 250	Türöffnung 101 x 213,5 anlegen				
	Eventualposition ohne GB				
	Türöffnungen anlegen wie vor beschrieben, jedoch				
	Baurichtmaß: 101 x 213,5 cm				
	Wanddicke: 12,5 cm				
		1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 260 **Türöffnung 113,5 x 213,5 anlegen**
Eventualposition ohne GB
 Türöffnungen anlegen wie vor beschrieben, jedoch

Baurichtmaß: 113,5 x 213,5 cm

Wanddicke: 12,5 cm

1 STK **[Nur EP]**

2. 6. 270 **Türöffnung 151 x 213,5 anlegen**
Eventualposition ohne GB
 Türöffnungen anlegen wie vor beschrieben, jedoch

Baurichtmaß: 151 x 213,5 cm

Wanddicke: 12,5 cm

1 STK **[Nur EP]**

2. 6. 280 **Türöffnung 201 x 213,5 anlegen**
Eventualposition ohne GB
 Türöffnungen anlegen wie vor beschrieben, jedoch

Baurichtmaß: 201 x 213,5 cm

Wanddicke: 12,5 cm

1 STK **[Nur EP]**

2. 6. 290 **Aussparung 20/20 anlegen**
Eventualposition ohne GB
 Aussparung in Ständerwand für die Durchführung von Ver- und
 Versorgungsleitungen sowie Lüftungskanälen in rechteckiger
 Form nach Angabe der Bauleitung bzw. Planung fachgerecht
 herstellen einschließlich eventuell notwendiger
 Auswechslung des Ständerwerks.

Aussparungsquerschnitt: 20/20 cm

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - STÄNDERWÄND	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 300	Aussparung 30/30 anlegen Eventualposition ohne GB Aussparung in Ständerwand wie vor beschrieben, jedoch Aussparungsquerschnitt: 30/30 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 310	Aussparung 40/40 anlegen Eventualposition ohne GB Aussparung in Ständerwand wie vor beschrieben, jedoch Aussparungsquerschnitt: 40/40 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 320	Aussparung 50/50 anlegen Eventualposition ohne GB Aussparung in Ständerwand wie vor beschrieben, jedoch Aussparungsquerschnitt: 50/50 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 330	Aussparung 60/60 anlegen Eventualposition ohne GB Aussparung in Ständerwand wie vor beschrieben, jedoch Aussparungsquerschnitt: 60/60 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 340	Aussparung schließen Eventualposition ohne GB Verschließen der in v.g. Positionen beschriebenen Aussparung in Ständerwand ohne Brandschutzanforderung. Die Durchbrüche sind umlaufend ca. 10 mm größer ausgeschnitten als der entsprechende Rohrquerschnitt. Die Schnittkanten der Gipskartonplatten sind zur besseren Haftung des Kitts zu grundieren. Installationsdurchlässe sowie sämtliche Anschlüsse und Ecken sind mit dauerelastischem Fugenmaterial auf Acrylbasis zu verschließen.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 350

Verstärkung in Ständerwänden

Eventualposition ohne GB

Verstärkungen zur Anbringung von Tragkonsolen im Zuge der Herstellung der Ständerwände. Die Verstärkung besteht aus einer 20 mm starken Furnierholzplatte V 100, die vorderseitig mit zwei senkrechten Falzen versehen ist. Randabstand und Tiefe der Falze ergeben sich aus den Abkantungen der Ständer, die entgegen der Regel mit den Abkantungsöffnungen zueinander angeordnet sind.

Beim Aufschrauben der Gipsbeplankung wird die Platte mit an die Ständer angeschraubt. Die Anordnung erfolgt gemäß Angabe der Bauleitung.

1 M [Nur EP]

2. 6. 360

Dauerelastische Versiegelung

Eventualposition ohne GB

Dauerelastische Fugenversiegelung auf Acrylbasis nach DIN 18168 in Eckbereichen oder Übergängen der Ständerwände zu angrenzenden Bauteilen gemäß Angabe der Bauleitung fachgerecht herstellen, Fugenbreite bis 10 mm.

1 M [Nur EP]

2. 6. 370

Stützenbekleidung dreiseitig geklebt

Eventualposition ohne GB

Stützenbekleidung innen dreiseitig, Höhe bis ca. 3,00 m, Stütze aus Stahlbeton oder Mauerwerk fachgerecht herstellen, Ausführung mit Gipsplatten mit V-Ausfräsung 90°, ansetzen mit Klebemörtelbatzen auf unebenem Untergrund bis 20 mm, Verspachtelung in Q 2

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 380

Stützenbekleidung dreiseitig mit UK

Eventualposition ohne GB

Stützenbekleidung innen dreiseitig, Höhe bis ca. 3,00 m, Stütze aus Stahlbeton oder Mauerwerk fachgerecht herstellen, Unterkonstruktion aus Metallprofilen, Ausführung mit 2 Lagen Gipsplatten mit V-Ausfräsung 90°, Verspachtelung in Q 2

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7 Trockenbau - ABGEHÄNGTE DECKEN GESCHLOSSEN

2. 7. 10 Gipskartondecke geschlossen

Eventualposition ohne GB

Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene Decke unter tragenden Decken.

Abhängehöhe: ca. 50 cm

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

Unterkonstruktion als Rost aus Stahl-Leichtprofilen, Befestigung an der Rohdecke (Stahlbetonrippendecke), Beplankung mit Gipskartonbauplatten GK, verspachtelt in Q 2. Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 20 Zulage Verspachtelung Q 3

Eventualposition ohne GB

Zulage zu der in v. g. Position beschriebenen Gipskartondecke, für die Ausführung mit einseitiger Verspachtelung in Q 3 nach Angabe der Bauleitung.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 30 Zulage doppelte Beplankung

Eventualposition ohne GB

Zulage zu der in v. g. Position beschriebenen Gipskartondecke für eine doppelte Beplankung mit Gipskartonplatten, sonst wie vor.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 40	Zulage Hartgipsplatte	1	M2	[Nur EP]
	Eventualposition ohne GB Zulage für die Beplankung der in v. g. Position beschriebenen Gipskartondecke mit Hartgipsplatte GKFI 12,5 mm anstatt Gipskartonbauplatte, sonst wie vor.				

2. 7. 50	Zulage GKI	1	M2	[Nur EP]
	Eventualposition ohne GB Zulage für die Beplankung der vorbeschriebenen Gipskartondecke mit imprägnierten Gipskartonbauplatten GKI, sonst wie vor beschrieben.				

2. 7. 60	Gipskartondecke freitragend bis 2,50 m	1	M2	[Nur EP]
	Eventualposition ohne GB Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke. OHNE BRANDBEANSPRUCHUNG Spannweite: bis ca. 2,50 m Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m Produkt angeben: Bieterintrag Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-Blechprofilen, Tragprofile als CW-Profil gemäß Zulassung, Wandanschluss als UW-Profil gemäß Zulassung, Befestigung an den umgebenden Wänden aus Gipskarton bzw. Mauerwerk, Beplankung mit Gipskartonbauplatten GK 12,5 mm, verspachtelt in Q 2. Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7. 70	Gipskartondecke freitragend bis 3,25 m Eventualposition ohne GB Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke wie vor beschrieben, jedoch Spannweite: über 2,50 bis 3,25 m	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 80	Gipskartondecke freitragend bis 3,75 m Eventualposition ohne GB Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke wie vor beschrieben, jedoch Spannweite: über 3,25 bis 3,75 m	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 90	Gipskartondecke freitragend bis 4,25 m Eventualposition ohne GB Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke wie vor beschrieben, jedoch Spannweite: über 3,75 bis 4,25 m	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 100	Gipskartondecke freitragend bis 4,75 m Eventualposition ohne GB Waagerechte Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke wie vor beschrieben, jedoch Spannweite: über 4,25 bis 4,75 m	1	M2	[Nur EP]
2. 7. 110	Ausbildung Bewegungsfuge ohne Brandschutzanforderung Eventualposition ohne GB Ausbildung einer sichtbaren Bewegungsfuge zu v. g. Position, inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger, Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der Decke. Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm D = Plattendicke Ausführung in Einzellängen: > 1 m Bewegungsfuge: ≤ 20 mm	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7. 120	<p>Höhenversatz 50 cm Eventualposition ohne GB Zur Ausbildung von Höhenversätzen in den vorbeschriebenen Decken sind Abschottungen bis ca. 50 cm Höhe fachgerecht herzustellen. Ausführung wie Gipskartondecke. Der Mehraufwand bei der Unterkonstruktion ist ebenso in den Preis einzukalkulieren wie alle notwendigen Nebenarbeiten.</p> <p>Die Ausführung erfolgt als Höhentrennung zwischen einzelnen Deckenebenen.</p>	1	M	[Nur EP]
2. 7. 130	<p>Mehr-/Minderpreis Höhenversatz 10 cm Eventualposition ohne GB Mehr-/oder Minderpreis für Höhenversatz in Gipskartondecken herstellen wie vor beschrieben, Preis gilt pro 10 cm als Mehr- bzw. als Minderpreis, sonst wie vor.</p>	1	M	[Nur EP]
2. 7. 140	<p>Deckenausschnitte rund bis DN 250 herstellen Eventualposition ohne GB Herstellen von Deckenausschnitten für Ein- bzw. Aufbauten (z.B. Leuchten, Lautsprecher, Lüftungsauslässe usw.) einschl. eventuell notwendiger Verstärkung der Unterkonstruktion.</p> <p>Größe: rund bis DN 250</p> <p>Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe der Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 150	<p>Deckenausschnitte rund bis DN 500 herstellen Eventualposition ohne GB Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch</p> <p>Größe: rund bis DN 500</p>	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 160

Deckenausschnitte 30/30 herstellen

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten für Ein- bzw. Aufbauten (z.B. Leuchten, Lautsprecher, Lüftungsauslässe, Revisionsklappen usw.) einschließlich eventuell notwendiger Verstärkung der Unterkonstruktion.

Größe: quadratisch ca. 30/30 cm

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe der Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen gemäß Plan ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 STK [Nur EP]

2. 7. 170

Deckenausschnitte 40/40 herstellen

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch

Größe: quadratisch ca. 40/40 cm

1 STK [Nur EP]

2. 7. 180

Deckenausschnitte 50/50 herstellen

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch

Größe: quadratisch ca. 50/50 cm

1 STK [Nur EP]

2. 7. 190

Deckenausschnitte 60/60 herstellen

Eventualposition ohne GB

Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch

Größe: quadratisch ca. 60/60 cm

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7. 200	Deckenausschnitte 70/70 herstellen Eventualposition ohne GB Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch Größe: quadratisch ca. 70/70 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 210	Deckenausschnitte 80/80 herstellen Eventualposition ohne GB Herstellen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch Größe: quadratisch ca. 80/80 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 220	Deckenausschnitte rund bis DN 250 schließen Eventualposition ohne GB Verschließen von Deckenausschnitten in vorh. Decken mit Gipskartonplatten, einschließlich evtl. Ergänzung der Unter- konstruktion und Ausspachteln zu den angrenzenden Decken- flächen. Größe: rund bis DN 250	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 230	Deckenausschnitte rund bis DN 500 schließen Eventualposition ohne GB Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch Größe: rund bis DN 500	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 240	Deckenausschnitte 30/30 schließen Eventualposition ohne GB Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 30/30 cm	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 7. 250	Deckenausschnitte 40/40 schließen Eventualposition ohne GB Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 40/40 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 260	Deckenausschnitte 50/50 schließen Eventualposition ohne GB Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 50/50 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 270	Deckenausschnitte 60/60 schließen Eventualposition ohne GB Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 60/60 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 280	Deckenausschnitte 70/70 schließen Eventualposition ohne GB Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 70/70 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 290	Deckenausschnitte 80/80 schließen Eventualposition ohne GB Verschließen von Deckenausschnitten wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 80/80 cm	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 300	Revisionsklappen 30/30 mit GK-Einlage Eventualposition ohne GB Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung zu vorbeschriebener abgehängter Gipskartondecke (Ausschnitt in Decke in separater Position beschrieben), Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus Gipskartonplatte 12,5 mm glatt. Ausführung mit Sicherung der Klappe und nicht sichtbarem Verschluss- und Schamiersystem. Größe: 30/30 cm Produkt angeben: Bietereintrag	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 310	Revisionsklappen 40/40 mit GK-Einlage Eventualposition ohne GB Revisionsklappe wie vor beschrieben , jedoch Größe: 40/40 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 320	Revisionsklappen 50/50 mit GK-Einlage Eventualposition ohne GB Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch Größe: 50/50 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 330	Revisionsklappen 60/60 mit GK-Einlage Eventualposition ohne GB Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung zu vorbeschriebener abgehängter Gipskartondecke, Ausführung wie in v.g. Position beschrieben, jedoch Größe: 60/60 cm	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 340 **Revisionsklappen 70/70 mit GK-Einlage**
Eventualposition ohne GB
 Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch

 Größe: 70/70 cm

1 STK **[Nur EP]**

2. 7. 350 **Revisionsklappen 80/80 mit GK-Einlage**
Eventualposition ohne GB
 Revisionsklappe wie vor beschrieben, jedoch

 Größe: 80/80 cm

1 STK **[Nur EP]**

2. 7. 360 **Revisionsklappe 30/30 Metall**
Eventualposition ohne GB
 Revisionsklappe zu vorbeschriebener Gipskartondecke in
 Metallausführung weiß (nur mit Vierkant zu öffnen) (Ausschnitt
 in Decke in separater Position beschrieben).

 Größe: ca. 30/30 cm

 Produkt angeben:

 Bietereintrag

1 STK **[Nur EP]**

2. 7. 370 **Revisionsklappe 40/40 Metall**
Eventualposition ohne GB
 Revisionsklappe in Metallausführung weiß,
 wie vor beschrieben, jedoch

 Größe: ca. 40/40 cm

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 380	Revisionsklappe 50/50 Metall Eventualposition ohne GB Revisionsklappe in Metallausführung weiß, wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 50/50 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 390	Revisionsklappe 60/60 Metall Eventualposition ohne GB Revisionsklappe in Metallausführung weiß, wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 60/60 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 400	Revisionsklappe 70/70 Metall Eventualposition ohne GB Revisionsklappe in Metallausführung weiß, wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 70/70 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 410	Revisionsklappe 80/80 Metall Eventualposition ohne GB Revisionsklappe in Metallausführung weiß, wie vor beschrieben, jedoch Größe: ca. 80/80 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 7. 420	Zulage Dämmung Eventualposition ohne GB Zulage für loses Auflegen einer Wärmedämmung aus Mineral- wolle, d = 140 mm, WLG 040, im Zuge der Herstellung von abgehängten GK-Decken.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D				

2. 7. 430 **Zulage Noniusabhänger**
Eventualposition ohne GB
 Zulage zur normalen Abhängung einer GK-Decke für die Ausführung mit drucksteifen Noniusabhängern und verringertem Hängeabstand (Decke im Außenbereich in sturmsicherer Ausführung).
1 M2 [Nur EP]

2. 7. 440 **Abgehängte Decke öffnen, Breite ca. 1,00 m**
Eventualposition ohne GB
 Vorhandene abgehängte Decken aus Gipskarton in einer Breite von ca. 1,00 m zu Installationszwecken o. ä. öffnen, Unterkonstruktion und Beplankung abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
1 LFM [Nur EP]

2. 7. 450 **Abgehängte Decke bearbeiten, Breite ca. 0,50 m**
Eventualposition ohne GB
 Vorhandene Fehlstellen in abgehängter Decke aus Gipskarton in einer Breite von ca. 0,50 m an vorhandene Deckenfläche bzw. Wände bearbeiten, einschließlich evtl. notwendiger Ergänzung der Unterkonstruktion und Beispachtelung an angrenzende Deckenfläche.
1 LFM [Nur EP]

2. 7. 460 **Trockenbaudecke Außenbereich**
Eventualposition ohne GB
 Liefern und Herstellen einer waagerechten zementgebundene Leichtbetonplatte als geschlossene Decke unter Stahlbetonrippendecke.
 Abhängehöhe: ca. 50 cm
 Höhe über Fußboden: bis ca. 3,00 m
 Produkt angeben:

 Bielereintrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D				

Unterkonstruktion als Rost aus korrosionsgeschützten Stahlprofilen, Befestigung an der Rohdecke (Stahlbetonrippendecke), einfache Beplankung mit zementgebundene Leichtbetonplatten, die Fugen mit Armierungsgewebe belegt und voll-flächig verspachtelt.

Oberfläche der Platten malerfertig gespachtelt.

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Betonwand bzw. Leichtmetallprofile) einschließlich dauerelastischer Versiegelung ist in den einheitspreis mit einzukalkulieren. Keine offenen Fugen.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 470 Zulage Verspachtelung Q 3

Eventualposition ohne GB

Verspachtelung als Zulage für zementgebundene Leichtbetonplatten, equivalent den erhöhten Anforderungen nach Qualitäts-stufe Q3.

Ebenheitstoleranz mit erhöhten Anforderungen auf Decken, Höhe der Deckenunterseite ca. 3,50 m, Untergrund zementgebundene Leichtbauplatten.

Ausführung mit Spachtelmasse, vollflächig.

Angebotenes Fabrikat:

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 480 Dämmung Mineralwolle

Eventualposition ohne GB

Zulage für loses Auflegen einer Wärmedämmung aus Mineralwolle, d = 140 mm, WLG 040, im Zuge der Herstellung von abgehängten GK-Decken.

1 M2 [Nur EP]

2. 7. 490 Zulage Noniusabhänger

Eventualposition ohne GB

Zulage zur normalen Abhängung der vorbeschriebene Decke für die Ausführung mit drucksteifen Noniusabhängern und verringertem Hängeabstand (Decke im Außenbereich). Die Unterkonstruktion sowie die Abhänger müssen dem Korrosionsschutz entsprechen.

Liefern und in fertiger Montage passend zum vor beschriebenen und angebotenen Deckensystem.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - ABGEHÄNGTE D				

2. 7. 500

Randwinkel 31/31

Eventualposition ohne GB

Randanschlüsse an die begrenzenden Wände und Leichtmetall-Fensterelemente, der in v. g. Position beschriebenen Trockenbaudecke, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen.

Abmessungen: RWL 31/31 1,0 mm stark

Befestigung an Massiwänden im maximalen Abstand von 400 mm.

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden und zu montieren.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8 Trockenbau - AKUSTIKDESIGNDECKEN

2. 8. 10 Akustikdesigndecke Streulochung

Eventualposition ohne GB
 Waagerechte Akustikdesigndecke als Unterdecke unter tragenden Decken.

Abhängehöhe: ca. 30 cm
 Höhe über Fußboden: ca. 3,05 m
 Lochung: Streulochung

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

Unterkonstruktion als Rost aus Stahl-Leichtprofilen, Befestigung an der Rohdecke (Betondecke), Beplankung einlagig mit Akustikdesignplatten, Plattendicke 12,5 mm, Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz. Fugen malerfertig verspachtelt.
 Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) ist in separater Position beschrieben.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 20 Zulage Fries zu Akustikdecke

Eventualposition ohne GB
 Deckenfries, Breite bis ca. 250 mm, umlaufend an aufgehenden Wänden, Fassadenelementen bzw. Stützen als Zulage zu v.g. Decke fachgerecht herstellen.
 Ausführung als deckenbündiger Gipskartonfries glatt, bestehend aus Gipsplattenstreifen 12,5 mm stark mit V-Fräsung. Übergänge zur Akustikdecke einschließlich der angeschnittenen Löcher fachgerecht verspachteln.

1 M [Nur EP]

2. 8. 30 Zulage Anschluß Wände

Eventualposition ohne GB
 Zulage für den Anschluss der vorbeschriebenen Decke an vorhandene umgebende Wände aus Mauerwerk oder Gipskarton einschließlich Ausbildung einer Schattenfuge und dauerelas-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

tischer Versiegelung.

1 M [Nur EP]

2. 8. 40 Zulage Anschluß Pfosten/Riegel Fassade

Eventualposition ohne GB

Zulage für den Anschluss der vorbeschriebenen Decke an vorhandene Pfosten / Riegel-Fassadenelemente einschließlich Ausbildung einer Schattenfuge und dauerelastischer Versiegelung.

1 M [Nur EP]

2. 8. 50 Akustikdesigndeckensystem 625/625

Eventualposition ohne GB

Akustikdeckensystem, bestehend aus Akustikdeckenplatten und der dazugehörigen Unterkonstruktion.

1. Systembestandteil:

Akustikdeckenplatten

Format: 625 x 625 mm
 Kantenausführung: A

Die Akustikdeckenplatten, 15 mm stark, bestehen aus einer kunstharzgebundenen Glaswollplatte mit einer weiß eingefärbten Vliesbeschichtung, die bei nahezu 100%iger akustischer Transparenz eine optisch geschlossene Oberfläche erzeugt. Sie besitzen eine präzise rechtwinklige Kantenausführung. Die Rückseite der Akustikdeckenplatten ist mit einem zusätzlichen abriebmindernden Vlies versehen.

Die zur Herstellung der Platte verwendete Glaswolle ist biologisch und nach EU-Richtlinie 97/96/EG (Anmerkung Q) frei vom Verdacht der Krebs erzeugung.

Das Produkt genügt den Anforderungen des internationalen Raumklimazertifikats DIM und ist für den Einsatz in Räumen der ISO-Klasse 6 gemäß DIN EN ISO 14644-1 geeignet.

Die besondere Umweltverträglichkeit des Materials ist durch das Ökolabel "Nordischer Schwan" geprüft und dokumentiert.

Die Akustikdeckenplatten verfügen über eine CE-Kennzeichnung.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN			in EURO	in EURO

Die Akustikdecke gewährleistet darüber hinaus mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Schallabsorptionsgrad bei einer totalen Konstruktionshöhe von 200 mm:

Frequenz: alpha p
125 Hz: 0,40
250 Hz: 0,80
500 Hz: 1,00
1 kHz: 0,80
2 kHz: 0,95
4 kHz: 0,95

alpha-w: 0,95

Absorptionsklasse: A
Baustoffklasse: A2-s1,d0
Oberfläche: weiß eingefärbter Vlies
Farbe: White 190 (ähnlich RAL 9010)
Lichtreflexionsgrad: 77% (99% diffus)
Feuchtigkeitsresistenz: 95%rH bei 30°C
Reinigungsfähigkeit: wöchentlich Staubwischen und
Staubsaugen

Die Unterkonstruktion ist als Systembestandteil einzukalkulieren.

Montagekurzbeschreibung

Die Akustikdecke ist in der oben genannten abgehängten T-Profil Unterkonstruktion gem. Montageskizze als Einlegesystem auszuführen. Die Unterkonstruktion besteht aus einem leicht de- und remontierbaren System, alle Platten sind einzeln demontierbar. Anfallende Anschnitte sind bauseits herzustellen.

Höhe über Fußboden bis ca. 3,50 m.

Produkt angeben:

.....
Bieterintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 60	<p>Wandanschluss Wandwinkel 22/22 mm Eventualposition ohne GB Wandanschluss mittels Wandwinkel, 22/22 mm, L=3000 mm, Weiß 010. Der Wandwinkel ist mit einem maximalen Befestigungsabstand von 300 mm mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu befestigen.</p>	1	M	[Nur EP]
2. 8. 70	<p>Wandanschluss Stufenwandwinkel 17x5,5x10x15 mm Eventualposition ohne GB Wandanschluss mittels Stufenwandwinkel, 17 x 5,5 x 10 x 15 mm, L=3000 mm, Weiß 010. Der Stufenwandwinkel ist mit einem maximalen Befestigungsabstand von 300 mm mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu befestigen.</p>	1	M	[Nur EP]
2. 8. 80	<p>Kantenfällzung Eventualposition ohne GB Entstandene Anschnitte sind mittels Kantenhobel auszufälzen.</p>	1	M	[Nur EP]
2. 8. 90	<p>Kantenversiegelung Eventualposition ohne GB Entstandene Anschnitte sind mittels Kantenfarbe zu versiegeln.</p>	1	M	[Nur EP]
2. 8. 100	<p>Funktionsdecke freigespannt, sichtbares System Eventualposition ohne GB Unterdecke mit nachfolgend beschriebener Qualität und Konstruktion als sichtbares System, Platten herausnehmbar.</p> <p><u>Qualitätsanforderungen Mineralwolleplatten:</u> Fest gebundene Mineralwolleplatten, im Nass-Verfahren hergestellt, einseitig geschliffen, grundiert und mit einem weißen Dispersionsfarbauftrag versehen. Die Platten sind frei von Asbest und Formaldehydzusätzen.</p>				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

Die Baustoffklassifizierung ist durch eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für Bautechnik belegt und überwacht.

Die zur Herstellung der Platten eingesetzte Mineralwolle ist biolöslich und nach EU-Richtlinie 97/69/EG (Anmerkung Q) als frei vom Krebsverdacht zu bewerten. Das "RAL-Gütesiegel-Mineralwolle" überwacht und gewährleistet die Qualität.

Oberfläche / Design: Standardoberfläche nach Bemusterung
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9010
 Format: 30 / 250 cm einschl. Anschnittplatten
 Plattendicke: 15 mm
 Kantenausführung: VT 15-24
 Baustoffklasse: A2-s1, d0
 Feuchtebeständigkeit: bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (Oberflächen abhängig)
 Schallabsorption: aw = 0,60 L
 NRC = 0,6
 Baul. Anforderungen: Abhängehöhe von UK Rohdecke ca. 15 cm
 OK-Unterdecke / Platte: ca. 3,10 m
 Lichte,fertige Raumhöhe: 3,05 m

Systembeschreibung:
 Sichtbares Einlegesystem, bestehend aus verzinkten Stahlblechprofilen als Schienensystem, Platten herausnehmbar. Hauptschienen (Dekorprofil) mit mittiger Nut) in 24 mm Breite mit einer Steghöhe von 75 mm. Die sichtbaren Seiten sind in der Farb-Kombination weiß/weiß beschichtet.

Montagekurzbeschreibung, Freigespanntes System:
 Auflegen der T-Hauptprofile auf den Wandanschlüssen.
 Die Abstände der Profile in Abhängigkeit vom Plattenformat sind entsprechend den Verlegerichtlinien der Hersteller zu wählen.

Der Unterkonstruktion ist auszurichten und waagrecht zu nivellieren.

Die MF-Platten sind in o. g. Unterkonstruktion einzulegen.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 110

Randwinkel 31/31

Eventualposition ohne GB

Liefen und montieren von Randanschlüssen an die begrenzenden Wände (Massiv-, leichte Trennwände) der in v.g. Position beschriebenen Funktionsdecke, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen.

Abmessungen: RWL 31/31 1,0 mm stark

Befestigungen mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben an Massiwänden im maximalen Abstand von 400 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im Bereich der Ständerprofile (Abstände max. 625 mm) mit mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer grobstolligen Gewindeschraube zu erfolgen.

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden und fachgerecht zu montieren.

1 M [Nur EP]

2. 8. 120

Akustikdecke aus magnesitgeb. Holzwolleplatten 625/625, B1-s1,d0

Eventualposition ohne GB

Unterdecke als Akustikdecke an Metallprofilunterkonstruktion. Unterkonstruktion sichtbar geschraubt befestigt liefern und montieren.

Abhängehöhe: ca. 180 - 350 mm
 Einbauhöhe: bis 3,50 m

Ausführung der Designakustikplatte wie folgt:

Material: Holzwolle Platten (HWL)
 Bindemittel: magnesitgebundener Holzwolle
 Baustoffklasse: B1-s1, d0
 Brandkennziffer: nach SIA 183:6q.3, schwach
 Oberfläche: offene strukturierte feinfaserig, ca. 2,0 mm Faserbreite
 Farbe: natur
 Plattendicke: 15 mm
 Kanten: AK 01, allseits 5 mm Fase
 Fugen: V-Fuge
 Achsmaß: Länge 625 mm
 Breite 625 mm
 einschl. Anschnittplatten
 Plattenaufteilungsart: Querfugenversetztverlegung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Befestigung: auf C-Profile sichtbar
 Befestigungs-
 untergrund: Stahlbeton-Decke

Unterkonstruktion:

Abhängung: Noniusabhänger, einschl. zugelassener Befestigungsmittel im Achsabstand von 850 mm

Material: verzinkte Stahlblech-C-Profile
 60/27/0,6 mm

Grundprofil: C-Profil Achsabstand max. 850 mm
 Tragprofil: C-Profil Achsabstand max. 650 mm
 quer zum Grundprofil mit Kreuzschnellverbinder befestigt

Hinweis: die Schraubenlöcher in den Akustikplatten sind genau mittels Schablone vorzubohren um eine gleichmäßige Anordnung des Schraubenbildes zu gewährleisten. Die Schrauben sind bündig mit der Plattenoberfläche herzustellen.

Die Unterkonstruktion ist planeben und fluchtengerecht auszurichten, inkl. systemgebundenem Befestigungsmaterial.

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 130 Akustikdecke aus magnesitgeb. Holzwolleplatten 1250/625, B1-s1,d0
Eventualposition ohne GB
 Akustikdecke aus magnesitgebundenen Holzwolleplatten liefern und einbauen, wie in Pos. 02.08.0120 beschrieben, jedoch Plattenformat 1250/625 mm, sonst wie vor.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 140

Akustikdecke aus magnesitgeb. Holzwolleplatten 625/625, A2-s1,d0

Eventualposition ohne GB

Unterdecke als Akustikdecke an Metallprofilunterkonstruktion. Unterkonstruktion sichtbar geschraubt befestigt liefern und montieren.

Abhängehöhe: ca. 180 - 350 mm
Einbauhöhe: bis 3,50 m

Ausführung der Designakustikplatte wie folgt:

Material: Holzwolle Platten (HWL)
Bindemittel: Holzwolle Magnesit gebunden
Baustoffklasse: Klasse A2-s1, d0
nach DIN-EN 13501-1
Oberfläche: offene strukturierte feinfaserig,
ca. 2,0 mm Faserbreite
Farbe: natur
Plattendicke: 15 mm
Kanten: AK 01, allseits 5 mm Fase
Fugen: V-Fuge
Achismaß: Länge 625 mm
Breite 625 mm
einschl. Anschnittplatten
Plattenaufteilungsart: Querfugenversetztverlegung
Befestigung: auf C-Profile sichtbar
Befestigungs-
untergrund: Stahlbeton-Decke

Unterkonstruktion:

Abhängung: Noniusabhängiger, einschl. zugelassener Befestigungsmittel im Achsabstand von 850 mm
Material: verzinkte Stahlblech-C-Profile
60/27/0,6 mm
Grundprofil: C-Profil Achsabstand max. 850 mm
Tragprofil: C-Profil Achsabstand max. 650 mm
quer zum Grundprofil mit Kreuz-schnellverbinder befestigt
Hinweis: die Schraubenlöcher in den Akustikplatten sind genau mittels Schablone vorzubohren um eine gleichmäßige Anordnung des Schraubenbildes zu gewährleisten. Die Schrauben sind bündig mit der Plattenoberfläche her-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDESIGN				

zustellen.

Die Unterkonstruktion ist planeben und fluchtengerecht auszurichten, inkl. systemgebundenem Befestigungsmaterial.

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 150 **Akustikdecke aus magnesitgeb. Holzwolleplatten 1250/625, A2-s1,d0**
Eventualposition ohne GB
 Akustikdecke aus magnesitgebundenen Holzwolleplatten liefern und einbauen, wie in Pos. 02.08.0140 beschrieben, jedoch Plattenformat 1250/625 mm, sonst wie vor.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 160 **Öffnungen Herstellen 50 x 50 cm**
Eventualposition ohne GB
 Herstellen von Öffnungen in der zuvor genannte Akustikdecke für den Einbau von Raster- oder Langfeldleuchten etc., inklusive der erforderlichen Auswechslungsarbeiten an der Unterkonstruktion, das Anarbeiten der Platten und Einfärben der Plattenkanten, wo diese nicht durch Blenden abgedeckt werden, sowie Lohn und Material.

Im Bereich der Leuchtenauflagepunkte sind zusätzliche Abhänger vorzusehen.
 Größe (L/B): bis 500./500 mm

1 Stk [Nur EP]

2. 8. 170 **Öffnungen Herstellen 100 x 50 cm**
Eventualposition ohne GB
 Herstellen von Öffnungen in der zuvor genannte Akustikdecke für den Einbau von Raster- oder Langfeldleuchten etc., inklusive der erforderlichen Auswechslungsarbeiten an der Unterkonstruktion, das Anarbeiten der Platten und Einfärben

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

der Plattenkanten, wo diese nicht durch Blenden abgedeckt werden, sowie Lohn und Material.

Im Bereich der Leuchtenauflagepunkte sind zusätzliche Abhänger vorzusehen.

Größe (L/B): bis 1000 / 500 mm

1 Stk [Nur EP]

2. 8. 180 Akustikwandabsorber 1200 x 2400

Eventualposition ohne GB

Akustikwandabsorbers mit der dazugehörigen Befestigungssystem.

Produkt angeben:

- Format: Rechteck
- Rahmenhöhe: 43 mm
- Plattendicke: 19 mm
- Montagehöhe: bis ca. 3,50 m Oberkante Segel, befestigt an aufgehender Wand
- Abhängehöhe: bis ca. 35 cm
- Abmessung: ca. 1200 x 2400 mm

Die Montage erfolgt einzeln, in Streifen bzw. Flächen, die aus mehreren Platten bestehen. Die Abrechnung erfolgt nach eingebauter Stückzahl.

Der Wandabsorber bestehend aus einer Mineralplatte 19 mm mit Vliesbeschichtung in einem Metallrahmen aus Aluminium eingelegt. Der Aluminiumrahmen ist umlaufend 43 mm hoch. Die Tragkonstruktion besteht aus Aluminium und ist mit dem Rahmen verbunden.

Das Akustikvlies mit Farbbeschichtung verfügt über eine homogene, optisch geschlossene Oberfläche mit hoher optischer Integrität bei nahezu 100 %-iger akustischer Transparenz.

Darüber hinaus gewährleistet der Akustikwandabsorber mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

- Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung
- Farbe Vlies: glatt weiß, ähnlich RAL 9016

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Rückseite: weißes Akustikvlies
 Kantenausbildung Rahmen: SK, Alu eloxiert,

Brandverhalten: A2-s1,d0
 Feuchtigk.beständ.: bis 95% relativer Luftfeuchte
 Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder
 Staubsauger

Wohngesundheit: Nachweis der besonderen
 Umweltfreundlichkeit durch
 „Der blaue Engel“

Schallabsorption: Äquival. Absorptionsfläche
 Aeg in m²: Gemessen als
 Einzelelement, Konstruk-
 tionshöhe 300 mm

Frequenz	Aeg
125 Hz	1,17
250 Hz	2,13
500 Hz	3,01
1000 Hz	3,12
2000 Hz	2,91
4000 Hz	3,07

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 190 Akustikwandabsorber 1200 x 1200
Eventualposition ohne GB
 wie vor, jedoch in den Abmessungen ca. 1200 x 1200 mm.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 200 Akustikdecke aus Glaswolle, 40 mm
Eventualposition ohne GB
 Verklebbare Akustikdeckenplatten, 40 mm Glaswolle

Akustikdeckensystem mit einem Schallabsorptionsgrad
 aw = 0,90:

- Format 600 x 600
- Kantenausführung Ds (verdeckte UK)
- stabile Produktausbildung, jede Platte ohne Einbau-
 teile einfach demontierbar
- sichtseitig homogene weiße Farboberfläche, Kanten
 farbbeschichtet (ähnlich NCS S 0500-N, ähnlich RAL

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

- 9003)
- Lichtreflexionsgrad: 85% (über 99% diffus), Glanzgrad < 1
- nicht brennbar, Baustoffklasse: A2-s1,d0
- aus recyceltem Altglas (Anteil > 70%) mit umweltfreundlichen pflanzlichen Bindemittel
- ohne Zugabe von Formaldehyd (Formaldehydemission max.10 µg/m³)
- CO2-Gehalt: max. 4,25 kg CO2 equiv/m² gemäß EPD Typ III, Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804
- Absorptionsklasse: A, aw = 0,90
- Praktischer Absorptionsgrad ap 125Hz = 0,40; 250Hz = 0,85; 500Hz = 0,85; 1000Hz = 0,90; 2000Hz = 1,00; 4000Hz = 1,00 gemäß DIN EN ISO 11654 bei einer totalen Konstruktionshöhe von 95 mm
- Artikulationsklasse AC: 200
- Feuchtebeständigkeit: bis 70%rH bei 25°C formstabil
- kann trocken und feucht gereinigt werden
- Systemgewicht: ca. 5 kg/m² (Kleber + Akustikplatte)

Produkt angeben:

Produktname:

Montage:

Das System ist als Direktmontage auszuführen. Die Oberfläche der Rohdecke muss trocken, staubfrei und saugfähig sein. Anfallende Anschnitte sind bauseits herzustellen. Gegebenenfalls ist eine Probeklebung durchzuführen. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung.

1 M2 [Nur EP]

2. 8. 210

Randschlussleiste

Eventualposition ohne GB

Abschluss von Deckenfeldern mittels Randanschlussleiste 2141, Winkelprofil 45/47mm:

Mittels Randanschlussleiste, Winkelprofil 45/47mm, L = 2500 mm, MDF beschichtet in weiß.

Die Randanschlussleiste ist mit systemgebundenen Befestigungsmitteln sichtbar zu befestigen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 220

Kantenversiegelung

Eventualposition ohne GB

Kantenversiegelung mittels Kantenfarbe:
Entstandene Anschnitte sind mittels der zum System passen-
den Kantenfarbe des Herstellers zu versiegeln.

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9 Trockenbau - AKUSTIKDECKENSEGEL

2. 9. 10 **Akustik-Deckensegel, Steinwolle, rund, Ø 1160 mm**
Eventualposition ohne GB
Akustikdeckensegel mit allen systemgebundenen
Abhängungen.

Produkt angeben:

Plattendicke: 40 mm
Montagehöhe: bis ca. 3,25 m Unterkante Segel
Abhängehöhe: bis ca. 40 cm
Abmessung: rund, Ø ca. 1160 mm

Die Akustikdeckensegel bestehen aus hoch verdichteter, Kunstharz gebundener Steinwolle mit einem Schmelzpunkt >1000° C. Die Steinwollfasern sind biolöslich. Sie erfüllen die Freizeichnungskriterien des Anhangs IV Nr. 22 der Gefahrstoff-Verordnung und des Abschnitts 23 des Anhangs zu §1 Chemikalien-Verbotsverordnung sowie der EU-Richtlinie 97/69/EG. Die Freigabe von Formaldehyd liegt weit unter dem Grenzwert der Klasse E1.

Das Akustikvlies mit Farbbeschichtung verfügt über eine homogene, optisch geschlossene Oberfläche mit hoher optischer Integrität bei nahezu 100 %-iger akustischer Transparenz.

Darüber hinaus gewährleistet das Akustikdeckensegel mindestens folgende funktionelle Eigenschaften:

Sichtseite: Akustikvlies mit akustisch transparenter Farbbeschichtung
Farbe: glatt weiß
Rückseite: weißes Akustikvlies
Kantenausbildung: SK oder Be, gefasst mit weißer Farb-
schichtung

Brandverhalten: Euroklasse A1
Feuchtigk.beständ.: 100 % RH, bei 0 - 40° C
Lichtreflexionsgrad: Sichtseite 86 %
Rückseite 79 %
Reinigungsfähigkeit: mit weicher Bürste oder Staubsauger
Wohngesundheit: „Der blaue Engel“
Äquival. Absorptions-
fläche Aeq in m²: Gemessen als Einzelelement, Konstruk-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDECKE

tionshöhe 500 mm

Frequenz	Aeg
125 Hz	0,5
250 Hz	1,1
500 Hz	2,0
1000 Hz	2,5
2000 Hz	2,7
4000 Hz	2,7

1 STK [Nur EP]

2. 9. 20 Akustik-Deckensegel, Steinwolle, oval, 1760 x 1160 mm
Eventualposition ohne GB
 Akustikdeckensegel wie in Pos. 2.9.10 beschrieben, jedoch
 oval, Abmessung: ca. 1760 x 1160 mm.

1 STK [Nur EP]

2. 9. 30 Akustik-Deckensegel, Steinwolle, dreieckig, 1160 x 1160 x 1160 mm
Eventualposition ohne GB
 Akustikdeckensegel wie in Pos. 2.9.10 beschrieben, jedoch
 dreieckig, Abmessung: ca. 1160 x 1160 x 1160 mm.

1 STK [Nur EP]

2. 9. 40 Akustik-Deckensegel, Steinwolle, quadratisch, 1160 x 1160 mm
Eventualposition ohne GB
 Akustikdeckensegel wie in Pos. 2.9.10 beschrieben, jedoch
 quadratisch, Abmessung: ca. 1160 x 1160 mm.

1 STK [Nur EP]

2. 9. 50 Akustik-Deckensegel, Steinwolle, rechteckig, 1760 x 1160 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB

Akustikdeckensegel wie in Pos. 2.9.10 beschrieben, jedoch rechteckig, Abmessung: ca. 1760 x 1160 mm.

1 STK [Nur EP]

2. 9. 60

Akustik-Paneel-Holzwoleleichtbauplatte, rechteckig, 1200 x 600 mm

Eventualposition ohne GB

Akustikpaneel

Produkt angeben:

Plattendicke: 25 mm
 Montage: an Wand- oder Deckenflächen
 Abmessung: rechteckig, 1200 x 600 mm

Die Montage kann einzeln oder in Streifen bzw. Flächen, die aus mehreren Platten bestehen, erfolgen. Die Abrechnung erfolgt nach Stückzahl.

Die Holzwoleleichtbauplatten bestehen aus einer Schicht und aus reinen Naturmaterialien (Holz und Zement), sie müssen folgende Klassifikationen erfüllen:

Brand:
 B-s1,d0 (schwerentflammbar); PEFC- oder FSC-zertifiziert; Cradle to Cradle-zertifiziert

Anforderungen an die Schrauben:
 Holzschrauben mit Senkkopf mit aufgewölbter Ø 13 mm
 Unterlegscheibe Größe: 3,9 x 45 mm; Lackiert in Plattenfarbe;

Die Montage ist direkt auf die Wand- oder Deckenfläche, auszuführen.

Sichtbare Kanten, bauseits hergestellte Fasen, Plattenanschnittkanten, Schraubenköpfe, Faserausbrüche usw. müssen farblich nachbearbeitet werden. Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut werden.

Die Schrauben werden 25 mm von der Plattenkante und mit c-c von max. 600 mm platziert. Überschreitungen dieser Maße nur nach Rücksprache und Freigabe mit dem Hersteller und AG..

Oberfläche: feine Struktur ca. 1,5 mm und gerade Kante
 Farbe: nach Wahl des AG, gem. Herstellerkollektion

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - AKUSTIKDECKE			in EURO	in EURO

2. 9. 70

Zulage Unterkonstruktion für Akustikpaneele

Eventualposition ohne GB

Holz-Unterkon-struktion zu den in v. g. Position beschriebenen Akustikpaneelen, Ausführung wie folgt:

Holzlattung 22 x 95 mm, gehobelt:

Die Holzlattung (22 mm) wird mit Aufhängung c-c max. 1.000 mm und Befestigung/Aufhängung an allen angrenzenden Bauteilen montiert.

Die Lattung wird nach den Plänen in einem Abstand c-c von max. 600 mm befestigt.

Die Lattung wird gleichmäßig so im Raum verteilt, dass an den Wänden entlang der Längsseiten der Platten immer ein Abstand von mindestens 300 mm von der Mitte der Lattung bis zur Wand besteht.

Die Lattung wird mit einer waagerechten Genauigkeit von +/- 10 mm im Verhältnis zur Lage der Längsverbindungen der Platten angebracht.

Unterkonstruktionen:

Anzahl, Typ und Platzierung von Abhängungen, Befestigungen in systemgebundener Ausführung.

Bei der Dimensionierung von Aufhängungen muss die jeweilige Deckenplatte/Wand mit zugehörigen eingebauten und/oder nachträglich montierten Elementen jeglicher Art gem. Projektunterlagen berücksichtigt werden. Aufhängungen sind so zu dimensionieren und auszuführen, dass die fertige Decke/Wand die angegebenen Höhen/Tiefentoleranzen nicht überschreitet.

1 STK

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.10 Trockenbau - RASTERDECKEN

2.10. 10 Funktionsdecke 625/625, Kante SK

Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System, Platten, herausnehmbar, Ausführung wie folgt:

Mineralwolleplatten:

Fest gebundene Mineralwolleplatten, im Nass-Verfahren hergestellt, einseitig geschliffen und grundiert, mit einem weißen Dispersionsfarbauftrag versehen.

Oberfläche/Design: alle Standardoberflächen
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9010
 Format: 625 x 625 mm einschl. Anschnittplatten

Kantenausführung: SK, allseitig scharfkantig
 Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501-1
 Plattendicke: ca. 15 mm

Schallabsorbtion: Aspha w = 0,15 - 0,20 nach EN ISO 11564

Bauliche Anforder.: Abhängehöhe: bis ca. 0,50 m
 Lichte Raumhöhe: bis ca. 3,50 m

Sytembeschreibung:

Sichtbares Einlegesystem, bestehend aus verzinkten Stahlblechprofilen als Schienensystem.

Haupt- und Querschienen in 15 mm Breite mit einer Steghöhe von 38 mm. Die sichtbaren Seiten sind weiß beschichtet.

Die Abstände der Profile sowie der Abhänger in Abhängigkeit vom Plattenformat sind zu wählen.

Herstellen der Querverbindungen mit T-Profilen in Abhängigkeit vom Plattenformat.

Die Verankerung hat, je nach Rohdeckenart, mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen zu erfolgen.

Die Unterkonstruktion ist auszurichten und waagrecht zu nivellieren.

Produkt angeben:

.....
 Bieterintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN				

2.10. 20

Zulage Schallschutzdeckenplatte

Eventualposition ohne GB

Zulage zu vorgenannter Position für den Einbau einer Schallschutzdeckenplatte mit feiner bis mittelgrober Perforation/Nadelung.

Schallabsorption: Alpha w = 0,60 - 0,70 nach EN ISO 11654

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.10. 30

Funktionsdecke 625/625, Kante VT

Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten in Kantenausführung:

VT 15

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.10. 40

Funktionsdecke 625/625, Kante VT-S 15

Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten in Kantenausführung:

VT-S 15

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.10. 50

**Funktionsdecke 625/625, Kante VT, Glasvlies,
schallreflektierend**

Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten, denen nach der Perforation ein Glasvlies aufgebracht wurde. Schallabsorption $\lambda_w = 0,15$ L und Längsschalldämmung, in Kantenausführung:

VT 15

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.10. 60

**Funktionsdecke 625/625, Kante SK, Glasvlies,
schallreflektierend**

Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten, denen nach der Perforation ein Glasvlies aufgebracht wurde. Schallabsorption $\lambda_w = 0,15$ L und Längsschalldämmung, in Kantenausführung:

SK, allseitig scharfkantig gefast

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.10. 70

**Funktionsdecke 625/625, Kante VT, Glasvlies,
schallabsorbierend**

Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten, denen nach der Perforation ein Glasvlies aufgebracht wurde. Schallabsorption $\lambda_w = 0,80$ H,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

schallabsorbierendes System, in Kantenausführung:

VT 15

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.10. 80 Funktionsdecke 625/625, Kante SK, Glasvlies, schallabsorbierend
Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Mineralwolleplatten, denen nach der Perforation ein Glasvlies aufgebracht wurde. Schallabsorption $\lambda_w = 0,80$ H, schallabsorbierendes System, in Kantenausführung:

SK, allseitig scharfkantig gefast

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.10. 90 Lochgips-Kassettendecke 625/625, Kante SK
Eventualposition ohne GB

Funktionsdecke als sichtbares System mit Platten, herausnehmbar, wie in Position 2.10.10 beschrieben, Ausführung jedoch mit Lochgipsplatten, Schallabsorption $\lambda_w = 0,60$ H, Kante A/A+ (scharfkantig) für sichtbares Schienensystem, Plattendicke 12,5 mm, Achsabstand 625/625/ mm, Oberfläche weiß lackiert, mit rückseitigem Akustikvlies.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 M2 [Nur EP]

2.10. 100

Randwinkel 19/24

Eventualposition ohne GB

Randanschlüsse an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) und Stützen zur vorbeschriebenen Funktionsdecke, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen.

Abmessung: RWL 19/24 - 0,5 mm stark

Befestigungsmittel systemgebunden an Massiwänden im maximalen Abstand von 400 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im Bereich der Ständer-profile zu erfolgen.

Die Wandwinkel sind in den Ecken auf Gehrung zu schneiden und fachgerecht zu montieren.

1 M [Nur EP]

2.10. 110

Stufenrandwinkel 25/15/8/15

Eventualposition ohne GB

Randanschlüsse an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) und Stützen zur vorbeschriebenen Funktionsdecke wie vor beschrieben, jedoch mit Stufenrandwinkel

Abmessung: ST - RWL 25/15/8/15 - 0,5 mm stark

Sonst wie vor beschrieben

1 M [Nur EP]

2.10. 120

Verstärkung für Einbauteile im Rastermaß

Eventualposition ohne GB

Herstellung einer Aussparung im Rastermaß für Einbauteile wie Leuchte oder Lüftungsauslaß. Im Bereich der Unterkonstruktion sind an dieser Stelle entsprechende Zusatzabhängiger in fachgerechter Anzahl und Ausführung zu erbringen. Die Anordnung der Einbauteile erfolgt gemäß Verlegeplan bzw. Angabe der Bauleitung.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.10. 130	<p>Verstärkung herstellen für die Montage einer Gardinenschiene Eventualposition ohne GB Einbau eines Holzstreifens zur späteren Montage von Gardinenschiene.</p>	1	M	[Nur EP]
2.10. 140	<p>Gipskartonfries B = 20 cm Eventualposition ohne GB Deckenfries aus Gipskarton glatt, Breite bis ca. 20 cm, umlaufend an aufgehenden Wänden, Fassadenelementen bzw. Stützen als Begrenzung der v.g. Decke fachgerecht herstellen. Ausführung als deckenbündiger Gipskartonfries glatt, bestehend aus Gipsplattenstreifen 12,5 mm stark mit V-Fräsung, Verspachtelung in Q 2. Der freistehende Rand des Frieses ist zur Aufnahme des Randwinkels der in v.g. Position beschriebenen Funktionsdecke entsprechend zu verstärken.</p>	1	M	[Nur EP]
2.10. 150	<p>Zulage Verspachtelung Q3 Eventualposition ohne GB Zulage zu Vorposition für Verspachtelung Q3 nach Angabe der Bauleitung.</p>	1	M	[Nur EP]
2.10. 160	<p>Gipskartonschürze senkrecht h=20 cm Eventualposition ohne GB Gipskartonschürze senkrecht h=20 cm, glatt, UK aus CD-Profilunterkostruktionen als Abschluss der Funktionsdecken wie in Position 2.10.10 und folgenden beschrieben, an angrenzende Bauteile wie Fenster- oder Türelemente oder freien Deckenabschluss zu Bestandsdecken einlagige Beplankung mit GK-Bauplatten, gespachtelt Q2</p>	1	M	[Nur EP]
2.10. 170	<p>Zulage Verspachtelung Q3 Eventualposition ohne GB Zulage zu Vorposition für Verspachtelung Q3 nach Angabe der Bauleitung.</p>	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Putzarbeiten / Trockenbau

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - RASTERDECKEN			in EURO	in EURO

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.11 Trockenbau - INSTALLATIONSSCHÄCHTE

2.11. 10 Installationskanal EI90 [nb] ehemals F90

Eventualposition ohne GB

Fachgerechtes Herstellen eines Installationskanals als Bekleidung von Rohrleitungen, Feuerwiderstandsklasse EI90, Ausführung senkrecht, zweiseitig. Doppelte Beplankung mit Brandschutz-Platten 2 x 20 mm gemäß Herstellerangabe.

Höhe je Geschoss: ca. 3,50 m

Kanalinnenmaße: ca. 50 x 50 cm

Befestigungsgrund: Stahlbeton bzw. Mauerwerk

Die Ausführung versteht sich einschließlich Verspachtelung in Q 2 und aller umlaufender Anschlüsse.

Angebotenes Fabrikat:
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.11. 20 Deckendurchführung

Eventualposition ohne GB

Deckendurchführung als Zulage zum Lüftungskanal.

Größe: bis ca. 500/500 mm, Gesamthöhe einschl. Decken- und Dämmstoffstärke ca. 550 mm

Ausführung: Hohlraum zwischen Bekleidung und Stahlblechkanal auf 100 mm Höhe ober- und unterhalb der Decke mit Mineralwollgedämmstoff (Rohdichte 100 kg/m μ) füllen.

1 STK [Nur EP]

2.11. 30 Revisionsklappe EI90 - 40/40

Eventualposition ohne GB

Lieferung und fachgerechter Einbau einer Revisionsklappe mit Brandschutzanforderung EI90 in v.g. Schachtverkleidung einschließlich eventuell erforderlicher Änderung in der Unterkonstruktion.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - INSTALLATIONS			in EURO	in EURO

Größe: ca. 400/400 mm

Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe mit doppelter Lage Brandschutz-Platten 20 mm, Ausführung mit Fangarm-Sicherung.

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe durch die Bauleitung oder Werkplanung.

Produkt angeben:

Bietereintrag

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.12 Trockenbau - BRANDSCHUTZBEKLEIDUNGEN

2.12. 10 Stahlträgerbekleidung EI90

Eventualposition ohne GB
 Stahlträgerbekleidung innen, dreiseitig

Einbauhöhe der Unterkante: bis ca. 3,50 m

Träger aus Stahl, Querschnitt bis ca. 25 / 25 cm

Feuerwiderstandsklasse EI90 [nb]. Ausführung mit Metallunterkonstruktion, Fugen füllen, Schraubenköpfe und Stirnseiten überspachteln .

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.12. 20 Stahlstützenbekleidung EI90

Eventualposition ohne GB
 Stahlstützenbekleidung innen, dreiseitig

Einbauhöhe: bis ca. 3,50 m

Stütze aus Stahl, Querschnitt bis ca. 25 / 25 cm

Feuerwiderstandsklasse EI90 [nb] Ausführung mit Metallunterkonstruktion, Fugen füllen, Schraubenköpfe und Stirnseiten überspachteln

Produkt angeben:

.....

Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.12. 30 Zulage vollflächig spachteln

Eventualposition ohne GB
 Zulage für die vollflächige Verspachtelung in Q 2 der v.g. Stahlstützen- und trägerbekleidungen

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Putzarbeiten / Trockenbau

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZB			in EURO	in EURO

2.12. 40

Zulage Außenecke

Eventualposition ohne GB

Außenecke der vorbeschriebenen Stahlträger- und Stützenverkleidungen als Zulage, einschl. Eckschutzschiene 31/31.

1	M	[Nur EP]
---	---	-------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13 Trockenbau - BRANDSCHUTZDECKEN

2.13. 10 GK-Decke EI 30 freitragend bis 3,00 m (a<-> b)

Eventualposition ohne GB

Lieferrn und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

Spannweite: bis ca. 2,50 m

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30, für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.

Oberseitige Abdeckung der Tragprofile mit Plattenstreifen, Massivbauplatte GKF 25 mm, Breite 120 mm.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände/
Mauerwerkswände/ Leichtbetonwände/ Metallständerwände,

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Tragprofile als Doppelprofile CW 75, Randbefestigung mit UW 100, Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m³, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Schmelzpunkt DIN 4102-17 = 1000 °C, längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r = 10 kPa·s/m²,

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Feuerschutzplatten, einlagig, Plattendicke 18 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung.

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 20 GK-Decke EI 30 freitragend bis 3,50 m (a<-> b)
Eventualposition ohne GB
 Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

wie in Pos. 02.13.00010 beschrieben, jedoch:

Tragprofile als Doppelprofile CW 100
 Randbefestigung mit UW 125

Spannweite: bis ca. 3,50 m
 Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 30 GK-Decke EI 30 freitragend bis 4,05 m (a<-> b)
Eventualposition ohne GB
 Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

wie in Pos. 02.13.00010 beschrieben, jedoch:

Spannweite: bis ca. 4,05 m
 Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Tragprofile als Doppelprofile CW 125
 Randbefestigung mit UW 150

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 40 GK-Decke EI 30 freitragend bis 4,80 m (a<-> b)

Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke
 als geschlossene, freitragende Decke.

wie in Pos. 02.13.00010 beschrieben, jedoch:

Spannweite: bis ca. 4,80 m
 Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Tragprofile als Doppelprofile UA 125
 Randbefestigung mit UW 150

Produkt angeben:

.....
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 50 GK-Decke geschlossen, EI30 (a<-b)

Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke
 als geschlossene Decke unter tragenden Decken

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m
 Abhanghöhe: ca. 15 bis 50 cm
 Brandbeanspruchung: EI30 (a<- b) alleine von unten

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30,
 für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung von unten
 zum Schutz der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.
 Befestigung an der Rohdecke (Stahlbetonrippendecke),

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
 Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
 als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit
 Direktabhängern/ Draht mit Öse+ Ankerfix/ Kombihänger /
 Nonius mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil/
 Kombihänger, und bauaufsichtlich zugelassenen
 Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKF DIN 18180:
 Massivbauplatte, einlagig, Plattendicke 20 mm,
 Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
 Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
 Standardverspachtelung.

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw.
 Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer
 Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzu-
 kalkulieren.

Produkt angeben:

.....
 Bieterintrag

1 M2 [Nur EP]

**2.13. 60 Ausbildung von Bewegungsfuge in EI30 (a<-b)
 Eventualposition ohne GB**

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position,
 inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger,
 Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der
 Decke.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm
 D = Plattendicke
 Ausführung in Einzellängen: > 1 m
 Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M [Nur EP]

2.13. 70 GK-Decke geschlossen, EI60 (a<- b)

Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke wie in Pos. 02.13.0050 beschrieben, jedoch:

- Beplankung mit 18 + 15 mm Feuerschutzplatten A 2
- Brandbeanspruchung EI60 (a<- b) alleine von unten

Verspachtelung in Q 2, sonst wie vor beschrieben.

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 80 Ausbildung von Bewegungsfugen in EI60 (a<-b)

Eventualposition ohne GB

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position, inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger, Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der Decke.

Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm
 D = Plattendicke
 Ausführung in Einzellängen: > 1 m
 Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 90 GK-Decke geschlossen, EI90 (a<- b)

Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke wie in Pos. 2.13.0050 beschrieben, jedoch:

- Beplankung mit 2 x 20 mm Feuerschutzplatten A 2
- EI90 (a<- b) alleine von unten

Verspachtelung in Q 2, sonst wie vor beschrieben.

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 100 Ausbildung von Bewegungsfugen in EI90 (a<-b)

Eventualposition ohne GB

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position, inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger, Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der Decke.

- Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm
- D = Plattendicke
- Ausführung in Einzellängen: > 1 m
- Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M [Nur EP]

2.13. 110 GK-Decke geschlossen, EI30 (a<-> b)

Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene Decke unter tragenden Decken.

- Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m
- Abhanghöhe: ca. 15 bis 50 cm
- Brandbeanspruchung: EI30 (a<-> b) alleine von unten und von oben

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.

Befestigung an der Rohdecke (Stahlbetonrippendecke), Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Befestigung mit Direktabhängern / Noniusabhängung mit Noniusbügel/ Nonius-Hänger-Unterteil (mit Grundprofilen verschraubt), und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, zweilagig, Dicke 2x 40 mm, Mindestrohddichte 40 kg/m³, Baustoffklasse A, Schmelzpunkt mind. 1000 °C, durchgängig auf den Grund- und Tragprofilen verlegt.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Massivbauplatte, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standarderspachtelung.

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 120 Ausbildung von Bewegungsfugen in EI30 (a<-> b)

Eventualposition ohne GB

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position, inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger, Mineralwolleauflagen, Plattenstreifen in der gleichen Qualität wie die GK-Platten der Decke.

Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm
 D = Plattendicke
 Ausführung in Einzellängen: > 1 m
 Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M [Nur EP]

2.13. 130 GK-Decke geschlossen, EI90 (a<-> b)

Eventualposition ohne GB

Liefen und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene Decke unter tragenden Decken wie in Pos. 02.13.0110 beschrieben jedoch:

- Beplankung mit 2 x 20 mm Massivbauplatte
- Brandbeanspruchung EI90 (a<- b) alleine von unten

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....
 Bieterintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 140 Ausbildung von Bewegungsfugen in EI90 (a<-> b)

Eventualposition ohne GB

Ausbildung von 2-lagigen Bewegungsfugen zu v. g. Position, inkl. aller hierfür notwendigen zusätzl. Tragprofile, Abhänger, Mineralwolleauflagen, Plattenstreifen in der gleichen Qualität

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

wie die GK-Platten der Decke.

Breite Plattenstreifen: ca. 100 mm
 D = Plattendicke
 Ausführung in Einzellängen: > 1 m
 Bewegungsfuge: ≤ 20 mm

1 M [Nur EP]

2.13. 150 GK-Brandschutz-Akustikdecke EI30 (a<->b)

Eventualposition ohne GB

Abgehängte Decke als geschlossene Brandschutz-Akustikdecke unter tragenden Decken.

Feuerwiderstandsklasse EI30 (a<->b) für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunterliegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes

Abhängehöhe: ca. 80 cm

Höhe über Fußboden: ca. 3,20 m

Schallabsorptionsgrad: a = 0,73

Befestigungsuntergrund Stahlbetondecke, Ausführung mit Grund- und Tragprofilen, abhängen mit Noniusbügeln, Abstände der Befestigungsmittel, Grund- und Tragprofile gemäß brandschutztechnischer Nachweise.

Bekleidung der Tragprofile dreiseitig aus Feuerschutzplatten GKF mit V-Fräsung in U-Form, Dicke 12,5 mm, Tragprofile mit Mineralfaser füllen, Bekleidung der Grundprofile mit Verbundplatten MF, Dicke 12,5 mm mit 20 mm Mineralfaser.

Decklage aus Akustik-Designplatten, Plattendicke 12,5 mm mit Quadratlochung 12/25, verspachtelt in Q 2. Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:
 Bietereintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 160

Zulage Fries EI30

Eventualposition ohne GB

Fries umlaufend in Gipskarton glatt in EI30 - Brandschutzanforderung als Zulage herstellen zu der in v. g. Position beschriebenen Decke, Breite ca. 15 cm, einschließlich zusätzlicher Unterkonstruktion.

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe durch die Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen gemäß Plan ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 M [Nur EP]

2.13. 170

GK-Decke EI 30 freitragend bis 2,00 m (a<-> b), revisionier- und abnehmbar

Eventualposition ohne GB

Liefern und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

Spannweite ohne Fries: bis ca. 2,00 m
 Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30, für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.

Eingehängtes System, revisionsfähig, abklappbar, Metalldeckenelement:

Elementlänge: 2000 mm
 Elementbreite: 396 mm
 Elementdicke: 65 mm
 Material: verzinktes Stahlblech
 Materialdicke: nach statischer Erfordernis
 Oberfläche: weiß, RAL 9016 Strukturpulver mit schwarzem Vlies und Mineralwolleinlage

Elementaufbau: gemäß AbP des Herstellers inkl. selbstklebenden, schwarzem UV beständigem Dichtungsband zur längsseitigen Fugengestaltung, 3x8 mm

Perforation/Lochung: Gerade Quadratlochung 8/18 Q, Lochanteil Element 19,8%, Gewicht ca. 38-42 kg/m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....
 Bieterintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 180 GK-Decke EI 30 freitragend bis 2,00 m (a<-> b), revisionier- und abklappbar

Eventualposition ohne GB

Liefen und Herstellen einer waagerechten Gipskartondecke als geschlossene, freitragende Decke.

Spannweite ohne Fries: bis ca. 2,00 m
 Höhe über Fußboden: bis ca. 3,50 m

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30, für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des darunter liegenden Raumes, der Rohdecke und des Deckenzwischenraumes.

Eingehängtes System, revisionsfähig, abklappbar, Metalldeckenelement:

Elementlänge: 2000 mm
 Elementbreite: 396 mm
 Elementdicke: 65 mm
 Material: verzinktes Stahlblech
 Materialdicke: nach statischer Erfordernis
 Oberfläche: weiß, RAL 9016 Strukturpulver mit schwarzem Vlies und Mineralwolleinlage

Elementaufbau: gemäß AbP des Herstellers inkl. selbstklebenden, schwarzem UV beständigem Dichtungsband zur längsseitigen Fugengestaltung, 3x8 mm

Perforation/Lochung: Gerade Quadratlochung 8/18 Q, Lochanteil Element 19,8%, Gewicht ca. 38-42 kg/m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Das Herstellen der Wandanschlüsse (Massiwand bzw. Gipskartonständerwand) einschließlich dauerelastischer Versiegelung auf Acrylbasis ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Produkt angeben:

.....
 Bielereintrag

1 M2 [Nur EP]

2.13. 190 Zulage Fries EI30, bis 30 cm

Eventualposition ohne GB

Fries umlaufend in Gipskarton glatt in EI30 - Brandschutzanforderung als Zulage herstellen zu der in v. g. Position beschriebenen Decke, Breite ca. bis 30 cm, einschließlich zusätzlicher Unterkonstruktion.

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe durch die Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen gemäß Plan ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 M [Nur EP]

2.13. 200 Zulage Fries EI30, ab 30 bis 60 cm

Eventualposition ohne GB

Fries umlaufend in Gipskarton glatt in EI30 - Brandschutzanforderung als Zulage herstellen zu der in v. g. Position beschriebenen Decke, Breite ca. 30 bis 60 cm, einschließlich zusätzlicher Unterkonstruktion.

Die Anordnung erfolgt nach örtlicher Angabe durch die Bauleitung bzw. Deckenplan. Das Einmessen gemäß Plan ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 210 Ummantelung von Einbauleuchten bis 20/20
Eventualposition ohne GB
 Ummanteln von Einbauteilen wie Leuchten etc. als Zulage für Unterdecke, Feuerwiderstandsklasse EI30.
 Größe der Abschottung: ca. 20 / 20 / 20 cm, Ausführung mit Feuerschutzplatten GKF, Dicke 2 x 12,5 mm.

1 STK [Nur EP]

2.13. 220 Ummantelung von Einbauleuchten bis 30/30
Eventualposition ohne GB
 Ummanteln von Einbauteilen wie Leuchten etc. wie vor beschrieben, jedoch

Größe der Abschottung: ca. 30 / 30 / 20 cm

1 STK [Nur EP]

2.13. 230 Ummantelung von Einbauleuchten bis 40/40
Eventualposition ohne GB
 Ummanteln von Einbauteilen wie Leuchten etc. wie vor beschrieben, jedoch

Größe der Abschottung: ca. 40 / 40 / 20 cm

1 STK [Nur EP]

2.13. 240 Brandschutz-Rasterdecke 625/625 EI30 (a<-> b),
Eventualposition ohne GB
 Unterdecke, welche als Gesamtkonstruktion eine brandschutztechnische Einheit, welche mit Brandangriff von oben und unten -rauchdicht- darstellt.
 Die Unterdecke ist als Systemdecke auszuführen. Sämtliche Details sind aufeinander abgestimmt. Ersatzmaterialien dürfen nicht verwendet werden.

Flankierende und angrenzende Bauteile müssen entsprechend der für die Unterdecke vorgegebenen Feuerwiderstandsklasse ausgebildet sein.

Qualitätsanforderungen:
 Mineralwollplatten fest gebunden mit beidseitigem Grundanstrich. Die Platte ist frei von Asbest und Formaldehyd.
 Die zur Herstellung der Platte verwendete Mineralwolle ist biologisch. Die Kriterien der Nichteinstufung als krebserzeugender

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Stoff gemäß der Chemikalienverbotsverordnung (§ 1 Anhang, Abschnitt 23 biopersistente Fasern) sind einzuhalten und durch das "RAL-Gütesiegel Mineralwolle" zu gewährleisten.

Dessin: nach Wahl des AG
 Deckenelemente: 40 mm
 Abdeckstreifen: ≥ 30 mm
 Raster: 625/625 mm einschl. sämtlicher Anpassplatten
 Gewicht Platte: 14,0 kg/m²
 Gewicht Abdeckstreifen: 2,4 kg/m²
 Baustoffklasse: A2-s1, d 0 - nicht brennbar
 Feuerwiderstandsklasse: EI30 (a<->b)

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem Prüfzeugnis sowie Herstellervorschrift:

Die Haupt- und Querschienen weisen folgende Qualitätsmerkmale auf:
 Sichtbreite 24 mm, Höhe 38 mm, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß, Brandschutzausführung.

Montagekurzbeschreibung:

Im Achsabstand von 625 mm sind mit Abhänger und Doppelfedern T-förmige Tragprofile einzubringen, auszurichten und zu nivellieren.

In Querrichtung sind Verbindungsprofile, Länge 625 mm (Achs-raster) einzuhängen und auszurichten.

In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial einzulegen. Im Zuge dieser Verlegung sind bauseits 4 Stück Abdeckstreifen in die vorgefrästen Flächen einzulegen und je 2-fach punktuell mit Klebstoff und 2 Stück Drahtstiften zu sichern (jede 2. Platte). Die letzte Platte ist wie vor beschrieben vor dem Einlegen mit den Abdeckstreifen auszustatten.

Die Abhängungen sind nur mit bauaufsichtlich zugelassenen und brandschutzmäßig geprüften Teilen zu befestigen.

Produkt angeben:
 Bieterintrag

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 250

Wandwinkel

Eventualposition ohne GB

Wandanschlüsse passend zu den Decken der v. g. Position.
 Die Wandanschlüsse bestehen aus weißen Winkelprofilen die in Direktmontage anzubringen sind.
 In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stoßen.

1 LFM [Nur EP]

2.13. 260

Brandschutzdecke EI30 (a<->b) Metall freigespannt (Langfeld)

Eventualposition ohne GB

Brandschutzdecke mit Metall in nachfolgend beschriebener Qualität und Konstruktion als freigespanntes System, Platten herausnehmbar.

Qualitätsanforderungen Mineralwolleplatten:

Der Plattenkern besteht aus fest gebundener Mineralwolleplatte, im Nass-Verfahren (wet-felt) hergestellt, einseitig geschliffen und grundiert.
 Dieser ist sichtseitig mit einer Metalloberfläche versehen.
 Die Platte ist frei von Asbest und Formaldehyd.
 Die zur Herstellung der Platte eingesetzte Mineralwolle ist biologisch und nach EU-Richtlinie 97/96/EG (Anmerkung Q) als frei vom Krebsverdacht zu bewerten. Das "RAL-Gütesiegel Mineralwolle" überwacht und gewährleistet die Qualität.

Oberfläche / Design: Metall microperforiert (2,5 mm)
 Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
 Format: 1400 x 600 mm, einschl.

Anschnittplatten

Plattendicke: 50 mm
 Kantenausführung: SK, allseitig scharfkantig
 Baustoffklasse: A2-s1, d 0
 Feuchtebeständigkeit: bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (bei kurzzeitiger Beanspruchung)
 Feuerwiderstandsklasse: EI30 (a<->b)

Systembeschreibung:

Selbstständige, rauchdichte Brandschutzdecke bei einer Brandbeanspruchung von unten (Raumseite) und von oben (Zwischendeckenbereich). Ausgeführt als freigespanntes System.
 Die Platten sind werkseitig verlegefertig montiert (Aussteifungsprofile in die Längskanten eingearbeitet, sowie einseitig

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

mit Blähmittelstreifen versehen). Die Randwinkel als Auflage der Platten bestehen aus verzinkten Stahlblechprofilen und sind sichtseitig weiß beschichtet.

Verlegebeschreibung:

Die Verlegung erfolgt freigespannt von Wand zu Wand auf Randwinkel, wobei das lichte Maß die Elementlänge um nicht mehr als 6 mm übertreffen darf (maximaler Wandabstand zum Plattenrand ≤ 3 mm). Die Elemente sind so einzulegen, dass der werkseitig angebrachte Blähstreifen immer in gleicher Orientierung angebracht ist, je Stoßfuge genau ein Stück. Dabei ist zu beachten, dass die an der Längsseite mit Fase versehenen MF-Platten aneinander geschoben werden.

Im Randbereich sind entsprechende Anschnittplatten passgenau herzustellen, die auf einem Wandwinkel aufliegen (maximaler Wandabstand zum Plattenrand ≤ 3 mm).

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der Rohdecke abzuhängen bzw. über Zusatzprofile abzutragen.

Die Anordnung der Platten sowie der Ein- oder Aufbau von Beleuchtungskörpern usw. hat nach Verlegeplänen bzw. Angaben der Bauleitung zu erfolgen.

Produkt angeben:
 Bietereintrag

1 M2 **[Nur EP]**

2.13. 270

Randwinkel

Eventualposition ohne GB

Randanschlüsse an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) und Stützen zur in v. g. Position beschriebenen Funktionsdecke EI30 (a<->b) entsprechend Detailzeichnung, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen unter Verwendung systemgebundener Befestigungsmittel. An die Unterdecke grenzende bzw. flankierende Bauteile müssen der Feuerwiderstandsklasse EI30 entsprechen.

Randwinkel: RWL 31/31 - 1,0 mm stark; Befestigungsabstände in Plattenlängs- und Querrichtung maximal 400 mm bei Massiwänden bzw. maximal 625 mm bei leichten Trennwänden.

Rückseitig, d. h. im Zwischendeckenbereich sind die Wand-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

winkel im unbelasteten Bereich (Längsseite der Elemente / Flurstirnseite) mit einem Rohplatten-Streifen 40 x 40 mm der Baustoffklasse A2-s1, d 0 abzudecken und diesen mit Gips an den Deckenelementen zu verkleben.

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung zu schneiden.

1 LFM [Nur EP]

2.13. 280 Randfries 105 - 160 mm, mit Wandkonsole

Eventualposition ohne GB

Liefen und montieren einer Wandkonsole als Randfries an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) zur in v. g. Position beschriebenen Funktionsdecke EI30 entsprechend Prüfzeugnis bzw. Detailzeichnung, bestehend aus Stahlprofilen 40 x 40 x 2 mm.

An die Unterdecke grenzende bzw. flankierende Bauteile müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse EI30 entsprechen.

Kleine Wandkonsole: 105 - 160 mm Ausziehbereich

An Massivwänden erfolgt die Befestigung mittels systemgebundener Befestigungsmittel, im Abstand von maximal 625 mm, bei leichten Trennwänden entsprechend am Ständer, maximaler Abstand 625 mm.

Nach Ausrichtung der Wandkonsole ist diese mit 15 mm starken GKF-Platten umlaufend zu beplanken. Im senkrechten Bereich (Anschluss Wandwinkel) ist zusätzlich eine 12,5 ca. 160 mm GKF-Platte zu montieren.

Alle Plattenstöße, Schraubenköpfe etc. im Bereich der Wandkonsole sind sauber zu verspachteln.

Produkt angeben:
Bietereintrag

1 LFM [Nur EP]

2.13. 290 Abgehängte Brandschutzdecke EI 30, 1400 x 600 mm

Eventualposition ohne GB

Abgehängte Brandschutzdecke

Klassisches Mineraldecken-Design EI 30, Selbstständige

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

Brandschutzdecke EI 30 von unten und oben

Liefen und montieren von Brandschutz - Platten mit nachfolgend beschriebener Qualität und Konstruktion als Bandraster System, **Platten herausnehmbar**.

Qualitätsanforderungen Mineralplatten:

Mineralplatten nach DIN 18177, einseitig geschliffen, grundiert und mit einem Dispersionsfarbaufrag versehen. Die Platten sind frei von Asbest und Formaldehydzusätzen. Die zur Herstellung der Platten eingesetzte Mineralwolle ist biolöslich und nach EU-Verordnung 1272/2008/EC als frei vom Krebsverdacht zu bewerten. Das "RAL-Gütesiegel Mineralwolle" überwacht und gewährleistet die Qualität der eingesetzten Wolle.

Die Brandschutz-Platten sind werkseitig mit Aussteifungsprofilen in den Längskanten, sowie beidseitig mit Blähmittelstreifen ausgestattet.

Oberfläche/Design: Standardoberfläche n. Bemusterung
Plattendicke [mm]: **ca. 40**
Format [mm]: **1400 x 600**
Farbe: weiß

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach EN 13501-1
Schallabsorption: aw= 0,75 nach EN ISO 11654
NRC= 0,75 nach ASTM C 423
Feuchtebeständigkeit: bis 95% rel. Luftfeuchtigkeit
Luftdurchlässigkeit: Klasse PM 1 nach DIN 18177
Schadstoffemission: TVOC 1 nach DIN 18177
Formaldehyd: FH Klasse 1 nach DIN 18177

Konstruktionsbeschreibung:

Entsprechend der Herstellervorschrift sowie dem Prüfzeugnis.

Montage: Stahlbetonrippendecke/Betondecke.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 300 Abgehängte Brandschutzdecke EI 30, 1800 x 300 mm

Eventualposition ohne GB

wie in Pos. 2.13.290 beschrieben, jedoch:

Oberfläche/Design: Standordoberfläche n. Bemusterung
 Plattendicke [mm]: **ca. 40**
 Format [mm]: **1800 x 300**
 Farbe: weiß

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

1 M2 [Nur EP]

2.13. 310 Wandanschluss: L-Randwinkel ca. 40/30 mm

Eventualposition ohne GB

Wandanschluss: L-Randwinkel ca. 40/30

Wandanschluss an Randfries, passend zu den Decken der v. g. Positionen (2.13.290 + 2.13.230).

Liefern und montieren der Wandanschlüsse an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) und Stützen zur Brandschutzdecke F30 entsprechend Prüfzeugnis bzw. Detailzeichnung, bestehend aus weißen, verzinkten Profilen unter Verwendung bauaufsichtlich zugelassener Befestigungsmittel.

An die Unterdecke grenzende bzw. flankierende Bauteile müssen der Feuerwiderstandsklasse REI 30 nach DIN 4102 Teil 2 entsprechen.

L-Randwinkel: ca. 40/30
 Abmessungen [mm]: ca. 40 x 30
 Material: verzinktes Stahlblech
 Materialstärke [mm]: 1,0
 Farbe: Weiß
 Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
 Korrosionsschutzklasse: B nach DIN EN 13964

Befestigung mit brandschutztechnisch zugelassenen Dübeln und Schrauben = 4,2 x 55mm an Massiwände mit einem maximalen Abstand von 300 mm.

Die Befestigung an leichten Trennwänden hat mit Schrauben 3,5 x 35mm in einem Befestigungsabstand = 625 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

(Ständerprofil) und mit 4,3x65mm Universalschrauben mittig zwischen den Ständerprofilen zu erfolgen.

Rückseitig, d. h. im Zwischendeckenbereich sind die Wandwinkel im unbelasteten Bereich (Längsseite der Elemente/ Flurstirnseite) mit einem AMF-Rohplatten-Streifen 40 x 40 mm der Baustoffklasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1 abzudecken und diesen mit Gips an den Deckenelementen zu verkleben.

Die Randwinkel sind fachgerecht und an rechtwinkligen Raumecken stumpf gestoßen zu montieren.

Der Einbau hat gemäß Prüfzeugnis bzw. Herstellerangaben zu erfolgen.

Preis für abnahmefähige Leistung inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

1 LFDM [Nur EP]

2.13. 320

Randfries mit Wandkonsole, F30 , bis 30 cm

Eventualposition ohne GB

Randfries mit Wandkonsole

Liefere und montiere einen GKF-Randfries mit Wandkonsole an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) zur Brandschutz- Funktionsdecke F30 (der v. g. Pos. 2.13.290 + 2.13.300) entsprechend Prüfzeugnis.

Dieser Randfries wird in den Bereichen eingebaut, in denen es nicht möglich ist, ein Fries abzuhängen.

Friesbreite: b = ca. bis 30 cm

Wandkonsole:

Konsolenhöhe [mm]: 160

Ausziehbereich [mm]: 170- 270

An Massivwänden erfolgt die Befestigung mittels zweier bauaufsichtlich zugelassener Dübel und Schrauben im Abstand von maximal 625 mm, bei leichten Trennwänden entsprechend am Ständer, maximaler Abstand 625 mm.

Nach Ausrichtung der Wandkonsole ist diese mit zwei 12,5 mm starken GKF-Platten umlaufend zu beplanken. Im senkrechten Bereich (Anschluss Wandwinkel) sind die beiden 12,5 mm GKF-Platten bis zu einer Höhe von 100 mm zu führen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD			in EURO	in EURO

Alle Plattenstöße, Schraubenköpfe etc. im Bereich der Wandkonsole sind sauber und fachgerecht mittels Gips oder Fugenfüller zu verspachteln.

Verspachtelung der GK-Platten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. **Qualitätsstufe Q3** Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181. GK-Platten fertig anschleifen.

Der Einbau hat gemäß Prüfzeugnis / Herstellerangaben zu erfolgen.

Preis für abnahmefähige Leistung incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

1 LFDM [Nur EP]

2.13. 330

**Randfries mit Wandkonsole, F30
, von 30 bis 50 cm**

Eventualposition ohne GB

Randfries mit Wandkonsole

Liefern und montieren eines GKF-Randfries mit Wandkonsole an die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte Trennwände) zur Brandschutz- Funktionsdecke F30 (der v. g. Pos. 2.13.290 + 2.13.300) entsprechend Prüfzeugnis.

Dieser Randfries wird in den Bereichen eingebaut, in denen es nicht möglich ist, ein Fries abzuhängen.

Friesbreite: b = ca. von 30 bis 50 cm

Wandkonsole:

Konsolenhöhe [mm]: 160

Ausziehbereich [mm]: 270 - 475

An Massiwänden erfolgt die Befestigung mittels zweier bauaufsichtlich zugelassener Dübel und Schrauben im Abstand von maximal 625 mm, bei leichten Trennwänden entsprechend am Ständer, maximaler Abstand 625 mm.

Nach Ausrichtung der Wandkonsole ist diese mit zwei 12,5 mm starken GKF-Platten umlaufend zu beplanken. Im senkrechten Bereich (Anschluss Wandwinkel) sind die beiden 12,5 mm GKF-Platten bis zu einer Höhe von 100 mm zu führen.

Alle Plattenstöße, Schraubenköpfe etc. im Bereich der Wandkonsole sind sauber und fachgerecht mittels Gips oder Fugenfüller zu verspachteln.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Verspachtelung der GK-Platten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. **Qualitätsstufe Q3**
Standardverspachtelung. Verarbeitung gemäß DIN 18181.
GK-Platten fertig anschleifen.

Der Einbau hat gemäß Prüfzeugnis / Herstellerangaben zu erfolgen.

Preis für abnahmefähige Leistung incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

1 LFDM [Nur EP]

2.13. 340 Gipskarton - Randfries, F30, bis 30 cm

Eventualposition ohne GB

Gipskarton - Randfries, F30

Liefen und montieren von Gipskarton-Randfriesen, F30, in den erforderlichen Breiten zur Aufnahme der vorbeschriebenen Brandschutz Platten - Elemente, entsprechend Prüfzeugnis / Herstellerangaben.

Konstruktionsbeschreibung:

Randfriesbreite: ca. bis 30 cm

Abhängerabstand: max. 0,65 m

Abhänger: Noniusabhänger

Wandanschluss: UD- Profil 28/27 x 0,6 mm

Querprofil: CD- Profil 60/27 x 0,6 mm

Abstand Querprofile: 400 mm

Längsprofil: CD- Profil 60/27 x 0,6 mm

Abstand Längsprofil: max. 625 mm

Beplankung: 2x GKF-Platte, Dicke: 12,5 mm

Montagekurzbeschreibung:

Befestigung der UD-Profile an den Begrenzungswänden im Abstand von max. 400 mm mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Abhängen der CD- Längsprofile parallel zu den Begrenzungsf lächen.

Die Verankerung hat je nach Rohdeckenart mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen zu erfolgen.

Herstellen der Querverbindungen mit CD-Querprofilen und Universalverbindern im max. Abstand von 400mm.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Trockenbau - BRANDSCHUTZD				

Als senkrechte Beplankung sind zur Aufnahme des Randwinkels 2 x 12,5 mm starke und 100 mm hohe GKF-Platten anzubringen.

Sichtseitig sind 2 x 12,5 mm starke GKF-Platten in entsprechender Friesbreite zu montieren. Die Verschraubung der GKF-Platten erfolgt in Gips sowie mit den CD-Längsprofilen mittels grobstolliger Schrauben.

Alle Plattenstöße, Schraubenköpfe etc. im Bereich der Randfries sind sauber und fachgerecht mittels Gips oder Fugenfüller zu verspachteln.

Verspachtelung der GK-Platten gemäß Merkblatt Nr.2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

Qualitätsstufe Q3 Standardverspachtelung.

Verarbeitung gemäß DIN 18181.

GK-Platten fertig anschleifen

Preis für abnahmefähige Leistung inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.

1 LFDM **[Nur EP]**

2.13. 350 Gipskarton - Randfries, F30, von 30 bis 50 cm

Eventualposition ohne GB

Gipskarton - Randfries F30

Leistung wie in Pos. 2.13.340 beschrieben.

Liefen und montieren von Gipskarton-Randfriesen zur Aufnahme der vorbeschriebenen Brandschutz Platten - Elemente, entsprechend Prüfzeugnis / Herstellerangaben

jedoch: Randfriesbreite ca. von 30 bis 50 cm

1 LFDM **[Nur EP]**

2.13. 360 Unterkonstruktion Brandrasterprofile

Eventualposition ohne GB

Unterkonstruktion Brandrasterprofile

Lieferung und Montage von Brandrasterprofilen für die v.g Decken (LV-Pos. 2.13.290 + 2.13.300)

Systemkomponente: Hauptprofil (Brandraster)

Profilmaterial: verzinktes Stahlblech

Profilbreite [mm]: 100

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Achsabstand Bandraster: '1,50' m

Schrägabhänger: Noniusabhänger
Schrägabhängerabstand: 1,25 m
Abhänger: Noniusabhänger
Abhängerabstand: 0,72 m

Profifarbe: Weiß
Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Korrosionsschutzklasse: B nach DIN EN 13964
Durchbiegungsklasse: 1 nach DIN EN 13964

Montagekurzbeschreibung:

Abhängen der Bandrasterprofile gemäß der oben genannten Konstruktionsbeschreibung. Eine Queraussteifung als Montagesicherung ist wechselseitig alle 1250 mm vorzusehen. Die Verankerung erfolgt je nach Rohdeckenart mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungselementen.

Die Unterkonstruktion ist auszurichten und waagrecht zu nivellieren. Die Randbefestigung der Bandrasterprofile erfolgt über geeignete Anschlussschuhe, Längsstöße sind mittels geeigneter Verbinder herzustellen.

In beschriebene Bandrasterprofile mit 100 und 75 mm Sichtbreite sind 40 mm dicke Rohplatten-Streifen der Baustoffklasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1 einzulegen. Bandraster mit 50 mm Breite sind mit Gips auszugießen.

Das lichte Maß darf die Elementlänge um nicht mehr als 6 mm übertreffen (maximaler Wandabstand zum Plattenrand = 3 mm).

Die Elemente sind so einzulegen, dass die Längsseite mit Fase aneinander geschoben werden.

Im Randbereich sind entsprechende Abdeckstreifen gemäß Prüfzeugnis herzustellen.

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der Rohdecke abzuhängen bzw. über Zusatzprofile abzutragen.

Die Anordnung der Mineralplatten-Elemente (Pos. 2.13.290 + 2.13.300) sowie der Ein- oder Aufbau von Beleuchtungskörpern usw. hat nach Verlegeplänen bzw. Angaben der Bauleitung zu erfolgen.

Die Verlegerichtlinien, amtlichen Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und entsprechende Anforderungen ggf. mit sog. Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren. Abnahmefähige Leistung incl. aller erforderlichen Nebenarbeiten .

1 LFDM

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 370 Ausschnitte herstellen DN 50 - 100

Eventualposition ohne GB

Ausschnitte für Aufbauleuchten, Sicherheitsbeleuchtung, Hinweisschilder und dgl. in der der Brandschutzdecke der Pos. 2.13.290 + 2.13.300 fachgerecht herstellen, einschl. das Einmessen von der Ausschnittsposition

Ausschnittsgröße ca. DN 30 bis DN 100

1 STK [Nur EP]

2.13. 380 Verstärkung für Aufbauleuchten

Eventualposition ohne GB

Liefen und montieren von UA-Profilen ca. 50/40 x 2 mm zur Lastabtragung von Aufbauleuchten (an der F30 Decke der v. g. Pos. 2.13.290 + 2.13.300, Abgehängete Brandschutzdecke EI 30 beschrieben) **bis zu einem Gewicht von ca. 6,0 kg.**

Zwei Profile je Leuchte sind rückseitig in Elementrichtung anzuordnen mit einer Länge entsprechend der Plattenlänge. Elektrokabel, die durch die Decke geführt werden, sind dicht zu verlegen und Öffnungen zu verschließen (z.B. Gips oder Ansetzbinder).

- einschließlich Einmessen der Position der Beleuchtungskörper

Die Anordnung der Beleuchtungskörper (Aufbauleuchten) hat nach Verlegeplänen bzw. Angaben der Bauleitung zu erfolgen. Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten.

Im Einheitspreis sind alle für die Montage erforderlichen An- und Einbauteile, sowie notwendiger Deckenarbeiten, für eine abnahmefähige Leistung, inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten enthalten.

Die Montage und der Elektroanschluss der Aufbauleuchten erfolgt bauseits durch eine Elektrofachfirma.

1 STK [Nur EP]

2.13. 390 Verstärkung für Einzellasten

Eventualposition ohne GB

Verstärkungen liefern und gemäß Herstellervorschriften fachgerecht einbauen in den Decken der Pos. 2.13.290 +

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Putzarbeiten / Trockenbau

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13.300 zur Aufnahme von allgemeinen Einzellasten bis zu
einem Gewicht von ca. 0,5 kg
(Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtweghinweisschild, u.s.w)
- einschl. Einmessen der Position der Einzellasten

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.14 Wärmedämmverbundsystem

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM (WDVS)

Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung liegen die aktuelle Fassung der VOB, sowie die WDVS-spezifischen Regelwerke zugrunde. Insbesondere gelten:

- ATV DIN 18345, VOB Teil C, Wärmedämm-Verbundsysteme
- DIN EN 13499, Außenseitige WDVS aus expandiertem Polystyrol - Spezifikation
- DIN EN 13500, Außenseitige WDVS aus Mineralwolle - Spezifikation
- DIN 55699, Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen
- Die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) bzw. Europäisch Technische Zulassung (ETZ) des beschriebenen WDVS
- Die Verarbeitungsvorschrift des Systemherstellers
- Die System-Info 6 - Brandschutz des Fachverbandes WDVS
- BFS-Merkblatt 21 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS)
- DIN 18202, Maßtoleranten im Hochbau
- Die Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsmerkmale der Bauberufsgenossenschaft

Sämtliche Materialien für das beschriebene WDVS sind von einem Systemhersteller zu beziehen. Mischsysteme mit Komponenten anderer Fabrikate sind nicht zulässig und führen zum Verlust der Herstellergewährleistung.

Beschriebenes Fabrikat:

Produkt angeben:
(Bietereintrag)

Für die Kalkulation von eingefärbten Putzen und Anstrichen gilt:

- hell getönt = Hellbezugswert 50 - 100
- mittel getönt = Hellbezugswert 26 - 49
- stark getönt = Hellbezugswert 0 - 25

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem				

Die Eingruppierung von ausgewählten Farbtönen in die Color-Express-Farbtongruppen 1 bis 4 kann erst nach genauer Festlegung und Bestimmung der einzelnen Farbtöne erfolgen.

Die Ausführung beinhaltet sämtliche, nicht zu vergütende Nebenleistungen gemäß DIN 18345. Besondere Leistungen sind im Leistungsverzeichnis beschrieben und werden entsprechend vergütet.

Für das Aufmaß gelten die Abrechnungseinheiten gemäß DIN 18345, Punkt 05, für die Abrechnung gilt Punkt 5.

2.14. 10	Reinigung, Niederdruckwasserstrahlen, vollflächig Eventualposition ohne GB Verunreinigungen, Schmutz, Staub und lose anhaftende Substanzen vollflächig durch Niederdruckwasserstrahlen entfernen.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 20	Fehlstellen ausbessern Eventualposition ohne GB Fehlstellen im Untergrund mit geeignetem mineralischem Werk trockenmörtel oberflächenbündig beiputzen.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 30	Grundbeschichtung, stark saugender Untergrund Eventualposition ohne GB Grundbeschichtung von stark saugenden Untergründen mit Konzentrat auf Silikatbasis. Verbrauch: ca. 200 ml/m ²	1	M2	[Nur EP]
2.14. 40	PS-Fassadendämmplatte, EPS 032 DV, d = 120 mm Eventualposition ohne GB Fassadendämmplatten aus EPS-Hartschaum, EPS 032 WDV, thermische Unempfindlichkeit, hohe Formstabilität, zweifarbig grau/weiß, mit mineralischem Werk trockenmörtel dicht gestoßen in der Wulst-Punkt-Methode verkleben. Dämmplattendicke: 120 mm Format: 1000 x 500 mm			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Kantenausbildung: stumpf Verbrauch: ca. 4,00 kg/m ²	1	M2	[Nur EP]
2.14. 50	Minderpreis EPS 032 WDV, d = 100 mm Eventualposition ohne GB Minderpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 100 mm, WLG 032.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 60	Minderpreis EPS 032 WDV, d = 80 mm Eventualposition ohne GB Minderpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 80 mm, WLG 032.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 70	Minderpreis EPS 032 WDV, d = 60 mm Eventualposition ohne GB Minderpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 60 mm, WLG 032.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 80	Minderpreis EPS 032 WDV, d = 40 mm Eventualposition ohne GB Minderpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 40 mm, WLG 032.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 90	Mehrpriis EPS 032 WDV, d = 140 mm Eventualposition ohne GB Mehrpriis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 140 mm, WLG 032.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.14. 100	Mehrpriis EPS 032 WDV, d = 160 mm Eventualposition ohne GB Mehrpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 160 mm, WLG 032.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 110	Mehrpriis EPS 032 WDV, d = 180 mm Eventualposition ohne GB Mehrpreis zu Pos. 2.14.40 für die Ausführung der Fassadendämmplatten in einer Stärke von 180 mm, WLG 032.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 120	Zulage: Brandabschottung mit Lamellenstreifen Eventualposition ohne GB Brandabschottung mit Mineralwolle-Lamellenstreifen, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: WLG 040, in mind. 200 mm Höhe über Gebäudeöffnungen, wie Fenster- und Türstürzen mit mineralischem Werk trockenmörtel verkleben. Seitliche Einbindung in die Fassadenfläche mind. 300 mm. Format: 1200 x 200 mm Kantenausbildung: stumpf Dämmplattendicke: 120 mm	1	M2	[Nur EP]
2.14. 130	Zulage: Zuschnitte und Anpassarbeiten am Sparren Eventualposition ohne GB für Dämmplatten-Zuschnitt und -Anpassung an den Sparrenköpfen am Dachüberstand der Traufseite.	1	M	[Nur EP]
2.14. 140	Zulage: Dämmplatten-Anpassung am Ortgang Eventualposition ohne GB für Dämmplatten-Zuschnitt und -Anpassung an der Dachschräge des Ortganges.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.14. 150	Zulage: Leibungsdämmung, d = 20 mm Eventualposition ohne GB				
	Leibungsdämmung Typ 1, Leistung wie in Position "Fassaden- dämmplatten" beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungs- flächen. Dämmplattendicke: 20 mm Leibungstiefe: 12 cm				
		1	M	[Nur EP]

2.14. 160	Schraubdübel i. d. Fläche Eventualposition ohne GB				
	Verdübelung der verklebten PS-Fassadendämmplatten mit systemgebundenen Tellerdübeln inkl. PS-Rondelle. Versenkte Anordnung der Dübel in der Dämmplatte und die Vertiefung mit der PS-Rondelle verschließen. Höhenbereich: in der gesamten Fassadenfläche Dübeltellersitz: versenkt Verankerungsgrund: Bims-Hohlblockstein oder Stahlbeton Altputz: ja (j/n), Dicke: 2 cm Dübellänge: 175 mm Dübeltellerdurchm.: 60 mm Dübelschaftdurchm.: 8 mm Verankerungstiefe: 25 mm Dübel-Verlegeschema: systemgebunden				
		1	M2	[Nur EP]

2.14. 170	Schraubdübel am Rand, h = 0 - 8 m Eventualposition ohne GB				
	Verdübelung der verklebten PS-Fassadendämmplatten wie vor, jedoch im Randbereich Höhenbereich: 0 - 8 m Breites des Randbereiches: 1,0 m Verbrauch: 8 St/m² gem. Zulassung				
		1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.14. 180	<p>Schraubdübel am Rand, h = 8 - 20 m Eventualposition ohne GB Verdübelung der verklebten PS-Fassadendämmplatten wie vor, jedoch im Randbereich</p> <p>Höhenbereich: 8 - 20 m Breites des Randbereiches: 1,0 m Verbrauch: 10 St/m² gem. Zulassung</p>	1	M2	[Nur EP]
2.14. 190	<p>Gewebe-Eckschutz 100 x 150 mm Eventualposition ohne GB Kantenschutz aus Glasgewebewinkel mit Kunststoff-Innenwinkel an allen Außenecken, Kanten und Fensterleibungen mit Armierungsmasse anbringen.</p> <p>Länge: 2500 mm Schenkellänge: 100 x 150 mm</p>	1	LFM	[Nur EP]
2.14. 200	<p>Diagonalarmierung an Öffnungsecken Eventualposition ohne GB Diagonalarmierung aus Glasgewebe-Formteilen an allen Gebäudeöffnungsecken vollflächig in die Armierungsschicht einbinden.</p> <p>Abmessung: ca. 330 x 545 mm Maschenweite: 4 x 4 mm</p>	1	STK	[Nur EP]
2.14. 210	<p>Sturzeckwinkel in Gebäudeöffnungsecken Eventualposition ohne GB Sturzeckwinkel in Gebäudeöffnungsecken aus Glasgewebe-zuschnitten vollflächig in die Armierungsschicht einbinden.</p> <p>Einbauort: Fenster-/Türleibungen Öffnungstiefe: 24 cm Schenkellänge: 100 x 100 mm Maschenweite: 4 x 4 mm</p>	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.14. 220	Zementfreie Armierungsschicht (Leichtspachtel), d = 3 mm, für PS				
	<p>Eventualposition ohne GB Armierungsschicht auf PS-Fassadendämmplatten mit dispersionsgebundener Leicht-Armierungsmasse und Armierungsgewebe ganzflächig hersellen.</p> <p>Farbton: naturweiß Schichtdicke: ca. 2 - 3 mm Gewebe-Maschenweite: 4 x 4 mm</p>	1	M2	[Nur EP]

2.14. 230	Zulage: Armierungsschicht Leibung				
	<p>Eventualposition ohne GB Leibungsbildung Typ 1, Leistung wie in Position "Armierungsschicht" beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen.</p> <p>Leibungstiefe: bis 20 cm</p>	1	M	[Nur EP]

2.14. 240	SH-Putz, Kratzputz-Struktur 3,0 mm				
	<p>Eventualposition ohne GB Strukturputz aus Siliconharzputz, mit spezieller Rezeptur, auftragen und fachgerecht strukturieren. Vor Auftragen des Oberputzes ist die armierte Fläche mit einem zugelassenen Mittel zu grundieren.</p> <p>Kömung: ca. 3,0 mm Struktur: Kratzputz-Struktur</p>	1	M2	[Nur EP]

2.14. 250	Zulage: Strukturputz Leibung				
	<p>Eventualposition ohne GB Leibungsbildung Typ 1, Leistung wie in Position "Strukturputz" beschrieben, jedoch Ausführung auf Leibungsflächen.</p> <p>Leibungstiefe: bis 20 cm</p>	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.14. 260	<p>Sockelschienen, Ausladung 120 mm Eventualposition ohne GB Sockelschienen aus stranggepresstem Aluminium-Fertigprofil in Trogform, mit vorderseitig speziell ausgebildeter Tropfkante und Abzugskante, als Systemabschluss horizontal mit Montage-Schlagschrauben montieren.</p> <p>Für Dämmplattendicke: 120 mm Länge: 2000 mm</p>	1	M	[Nur EP]
2.14. 270	<p>Sockelschienen, Ausladung > 120 mm Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos, 2.14.260 ab 20 mm je angefangene 20 mm Mehrstärke als Mehrpreis</p>	1	M	[Nur EP]
2.14. 280	<p>Sockelschienen-Eckprofil, Ausladung 120 mm Eventualposition ohne GB Sockelschienen-Eckprofil (Zuschnitt 90° abwinkelbar) aus stranggepresstem Aluminium-Fertigprofil in Trogform, mit vorderseitig speziell ausgebildeter Tropfkante und Abzugskante, als Systemabschluss horizontal mit Montage-Schlagschrauben als Eckausbildung montieren.</p> <p>Für Dämmplattendicke: 120 mm Länge: 835 mm</p>	1	STK	[Nur EP]
2.14. 290	<p>Sockelschienen-Eckprofil, Ausladung > 120 mm Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos, 2.14.270 ab 20 mm je angefangene 20 mm Mehrstärke als Mehrpreis</p>	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.14. 300	Fugendichtband, 2 - 6 mm				
	Eventualposition ohne GB Anschlussfugen an angrenzende Bauteile ausbilden mit expandierendem Fugendichtband. Fugenbreite: 2 - 6 mm				
		1	M	[Nur EP]

2.14. 310	Gewebe-Anschlussleiste				
	Eventualposition ohne GB Anschlussfuge an Fenster-/Türrahmen mit Fertigteilprofil aus Kunststoffschiene, integriertem expandierendem Fugendichtband, Gewebestreifen und Folienabdeckung ausbilden.				
		1	M	[Nur EP]

2.14. 320	Fassadenanstrich, weiß				
	Eventualposition ohne GB Siliconharz-Fassadenfarbe, auf mineralische und organische, nicht elastische Untergründe als Zwischen- und Schlussbeschichtung liefern und auftragen. Produkteigenschaften: Struktur erhalten; Siliconharzfarbe (ca. 50 % des Gesamtbinde-mittelanteils) nach Norm FDT 30-808; deckend, hoch wasserabweisend; hoch CO ₂ - und wasserdampfdurchlässig; geringe Verschmutzungsneigung; sparsames, gleichmäßiges Trocknungsverhalten. Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall der Beschichtung. Bauphysikalische Werte: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert: < 0,05 m Klasse V1 hoch, nach EN ISO 7783-2 Wasserundurchlässigkeit w: 0,05 - 0,07 kg/(m ² xh0,5) Klasse W3 niedrig, nach EN 1062-3 Farton nach Wahl des AG, nach Standardpalette des Herstellers. Weiße Ausführung. Helligkeitsbezugswert > 15 % Produkt:				
		1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Wärmedämmverbundsystem	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.14. 330	Zulage für mittel getönte Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 340	Zulage für satt getönte Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 350	Zulage für hell getönte Ausführung Eventualposition ohne GB Farbton nach Wahl des Auftraggebers.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 360	Schutzmaßnahmen Bauteile Eventualposition ohne GB Schutz der angrenzenden Fenster, Eingangstüren etc. mittels starker PVC-Folie, liefern, anbringen unterhalten, vorhalten, entfernen und entsorgen der Schutzmaßnahmen. Die Schutzmaßnahmen sind so in Absprache mit der Bauleitung zu takten, dass die kleinstmögliche Beeinträchtigung der Gebäudenutzung und der Türdurchgänge erzielt werden. In die Position sind somit auch ein mehrmaliges anbringen, unterhalten, vorhalten und wieder entfernen/entsorgen der Schutzmaßnahmen einzukalkulieren, einschl. Material verbringen in Container.	1	M2	[Nur EP]
2.14. 370	Schutzmaßnahmen Gelände Eventualposition ohne GB Schutz der angrenzenden Geländeflächen insbesondere im Bereich der Arbeitsgerüste und ca. 1,0 m dahinter mittels starker PVC-Folie. Die Folien sind mittels starkem Band zu verkleben, damit diese nicht verrutschen oder Ecken hoch stehen. Liefern, auslegen, unterhalten, vorhalten, entfernen und entsorgen der Schutzmaßnahmen. Position einschl. Material verbringen in Container.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Putzarbeiten / Trockenbau

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bau-
leitung ausgeführt werden.*

*Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu
lassen.*

*Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit,
auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-
Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzu-
tragen.*

**Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV,
Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.**

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Maschinen und Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2 Maschinen und Geräte

3. 2. 10	LKW inkl. Fahrer für to Nutzlast Eventualposition ohne GB (Nutzlast vom Bieter einzutragen)	1	H	[Nur EP]
3. 2. 20	PKW mit Anhänger, inkl. Fahrer Eventualposition ohne GB .	1	H	[Nur EP]
3. 2. 30	Bohrhammer mit Zusatzwerkzeugen Eventualposition ohne GB .	1	H	[Nur EP]
3. 2. 40	Fahrbares Arbeitsgerüst, b = 0,75 m, h = 3,00 m Eventualposition ohne GB Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen, Grundfläche ca. 3,00 x 0,75 m, aufbauen und vorhalten. Standzeit bis 4 Wochen.	1	STK	[Nur EP]
3. 2. 50	Fahrbares Arbeitsgerüst, b = 0,75 m, h = 5,00 m Eventualposition ohne GB Sonst wie vor	1	STK	[Nur EP]
3. 2. 60	Fahrbares Arbeitsgerüst als Plattform, 3 x 3 m, h = 3 m Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2. 70	Fahrbares Arbeitsgerüst als Plattform, 3 x 3 m, h = 5 m				
	Eventualposition ohne GB Sonst wie vor				
		1	STK	[Nur EP]

3. 2. 80	Innenwandgerüst, b = 75 cm				
	Eventualposition ohne GB Innenwandgerüst als Stahlrohrgerüst, Gerüstgruppe II, liefern, aufbauen und später wieder abbauen. Mindestbreite der Belagsfläche: 60 cm In den Preis einzurechnen sind: - der An- und Abtransport des Gerüstmaterials - das Ausbohlen alle 2,0 m über den erforderlichen Ebenen, um die Sanierungsarbeiten an der gesamten Fassade ausführen zu können - die erforderlichen Leitergänge (mind. 2) - die Vorhaltung für 12 Wochen				
		1	M2	[Nur EP]

3. 2. 90	Aufbau auf Treppen				
	Eventualposition ohne GB Mehrpreis für das Aufstellen des Innenwandgerüstes auf Treppen als Zulage zur Position "Innenwandgerüst".				
		1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3	Material (frei Baustelle geliefert, netto)				
3. 3. 10	Dachlatten, 24 x 28 mm, imprägniert Eventualposition ohne GB				
	.	1	M	[Nur EP]
3. 3. 20	Holzriegel, 40 x 60 mm, imprägniert Eventualposition ohne GB				
	.	1	M	[Nur EP]
3. 3. 30	Eckschutzschienen aus verzinktem Stahlblech innen Eventualposition ohne GB				
	.	1	M	[Nur EP]
3. 3. 40	Eckschutzschienen aus Leichtmetall innen Eventualposition ohne GB				
	.	1	M	[Nur EP]
3. 3. 50	Eckschutzschienen aus Edelstahl, 40 mm Schenkel Eventualposition ohne GB				
	.	1	M	[Nur EP]
3. 3. 60	Putzabschlussleisten aus verzinktem Stahlblech innen Eventualposition ohne GB				
	.	1	M	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 70	Putzabschlussleisten aus Leichtmetall Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 80	APU-Leiste Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 90	Dehnungsfugenprofil aus Leichtmetall Eventualposition ohne GB mit Dichtungsbandeinlage, 15 mm hoch	1	M	[Nur EP]
3. 3. 100	Dehnungsfugenprofil wie Pos. 3.3.80 Eventualposition ohne GB jedoch 20 mm hoch	1	M	[Nur EP]
3. 3. 110	Perlitschrauben Eventualposition ohne GB .	1	STK	[Nur EP]
3. 3. 120	Abdeckfolie, extra stark, für Böden Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 130	Schutzfolie für Möbel und Einrichtungsgegenstände Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 140	Baugips Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 150	Rotband Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 160	Kalkzementputz Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 170	Putz P I - P IV Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 180	Fugenfüller Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 190	Nahtband Eventualposition ohne GB .	1	M	[Nur EP]
3. 3. 200	Gitter-Gewebe Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 210	Rippen-Streckmetall Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 220	Gipskartonplatten 9,5 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 230	Gipskartonplatten 12,5 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 240	Gipskartonplatten 15,0 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 250	Gipsfaserplatten 10 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 260	Gipsfaserplatten 12,5 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 270	Ansetzbinder Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 280	Unkaschierter Mineralwollefilz Eventualposition ohne GB für die Dämmung von Bauteilen als Klemmfilzmaterial in Rollen. WLG 040, nicht brennbar, Materialstärke d = 100 mm.	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 290	Brandschutzbauplatten, d = 20 mm Eventualposition ohne GB .	1	M2	[Nur EP]
3. 3. 300	Brandschutzspachtelmasse Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]
3. 3. 310	Brandschutzkleber Eventualposition ohne GB .	1	KG	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Putzarbeiten / Trockenbau
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4.1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**
 %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**
 %

4.1.10
 -
Eventualposition ohne GB
 -

1 * **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Putzarbeiten / Trockenbau
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 2 Aufschlag

Preiszuschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preiszuschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

·
Eventualposition ohne GB

1 * [Nur EP]

SCHULEN				
1	GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güttingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
2	GYMNASIEN			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
3	BERUFSSCHULEN			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

4	FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

Regionalverband Saarbrücken		
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

E inheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen	Euro
	Euro
	Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift