
EINHEITSPREISANFRAGE 2025

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben:	Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
Art der Leistung:	Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für - Reparatur von Außenanlagen -
BAUHERR:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Postfach 10 30 55 66030 Saarbrücken
	Sachbearbeiter: Frau Woirgardt Tel.: 506-6562
ANGEBOTSABGABE:	<u>bis 03. Februar 2025</u> (Termin verbindlich !)
AUFGESTELLT:	REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN Bauamt - Fachdienst 65 Im November 2024
BIETER:	

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	2
1	ALLGEMEINES	6
1.1	Baustelleneinrichtung	6
1.2	Anfahrtpauschale	8
2	AUFMASSLEISTUNGEN	12
2.1	Rodungsarbeiten	12
2.2	Laub- und Schnittgutentsorgung	15
2.3	Schnittarbeiten	16
2.4	Mäharbeiten	21
2.5	Erdarbeiten	24
2.6	Oberflächenarbeiten, Treppen, Fallschutz	33
2.7	Rand- und Böschungseinfassungen	47
2.8	Entwässerungs- und Drainagearbeiten	52
2.9	Rasearbeiten	61
3	TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE	62
3.1	Stundenlöhne, Personalkosten	62
3.2	Geräte	63
3.3	Material	65
4	AUF- UND ABGEBOT	68
4.1	Nachlass	68
4.2	Aufschlag	69

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.
Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.
Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.
Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.
Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: [EP00xx_25_jeweiliges Gewerk](#)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1.1 Baustelleneinrichtung

für Reparaturen und Wartungen von Außenanlagen DIN 18315, 18316, 18318, 18320

Gegenstände:

Abtransport, Aufbau, Vorhaltungen, Abbau und Abtransport(einschl. aller Zuschläge)

1.1.10 Baustromverteiler

Eventualposition ohne GB

Baustromverteiler aus Stahlblech nach DIN/VDE 0660, Schutzart IP 43, mit Standfuß, mit folgenden Einbauteilen:

- Anschlusswert: 220/380 V, 40 KW
- Anschluss-Sicherung: 125 NH00
- Hauptsicherung: 63 A
- FI-Schutzschalter: 63 A/0,03 A
- Kraft-Steckdosen: 2 x 16 A, 1 x 32 A, 1 x 63 A
- Schuko-Steckdosen: 6 x 16 A

Einschließlich ca. 30 m Zuleitungskabel für schwere mechanische Beanspruchung.

Aufstellen, anschließen, für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten vorhalten, unterhalten und wieder abbauen.

1 STK [Nur EP]

1.1.20 Bauzaun aus Stahlgitterelementen

Eventualposition ohne GB

H 2,00 m, B 3,50 m, mit Aufstellfüßen, aufstellen, inkl. Koppelung der Zaunelemente (kraftschlüssig) und wieder abbauen.

1 STK [Nur EP]

1.1.30 Vorhaltung Bauzaun aus Stahlgittermatten

Eventualposition ohne GB

H 2,00 m, B 3,50 m, mit Aufstellfüßen, vorhalten. Position gilt für ein Bauzaunelement.

1 WO [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 1. 40	Bauzaun aus Stahlgitterelementen an AG Eventualposition ohne GB wie Pos. 1.1.20 (Zustand neuwertig) Der Bauzaun wird nach Aufstellung Eigentum des AG, inkl. FüÙe, Kopelelemente und Stahlgitterelemente (Abbauen entfällt).	1	M	[Nur EP]
1. 1. 50	Flutterbänder Eventualposition ohne GB als Baustellenabgrenzung mit Holzlatte o. ä. liefern, einbauen, vorhalten und wieder abbauen. Rundstahlpfosten sind nicht gestattet.	1	M	[Nur EP]
1. 1. 60	Absturzsicherung Eventualposition ohne GB Absturzsicherung nach TL-Absperrschranke liefern und aufstellen. Nach Baustelle abräumen.	1	M	[Nur EP]
1. 1. 70	Absturzsicherung vorhalten Eventualposition ohne GB Absturzsicherung an Baustelle vorhalten. Position gilt für ein Sicherungselement.	1	WO	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet. D.h. die Position kann max zweimal abgerechnet werden.

1. 2. 10	Altenkessel Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 20	Bildstock Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 30	Brebach-Fechingen Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 40	Dudweiler Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	
1. 2. 50	Emmersweiler Eventualposition mit GB .				
			1 PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 70	Geislautern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 2. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Außenanlagen

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 2. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 2. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 2. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSLEISTUNGEN

Reparatur und Instandhaltung von Außenanlagen

Die Preise umfassen - soweit im **Einzelfall** nichts anderes **ausdrücklich** angegeben - **sämtliche Kosten** für die Ausführung der Leistung. Mit der Vergütung ist auch abgegolten die **Abfuhr** aller anfallenden Altstoffe, einschließlich der **Kippgebühr** für Bauschutt.

Beim Anfall von Sondermüll wird der Entsorgungsnachweis vom Auftraggeber geliefert und die Abrechnung der anfallenden Kippgebühr erfolgt seinerseits direkt mit dem EVS.

Die Preisdifferenz zwischen Sondermüll und Bauschutt wird mit dem Auftragnehmer verrechnet !

Soweit im Leistungsverzeichnis lediglich das Liefern von Stoffen und Bauteilen gefordert wird, umfassen die Preise nur die Kosten für das Liefern der Stoffe und Bauteile, einschließlich Fracht und sonstiger Fuhrkosten bis zur Verwendungsstelle oder bis zu dem vom Auftraggeber angegebenen Lager innerhalb des Liegenschaftsbezirks, sowie die Kosten für das Abladen.

2. 1 Rodungsarbeiten

2. 1. 10 Bodendecker roden

Eventualposition ohne GB

Bodendeckerfläche roden, einschl. Wurzelwerk, gerodetes Pflanzenmaterial entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 1. 20 Flächenrodung von Wildwuchsbestand

Eventualposition ohne GB

Aufwuchs auf einer zusammenhängenden Fläche mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser, einschl. Wurzelstöcke, beseitigen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Rodungsarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 1. 30	Flächenrodung von Wildwuchsbestand (Hanglage) Eventualposition ohne GB Aufwuchs auf einer zusammenhängenden Fläche in Hanglage über 40 Grad, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser, einschl. Wurzelstöcke, beseitigen und entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 40	Flächenrodung von Wildwuchsbestand mit Rodungsfräse Eventualposition ohne GB Flächenrodung von Wildwuchsbestand mit Einsatz einer Rodungsfräse zum Umfräsen der Fläche bis ca. 15 cm unter Niveau.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 50	Flächenrodung von Wildwuchsbestand mit Rodungsfräse (Hanglage) Eventualposition ohne GB Flächenrodung von Wildwuchsbestand in Hanglage über 40 Grad, mit Einsatz einer Rodungsfräse zum Umfräsen der Fläche bis ca. 15 cm unter Niveau.	1	M2	[Nur EP]
2. 1. 60	Strauch roden (bis 1 m) Eventualposition ohne GB Strauch roden und entsorgen Breite: bis 50 cm Höhe: bis 100 cm	1	STK	[Nur EP]
2. 1. 70	Strauch roden (1 - 2 m) Eventualposition ohne GB Strauch roden und entsorgen Breite: über 50 bis 100 cm Höhe: über 100 bis 200 cm	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Außenanlagen

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 80 **Strauch roden (2 - 4 m)**
Eventualposition ohne GB
Strauch roden und entsorgen
Breite: über 100 bis 200 cm
Höhe: über 200 bis 400 cm

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Laub- und Schnittgutentsorgung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2 Laub- und Schnittgutentsorgung

2. 2. 10 Laubabfuhr für Mengen < 1 m³
 Eventualposition ohne GB
 Laubhaufen aufnehmen, aufladen und entsorgen.

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 20 Laubabfuhr für Mengen 1 - 5 m³
 Eventualposition ohne GB
 Laubhaufen aufnehmen, aufladen und entsorgen.

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 30 Schnittgutabfuhr für Mengen < 1 m³
 Eventualposition ohne GB
 Schnittgut aufladen und entsorgen.

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 40 Schnittgutabfuhr für Mengen 1 - 5 m³
 Eventualposition ohne GB
 Schnittgut aufladen und entsorgen.

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 50 Schnittgut häckseln und vor Ort belassen
 Eventualposition ohne GB
 Schnittgut häckseln und vor Ort belassen.

1 M3 [Nur EP]

2. 2. 60 Schnittgut häckseln und in bauseitsgestellten Container laden
 Eventualposition ohne GB
 Schnittgut häckseln und in bauseitsgestellten Container laden.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schnittarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3 Schnittarbeiten

2. 3. 10 Bodendecker fachgerecht zurückschneiden

Eventualposition ohne GB

Bodendecker, Wuchshöhe bis 0,60 m, fachgerecht zurückschneiden und anfallendes Schnittgut entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 20 Sträucher fachgerecht zurückschneiden

Eventualposition ohne GB

Fachgerechter Pflegeschnitt an Sträuchern durchführen.

Schnitttiefe: 10 - 15 cm

Anfallendes Schnittgut entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 30 Sträucher fachgerecht auf Stock setzen (< 1 m)

Eventualposition ohne GB

Sträucher auf Stock setzen.

Strauchhöhe: bis 1 m

Abrechnung nach Grundfläche Strauch.

Anfallendes Schnittgut entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 40 Sträucher fachgerecht auf Stock setzen (1 - 2 m)

Eventualposition ohne GB

Sträucher auf Stock setzen.

Strauchhöhe: 1 - 2 m

Abrechnung nach Grundfläche Strauch.

Anfallendes Schnittgut entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 50 Freiwachsende Hecke fachgerecht zurückschneiden

Eventualposition ohne GB

Freiwachsende Hecke entlang einer Verkehrsfläche oder eines Gebäudes fachgerecht zurückschneiden und anfallendes Schnittgut entsorgen.

Gehölzart: verschiedene

Ziergehölze Wuchshöhe: 3 - 4 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Unterabschnitt: Schnitarbeiten

Wuchsbreite: 3 - 4 m
 Geforderte Schnitthöhe: 2,50 m
 Geforderte Schnittbreite: 2,50 m

Abrechnung nach Heckenlänge.

1 M [Nur EP]

2. 3. 60 Freiwachsende Wildwuchsfläche fachgerecht zurückschneiden

Eventualposition ohne GB

Freiwachsende Wildgehölze, Ø bis 10 cm, (z. B. Schlehe, Ahornwildlinge, Brombeere etc.) auf den Stock setzen und anfallendes Schnittgut entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 70 Freiwachsende Wildwuchsfläche fachgerecht zurückschneiden (Böschung)

Eventualposition ohne GB

Freiwachsende Wildgehölze in Böschung über 20 Grad, bis 40 Grad, Ø bis 10 cm, (z. B. Schlehe, Ahornwildlinge, Brombeere etc.) auf den Stock setzen und anfallendes Schnittgut entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 80 Freiwachsende Wildwuchsfläche fachgerecht zurückschneiden (Hanglage)

Eventualposition ohne GB

Freiwachsende Wildgehölze in Hanglage über 40 Grad, Ø bis 10 cm, (z. B. Schlehe, Ahornwildlinge, Brombeere etc.) auf den Stock setzen und anfallendes Schnittgut entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 3. 90 Freiwachsende Hecke fachgerecht zurückschneiden als Verkehrssicherung

Eventualposition ohne GB

Freiwachsende Hecke, Wuchshöhe bis 3,00 m, einseitig als Verkehrssicherungsmaßnahme an Wegen fachgerecht zurück-schneiden und anfallendes Schnittgut entsorgen.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schnitтарbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 100 **Schnitthecke H < 2 m, B < 1,20 m fachgerecht zurückschneiden**
Eventualposition ohne GB
 Schnitthecke, Wuchshöhe bis 2,00 m, Wuchsbreite bis 1,20 m fachgerecht zurückschneiden und entsorgen.

 Geforderte Schnitthöhe: 1,00 - 1,20 m
 Geforderte Schnittbreite: 0,60 m

 Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt zweiseitig und oben, einschließlich Köpfe.

1 M **[Nur EP]**

2. 3. 110 **Schnitthecke H < 2 m, B 1,20 - 2,00 m fachgerecht zurückschneiden**
Eventualposition ohne GB
 Schnitthecke, Wuchshöhe bis 2,00 m, Wuchsbreite 1,20 - 2,00 m, fachgerecht zurückschneiden und entsorgen.

 Geforderte Schnitthöhe: 1,00 - 1,20 m
 Geforderte Schnittbreite: 0,60 m

 Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt zweiseitig und oben, einschließlich Köpfe.

1 M **[Nur EP]**

2. 3. 120 **Schnitthecke H < 2 m, B > 2,00 m fachgerecht zurückschneiden**
Eventualposition ohne GB
 Schnitthecke, Wuchshöhe bis 2,00 m, Wuchsbreite ab 2,00 m, fachgerecht zurückschneiden und entsorgen.

 Geforderte Schnitthöhe: 1,00 - 1,20 m
 Geforderte Schnittbreite: 0,60 m

 Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt zweiseitig und oben, einschließlich Köpfe.

1 M **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 130 **Schnitthecke H > 2 m, B < 1,20 m fachgerecht zurückschneiden**
Eventualposition ohne GB
 Schnitthecke, Wuchshöhe ab 2,00 m, Wuchsbreite bis 1,20 m fachgerecht zurückschneiden und entsorgen.

Geforderte Schnitthöhe: 2,00 m
 Geforderte Schnittbreite: 0,80 m

Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt zweiseitig und oben, einschließlich Köpfe.

1 M **[Nur EP]**

2. 3. 140 **Schnitthecke H > 2 m, B 1,20 - 2,00 m fachgerecht zurückschneiden**
Eventualposition ohne GB
 Schnitthecke, Wuchshöhe ab 2,00 m, Wuchsbreite 1,20 - 2,00 m fachgerecht zurückschneiden und entsorgen.

Geforderte Schnitthöhe: 2,00 m
 Geforderte Schnittbreite: 0,80 m

Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt zweiseitig und oben, einschließlich Köpfe.

1 M **[Nur EP]**

2. 3. 150 **Schnitthecke H > 2 m, B > 2,00 m fachgerecht zurückschneiden**
Eventualposition ohne GB
 Schnitthecke, Wuchshöhe bis 2,00 m, Wuchsbreite ab 2,00 m, fachgerecht zurückschneiden und entsorgen.

Geforderte Schnitthöhe: 2,00 m
 Geforderte Schnittbreite: 0,80 m

Abrechnung nach Heckenlänge, Schnitt zweiseitig und oben, einschließlich Köpfe.

1 M **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 160	Kletterpflanzen < 3 m fachgerecht zurückschneiden Eventualposition ohne GB Kletterpflanzen (Efeu oder Wilden Wein) fachgerecht um ca. 1/3 der Wuchshöhe zurückschneiden. Abrechnung nach Länge. Schnitt oben sowie an den Seiten. Ausführung Handarbeit: mit Leiter; inkl. anfallendes Schnittgut entsorgen.	1	M	[Nur EP]
2. 3. 170	Kletterpflanzen > 3 m fachgerecht zurückschneiden Eventualposition ohne GB Kletterpflanzen (Efeu oder Wilden Wein) fachgerecht um ca. 1/3 der Wuchshöhe zurückschneiden. Abrechnung nach Länge. Schnitt oben sowie an den Seiten. Der Einsatz einer Hubarbeitsbühne wird gesondert berechnet; inkl. anfallendes Schnittgut entsorgen.	1	M	[Nur EP]
2. 3. 180	Stauden- und Rosenbeete durchputzen Eventualposition ohne GB Stauden- und Rosenbeete durchputzen, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden und entsorgen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Mäharbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4 Mäharbeiten

2. 4. 10 Mähen von Gebrauchsrasenflächen < 500 m²

Eventualposition ohne GB

Wuchshöhe: 6 - 10 cm

Schnitthöhe: 4 cm

Flächen kleiner 500 m³

Schnittgut aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 20 Mähen von Gebrauchsrasenflächen > 500 m²

Eventualposition ohne GB

Wuchshöhe: 6 - 10 cm

Schnitthöhe: 4 cm

Flächen größer 500 m²

Schnittgut aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 30 Mähen von Gebrauchsrasenflächen (Hanglage) < 500 m²

Eventualposition ohne GB

Hangneigung: über 40 Grad

Wuchshöhe: 6 - 10 cm

Schnitthöhe: 4 cm

Flächen kleiner 500 m³

Schnittgut aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 4. 40 Mähen von Gebrauchsrasenflächen (Hanglage) > 500 m²

Eventualposition ohne GB

Hangneigung: über 40 Grad

Wuchshöhe: 6 - 10 cm

Schnitthöhe: 4 cm

Flächen größer 500 m²

Schnittgut aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Mäharbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 50	Mähen von Wildwuchsflächen, Wuchshöhe: 0-30 cm, < 500 m² Eventualposition ohne GB Mähen von Wildwuchsflächen mit Motorsense Wuchshöhe: 0 - 30 cm	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 60	Mähen von Wildwuchsflächen, Wuchshöhe: 0-30 cm, > 500 m² Eventualposition ohne GB Mähen von Wildwuchsflächen mit Motorsense Wuchshöhe: 0 - 30 cm	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 70	Mähen von Wildwuchsflächen, Wuchshöhe: 30-60 cm, < 500 m² Eventualposition ohne GB Mähen von Wildwuchsflächen mit Motorsense Wuchshöhe: 30 - 60 cm	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 80	Mähen von Wildwuchsflächen, Wuchshöhe: 30-60 cm, > 500 m² Eventualposition ohne GB Mähen von Wildwuchsflächen mit Motorsense Wuchshöhe: 30 - 60 cm	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 90	Mähen von Wildwuchsflächen, Zulage für Hanglage Eventualposition ohne GB Zulage zu Pos. Mähen von Wildwuchsflächen mit Motorsense für Hanglagen über 40 Grad.	1	M2	[Nur EP]
2. 4. 100	Mähen von Wiesenflächen Eventualposition ohne GB Wuchshöhe: über 50 cm Schnitthöhe: 4 cm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Außenanlagen

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	--	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

Schnittgut aufnehmen und entsorgen.

		1	M2	[Nur EP]
--	--	----------	-----------	-------	-----------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5 Erdarbeiten

2. 5. 10 Erdaushub und Abfuhr < 1 m³

Eventualposition ohne GB

Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Kleinmengen bis 1 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 20 Erdaushub und Abfuhr 1 - 5 m³

Eventualposition ohne GB

Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen 1 - 5 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 30 Erdaushub und Abfuhr 5 - 10 m³

Eventualposition ohne GB

Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen 5 - 10 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 40 Erdaushub und Abfuhr 10 - 50 m³

Eventualposition ohne GB

Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen 10 - 50 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 50 Erdaushub und Abfuhr > 50 m³

Eventualposition ohne GB

Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen größer 50 m³.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 60	Handschachtung und Abfuhr Kleinmengen < 1 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 von Hand plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Kleinmengen bis 1 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 70	Handschachtung und Abfuhr Kleinmengen 1 - 5 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 von Hand plangemäß ausschachten und das anfallende Material entsorgen. Mengen 1 - 5 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 80	Erdaushub ausschachten und seitlich lagern Eventualposition ohne GB Erdaushub in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 maschinell plangemäß ausschachten und das anfallende Material seitlich lagern.	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 90	Erdplanum maschinell herstellen < 1 m² Eventualposition ohne GB Erdplanum ebenflächig maschinell herstellen und standfest verdichten. Kleinflächen bis 1 m ² .	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 100	Erdplanum maschinell herstellen 1 - 10 m² Eventualposition ohne GB Erdplanum ebenflächig maschinell herstellen und standfest verdichten. Flächen 1 - 10 m ² .	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 110	Erdplanum maschinell herstellen > 10 m² Eventualposition ohne GB Erdplanum ebenflächig maschinell herstellen und standfest verdichten. Flächen größer 10 m ² .	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 120 Erdplanum von Hand herstellen < 1 m²
Eventualposition ohne GB
 Erdplanum ebenflächig von Hand herstellen und standfest verdichten. Flächen bis 1 m².

1 M2 [Nur EP]

2. 5. 130 Erdaushub für Leitungsgräben BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) < 1 m³
Eventualposition ohne GB
 Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 planmäßig bis in einer Tiefe von 1,50 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Kleinmengen bis 1 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 140 Erdaushub für Leitungsgräben BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) 1 - 10 m³
Eventualposition ohne GB
 Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 planmäßig bis in einer Tiefe von 1,50 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Mengen 1 - 10 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 150 Erdaushub für Leitungsgräben BKL 3 - 5 (bis 1,50 m tief) > 10 m³
Eventualposition ohne GB
 Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 planmäßig bis in einer Tiefe von 1,50 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Mengen größer 10 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 160 Erdaushub für Leitungsgräben BKL 3 - 5 (bis 3,00 m tief) < 1 m³

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 planmäßig bis in einer Tiefe von 3,00 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Der Verbau wird gesondert vergütet. Kleinmengen bis 1 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 170 Erdaushub für Leitungsgräben BKL 3 - 5 (bis 3,00 m tief) 1 - 10 m³

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 planmäßig bis in einer Tiefe von 3,00 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Der Verbau wird gesondert vergütet. Mengen 1 - 10 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 180 Erdaushub für Leitungsgräben BKL 3 - 5 (bis 3,00 m tief) > 10 m³

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 3 - 5 nach DIN 18300 planmäßig bis in einer Tiefe von 3,00 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Der Verbau wird gesondert vergütet. Mengen größer 10 m³.

1 M3 [Nur EP]

2. 5. 190 Erdaushub für Leitungsgräben BKL 6 (bis 1,50 m tief) < 1 m³

Eventualposition ohne GB

Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 6 nach DIN 18300 planmäßig bis in einer Tiefe von 1,50 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Kleinmengen bis 1 m³.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 200	Erdaushub für Leitungsgräben BKL 6 (bis 1,50 m tief) 1 - 10 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 6 nach DIN 18300 planmäßig bis in einer Tiefe von 1,50 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Mengen 1 - 10 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 210	Erdaushub für Leitungsgräben BKL 6 (bis 1,50 m tief) > 10 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 6 nach DIN 18300 planmäßig bis in einer Tiefe von 1,50 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Mengen größer 10 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 220	Erdaushub für Leitungsgräben BKL 6 (bis 3,00 m tief) < 1 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 6 nach DIN 18300 plangemäß bis in einer Tiefe von 3,00 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Der Verbau wird gesondert vergütet. Kleinmengen bis 1 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 230	Erdaushub für Leitungsgräben BKL 6 (bis 3,00 m tief) 1 - 10 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 6 nach DIN 18300 plangemäß bis in einer Tiefe von 3,00 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Der Verbau wird gesondert vergütet. Mengen 1 - 10 m ³ .	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 240	Erdaushub für Leitungsgräben BKL 6 (bis 3,00 m tief) > 10 m³ Eventualposition ohne GB Erdaushub für Leitungsgräben, Streifenfundamente u.ä. in Bodenklasse 6 nach DIN 18300 plangemäß bis in einer Tiefe von 3,00 m herstellen, laden und das anfallende Material entsorgen. Die Grabenbreite richtet sich nach DIN 4224, wonach auch abgerechnet wird. Der Verbau wird gesondert vergütet. Mengen größer 10 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 250	Zulage Handarbeit Erdaushub für Leitungsgräben Eventualposition ohne GB Zulage für Erdaushub für Leitungsgräben für Handarbeit im Bereich von Versorgungsleitungen o.ä.	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 260	Erdplanum in Gräben herstellen und verdichten Eventualposition ohne GB Nach erfolgten Erdarbeiten sind die geforderten Planumshöhen durch ebenflächiges Abziehen herzustellen und anschließend nach Z T V E standfest zu verdichten.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 270	Steinarmer Verfüllsand, liefern und einbauen < 1 m³ Eventualposition ohne GB Steinarmer Verfüllsand zur Herstellung von Rohrbettungen, Ummantelungen und zum Verfüllen von Arbeitsräumen liefern, lageweise einbauen und standfest verdichten. Das Material muss lehmarm und frei von Steinen über Faustgröße sein. Kleinmengen bis 1 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 280	Steinarmer Verfüllsand, liefern und einbauen 1 - 10 m³ Eventualposition ohne GB Steinarmer Verfüllsand zur Herstellung von Rohrbettungen, Ummantelungen und zum Verfüllen von Arbeitsräumen liefern, lageweise einbauen und standfest verdichten. Das Material muss lehmarm und frei von Steinen über Faustgröße sein. Mengen 1 - 10 m ³ .	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Erdarbeiten				

2. 5. 290	<p>Steinarmer Verfüllsand, liefern und einbauen > 10 m³ Eventualposition ohne GB Steinarmer Verfüllsand zur Herstellung von Rohrbettungen, Ummantelungen und zum Verfüllen von Arbeitsräumen liefern, lageweise einbauen und standfest verdichten. Das Material muss lehmarm und frei von Steinen über Faustgröße sein. Mengen größer 10 m³.</p>	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 300	<p>Oberboden BKL 1 abtragen und seitlich lagern Eventualposition ohne GB Oberboden (BKL 1) bis 30 cm unterhalb der Grasnaht abtragen und seitlich auf Mieten lagern.</p>	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 310	<p>Oberboden BKL 1 abtragen und entsorgen Eventualposition ohne GB Oberboden (BKL 1) bis 30 cm unterhalb der Grasnaht abtragen und entsorgen.</p>	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 320	<p>Oberboden BKL 1 gelagert wiedereinbauen Eventualposition ohne GB Auf Mieten gelagerter Oberboden bis max. 50m weit zur Einbaustelle transportieren, ebenflächig einbauen, abrechnen und Steine über Faustgröße sowie Wurzelwerk auslesen und entsorgen.</p>	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 330	<p>Gesiebter Mutterboden liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Das gelieferte Material muss frei von Wurzeln und Steinen über Faustgröße sein und ist auf vorbereiteten Planumsflächen gleichmäßig stark und ebenflächig aufzubringen und für die Aussaat bzw. Neupflanzung vorzubereiten. Mutterboden gesiebt, gem. LAGA-Boden, 1 m³ = 1,6 to</p>	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 340	Unbewehrter Beton abbrechen und entsorgen, Kleinstmengen < 0,5 m³ Eventualposition ohne GB Unbewehrter Beton abbrechen und entsorgen. Massen unter 0,5 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 350	Unbewehrter Beton abbrechen und entsorgen > 0,5m³ Eventualposition ohne GB Unbewehrter Beton abbrechen und entsorgen. Massen > 0,5m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 360	Bewehrter Beton abbrechen und entsorgen, Kleinstmengen < 0,5 m³ Eventualposition ohne GB Bewehrter Beton abbrechen und entsorgen. Massen unter 0,5 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 370	Bewehrter Beton abbrechen und entsorgen > 0,5 m³ Eventualposition ohne GB Bewehrter Beton (auch in Gräben) abbrechen und entsorgen. Massen > 0,5m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 380	Mauerwerksabbruch, Kleinstmengen < 0,5 m³ Eventualposition ohne GB Mauerwerk abbrechen und entsorgen.	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 390	Mauerwerksabbruch > 0,5m³ Eventualposition ohne GB Mauerwerk abbrechen und entsorgen.	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 5. 400	Beton C20/C25 liefern und einbauen, Kleinstmengen < 1 m³ Eventualposition ohne GB Beton C20/C25 nach DIN 1045, Konsistenz K2, in kleinen Einzelmengen für Fundamente, Ummantelungen, Treppenplatten usw. liefern, fachgerecht einbauen und verdichten.	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 410	Beton C20/C25 liefern und einbauen > 1 m³ Eventualposition ohne GB Beton C20/C25 nach DIN 1045, Konsistenz K2, in kleinen Einzelmengen für Fundamente, Ummantelungen, Treppenplatten usw. liefern, fachgerecht einbauen und verdichten.	1	M3	[Nur EP]
2. 5. 420	Raue Brettschalung liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Raue Brettschalung einschl. des erforderlichen Abstütz- und Verspannmaterials liefern, einbauen, vorhalten und wieder entfernen.	1	M2	[Nur EP]
2. 5. 430	Bitumenanstrich 2-fach herstellen Eventualposition ohne GB Wandflächen aus Beton oder Putz kalt mit 2-fachem Bitumenanstrich versehen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Oberflächenarbeiten, Treppen,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6	Oberflächenarbeiten, Treppen, Fallschutz				
2. 6. 10	Trennschnitte in Asphaltbelägen herstellen Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Asphaltbelägen herstellen, 5 cm tief, im Nassschneideverfahren.	1	LFM	[Nur EP]
2. 6. 20	Trennschnitte in Verbundsteinflächen herstellen Eventualposition ohne GB Trennschnitte in Verbundsteinflächen herstellen bzw. Verbund- steine schneiden, 6 - 10 cm tief.	1	LFM	[Nur EP]
2. 6. 30	Asphaltbelag aufbrechen und entsorgen Eventualposition ohne GB Stärke ca. 5-7 cm. Das Material ist aufzunehmen und zu einer Recyclinganlage abzufahren. Dem Auftraggeber sind die Wiegekarten zur Anerkennung vorzulegen. Die Entsorgungs- gebühren sind einzurechnen. Erschwernisse durch Einbauten sind in die Position einzurechnen. Ausbauasphalt, bitumenstämmig.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 40	Asphaltbelag (PAK-haltig) aufbrechen und entsorgen Eventualposition ohne GB Das teerhaltige Material (PAK) ist aufzunehmen und auf eine behördlich genehmigte Sondermülldeponie abzutransportieren bzw. einer Wiederverwertung zuzuführen. Dem Auftraggeber sind die Wiegekarten zur Anerkennung vorzulegen. Die Entsorgungsgebühren sind einzurechnen. Erschwernisse durch Einbauten sind in die Position einzurechnen. AVV-Abfallschlüssel: 170301	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Oberflächenarbeiten, Treppen,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 50	Unterbau aus HO-Schotter aufnehmen und entsorgen Eventualposition ohne GB Unterbau aus HO-Schotter aufnehmen, laden und entsorgen.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 60	Unterbau aus Naturschotter aufnehmen und entsorgen Eventualposition ohne GB Unterbau aus Naturschotter aufnehmen, laden und entsorgen.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 70	Unterbau aus Recyclingschotter aufnehmen und entsorgen Eventualposition ohne GB Unterbau aus Recyclingschotter aufnehmen, laden und entsorgen.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 80	Betonpflaster alle Formate (8 - 10 cm) aufnehmen, säubern, lagern, Kleinflächen < 5 m² Eventualposition ohne GB Betonpflaster alle Formate (8 - 10 cm) aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 90	Betonpflaster alle Formate (8 - 10 cm) aufnehmen, säubern, lagern, Flächen > 5 m² Eventualposition ohne GB Betonpflaster alle Formate (8 - 10 cm) aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 100	Betonpflaster alle Formate (8 - 10 cm) aufnehmen und entsorgen, Kleinflächen < 5 m² Eventualposition ohne GB Betonpflaster alle Formate (8 - 10 cm) aufnehmen und entsorgen.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 110	Betonpflaster alle Formate (8 - 10 cm) aufnehmen und entsorgen, Flächen > 5 m² Eventualposition ohne GB Betonpflaster alle Formate (8 - 10 cm) aufnehmen und entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 120	Natursteinpflaster (4 - 6 cm) aufnehmen, säubern, lagern Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster als Mosaik (4 - 6 cm), aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 130	Natursteinpflaster (4 - 6 cm) aufnehmen und entsorgen Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster als Mosaik (4 - 6 cm), aufnehmen und entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 140	Natursteinpflaster (8 - 10 cm) aufnehmen, säubern, lagern Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster als Kleinformat (8 - 10 cm), aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 150	Natursteinpflaster (8 - 10 cm) aufnehmen und entsorgen Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster als Kleinformat (8 - 10 cm), aufnehmen und entsorgen.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 160	Natursteinpflaster (12 - 22 cm) aufnehmen, säubern, lagern Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster als Großformat (12 - 22 cm), aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Oberflächenarbeiten, Treppen,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 170 Natursteinpflaster (12 - 22 cm) aufnehmen und entsorgen
Eventualposition ohne GB
 Natursteinpflaster als Großformat (12 - 22 cm), aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 180 Gehwegplatten aufnehmen, säubern, lagern
Eventualposition ohne GB
 Gehwegplatten unterschiedlicher Formate, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 190 Gehwegplatten aufnehmen und entsorgen
Eventualposition ohne GB
 Gehwegplatten unterschiedlicher Formate, aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 200 Gelagerte Gehwegplatten aufnehmen und wiederverlegen
Eventualposition ohne GB
 Gehwegplatten unterschiedlicher Formate, aufnehmen und wiederverlegen.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 210 Rasengittersteine aufnehmen, säubern, lagern
Eventualposition ohne GB
 Rasengittersteine unterschiedlicher Formate, aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 220 Rasengittersteine aufnehmen und entsorgen
Eventualposition ohne GB
 Rasengittersteine unterschiedlicher Formate, aufnehmen und entsorgen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Oberflächenarbeiten, Treppen,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 230	Gelagerte Rasengittersteine aufnehmen und wiederverlegen Eventualposition ohne GB Gelagerte Rasengittersteine unterschiedlicher Formate, aufnehmen und wiederverlegen.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 240	Pflasterbettung aus Splitt aufnehmen und lagern Eventualposition ohne GB Pflasterbettung aus Splitt, aufnehmen und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 250	Pflasterbettung aus Splitt aufnehmen und entsorgen Eventualposition ohne GB Pflasterbettung aus Splitt, aufnehmen und entsorgen.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 260	Unterbau aus Naturschotter (0/56) als Frostschutz liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Naturschotter (0/56) als Frostschutzschicht liefern, ebenflächig einbauen und verdichten.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 270	Unterbau aus Naturschotter (0/56) als Tragschicht liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Naturschotter (0/56) als Tragschicht liefern, ebenflächig einbauen und verdichten.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 280	Pflasterbettung aus Splitt liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Pflasterbettung aus Splitt 2/5 mm liefern, ebenflächig einbauen und profilieren.	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 290	Gelagerte Pflasterbettung aus Splitt wiedereinbauen Eventualposition ohne GB Bauseits gelagerte Pflasterbettung aus Splitt 2/5 mm ebenflächig einbauen und profilieren.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 300	Gelagertes Natursteinpflaster (4 - 6 cm) wiederverlegen Eventualposition ohne GB Bauseits gelagertes Natursteinpflaster (4 - 6 cm) aufnehmen, bis 30 m weit transportieren und fachgerecht ebenflächig verlegen, mit fein körnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 310	Gelagertes Natursteinpflaster (8 - 10 cm) wiederverlegen Eventualposition ohne GB Bauseits gelagertes Natursteinpflaster (8 - 10 cm) aufnehmen, bis 30m weit transportieren und fachgerecht ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 320	Gelagertes Natursteinpflaster (12 - 22 cm) wiederverlegen Eventualposition ohne GB Bauseits gelagertes Natursteinpflaster (12- 22 cm) aufnehmen, bis 30 m weit transportieren und fachgerecht ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 330	Natursteinpflaster (4 - 6 cm) liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster (4 - 6 cm) liefern und fachgerecht ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Oberflächenarbeiten, Treppen,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 340	Natursteinpflaster (8 - 10 cm) liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster (8 - 10 cm) liefern und fachgerecht ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 350	Natursteinpflaster (12 - 22 cm) liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Natursteinpflaster (12 - 22 cm) liefern und fachgerecht ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 360	Beton-Verbundsteinpflaster 20 x 10 x 8 cm, liefern und verlegen Eventualposition ohne GB Beton-Verbundsteinpflaster, 8 cm stark, grau, liefern und ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln. Das Herrichten der erforderlichen Bettung aus Splitt wird gesondert vergütet.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 370	Beton-Verbundsteinpflaster 20 x 10 x 10 cm, liefern und verlegen Eventualposition ohne GB Beton-Verbundsteinpflaster, 10 cm stark, grau, liefern und ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln. Das Herrichten der erforderlichen Bettung aus Splitt wird gesondert vergütet.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 380	Beton-Verbundsteinpflaster 20 x 20 x 8 cm, liefern und verlegen Eventualposition ohne GB Beton-Verbundsteinpflaster, 8 cm stark, grau, liefern und ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln. Das Herrichten der erforderlichen Bettung aus Splitt wird gesondert vergütet.	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 390	<p>Gelagertes Betonpflaster alle Formate (8 - 10 cm) wiederverlegen Eventualposition ohne GB Bauseits gelagertes Betonpflaster, 8 -10 cm stark, aufnehmen, bis 30 m weit transportieren und ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln. Das Herrichten der erforderlichen Bettung aus Splitt wird gesondert vergütet.</p>	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 400	<p>Rasengittersteine (8 - 10 cm) liefern und verlegen Eventualposition ohne GB Rasengittersteine, (8 - 10 cm), grau, liefern und ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln. Pflasterbettung und Füllmaterial wird gesondert vergütet.</p> <p>Füllmaterial nach Angabe des AG: Oberboden, frei von Wurzeln und Steinen größer als 20mm oder Splitt 2/5.</p>	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 410	<p>Rasengittersteine (8 - 10 cm) wiederverlegen Eventualposition ohne GB Bauseits gelagerte Rasengittersteine, (8 - 10 cm), aufnehmen, bis 30 m weit transportieren und ebenflächig verlegen, mit feinkörnigem Flusssand verfugen und standfest abrütteln. Pflasterbettung und Füllmaterial wird gesondert vergütet.</p> <p>Füllmaterial nach Angabe des AG: Oberboden, frei von Wurzeln und Steinen größer als 20mm oder Splitt 2/5.</p>	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 420	<p>Wildkrautbekämpfung auf Natursteinpflasterflächen Eventualposition ohne GB Mechanisches Entfernen der obersten Vegetationsschicht, einschließlich Entsorgung.</p>	1	M2	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 430 Herstellung wassergebundener Decken

Eventualposition ohne GB

Wassergebundene Decke, wie folgt, auf vorhandenem Unterbau erstellen:

Deckschicht: 10 cm stark, mit Natursplitt 5/11 mm und Brechsand 0/3 mm im MV 1:1 liefern und herstellen.

Decke: 1 cm stark, mit Moränensplitt 3/5 mm, abstreuen und walzen.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 440 Arbeiten zur Unterhaltung wassergebundener Decken

Eventualposition ohne GB

Zur Unterhaltung von wassergebunden Decken sind die Arbeiten wie folgt auszuführen:

- Moränensplitt aufnehmen und zur Wiederverwendung seitlich lagern
- Vorhandene wassergebundene Decke vor dem Aufbringen der neuen Decke einebnen und aufräumen
- Natursplitt 5/11 mm und Brechsand 0/3 mm im MV 1:1 einbringen und verdichten
- So vorbereitete Flächen 1 cm stark mit Moränensplitt abstreuen und abwalzen

Die erforderlichen Materiallieferungen werden gesondert vergütet.

1 M2 [Nur EP]

2. 6. 450 Wildkrautbekämpfung auf wassergebundener Decken (manuell)

Eventualposition ohne GB

Entfernen der obersten Vegetationsschicht, einschließlich Entsorgung. Die Fläche wird anschließend eingeebnet und abgewalzt.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Oberflächenarbeiten, Treppen,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 460	Fallschutzkies 4/8 liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Fallschutzkies 4/8 mm, liefern und einbauen.	1	T	[Nur EP]
2. 6. 470	Holzhackschnitzel 5/50 als Fallschutz liefern und einbauen < 10 m³ Eventualposition ohne GB Holzhackschnitzel 5/50 aus mechanisch zerkleinertem, unbehandeltem Holz (keine Holzwerkstoffe!), zertifiziert nach DIN EN 1176, liefern und als Fallschutz einbauen. Mengen kleiner 10 m³.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 480	Holzhackschnitzel 5/50 als Fallschutz liefern und einbauen > 10m³ Eventualposition ohne GB Holzhackschnitzel 5/50 aus mechanisch zerkleinertem, unbehandeltem Holz (keine Holzwerkstoffe!), zertifiziert nach DIN EN 1176, liefern und als Fallschutz einbauen. Mengen größer 10 m³.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 490	Rindenmulch aus Nadelholzrinde < 10 m³ Eventualposition ohne GB Rindenmulch aus Nadelholzrinde liefern und einbauen. Mengen kleiner 10m³.	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 500	Rindenmulch aus Nadelholzrinde > 10m³ Eventualposition ohne GB Rindenmulch aus Nadelholzrinde liefern und einbauen. Mengen größer 10m³.	1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Oberflächenarbeiten, Treppen,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 510	Spielsand 0/2 liefern und einbauen < 10 m³ Eventualposition ohne GB Spielsand 0/2 mm, zertifiziert nach DIN 18034 liefern und einbauen. Mengen kleiner 10 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 520	Spielsand 0/2 liefern und einbauen > 10m³ Eventualposition ohne GB Spielsand 0/2 mm, zertifiziert nach DIN 18034 liefern und einbauen. Mengen größer 10 m ³ .	1	M3	[Nur EP]
2. 6. 530	Geotextilvlies liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Wasserdurchlässiges Geotextil mit einem Flächengewicht von 150-200 g/m ² liefern und fachgerecht verlegen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Überlappungen werden übermessen und sind einzukalkulieren.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 540	Unkrautvlies liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Wasserdurchlässiges Unkrautvlies liefern und fachgerecht verlegen. Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Überlappungen werden übermessen und sind einzukalkulieren.	1	M2	[Nur EP]
2. 6. 550	Betonblockstufen 35 x 15 cm, liefern und einbauen Eventualposition ohne GB Stahlbetonblockstufen mit Sichtbodenoberfläche Farbe: grau Querschnitt: ca. 35 x 15 cm In Einzellängen von 50, 75 und 100 cm liefern und auf vorbereitetem Unterbau wie folgt fachgerecht versetzen: Die Blockstufen werden auf vorbereiteten und verdichteten Unterbetonflächen mit durchgehenden Auftrittsflächen und ca. 1 cm breiten Stoßfugen in einem ca. 3 - 5 cm starken Bett				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

aus Zementmörtel höhenund fluchtgerecht so versetzt, dass die Auftrittsfläche eine Neigung von 1 % in Gefällerichtung aufweist. Alle Fugen sind satt und flächenbündig mit Zementmörtel zu verfugen. Die dreieckförmigen Füllkeile aus Beton C20/C25 hinter jeder Stufenreihe zur nächsten hin sind einzukalkulieren.

1 LFM [Nur EP]

2. 6. 560 Bauseits gestellter Poller mit Hülse in Asphaltfläche einbauen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gestellter Poller mit Hülse in Asphaltfläche einbauen. Inkl. Lieferung Beton, erforderliche Trennschnitte im Belag und Entsorgung aller Reststoffe.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 570 Bauseits gestellter Poller mit Hülse in Verbundsteinfläche einbauen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gestellter Poller mit Hülse in Verbundsteinfläche einbauen. Inkl. Lieferung Beton, erforderliche Trennschnitte im Belag und Entsorgung aller Reststoffe.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 580 Bauseitsgestellte Bank (unterflur) in Asphaltfläche einbauen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gestellte Bank in Asphaltfläche einbauen. Zu fundamentieren 15 cm unterflur mit 2 x 2 Edelstahlankern M 10 x 470 in 2 Streifenfundamenten L 60/ B 15/ T 40 cm.

Inkl. Lieferung Beton, erforderliche Trennschnitte im Belag und Entsorgung aller Reststoffe.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 590 Bauseitsgestellte Bank (unterflur) in Verbundsteinfläche einbauen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gestellte Bank in Verbundsteinfläche einbauen. Zu fundamentieren 15 cm unterflur mit 2 x 2 Edelstahlankern M 10 x 470 in 2 Streifenfundamenten L 60/ B 15/ T 40 cm.

Inkl. Lieferung Beton, erforderliche Trennschnitte im Belag und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Entsorgung aller Reststoffe.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 600 Bauseitsgestellte Bank (oberflur) auf Asphaltfläche einbauen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gestellte Bank auf Asphaltfläche einbauen.
 Aufzuschrauben oberflur mittels 2K-Kleber und 2 x 2
 Ankerdübeln S 10 x 80.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 610 Bauseits gestellter Abfalleimer in Asphaltfläche einbauen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gestellter Abfalleimer mit einem Pfosten in
 Asphaltfläche einbauen. Inkl. Lieferung Beton, erforderliche
 Trennschnitte im Belag und Entsorgung aller
 Reststoffe.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 620 Bauseits gestellter Abfalleimer in Verbundsteinfläche einbauen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gestellter Abfalleimer mit einem Pfosten in
 Verbundsteinfläche einbauen. Inkl. Lieferung Beton,
 erforderliche Trennschnitte im Belag und Entsorgung aller
 Reststoffe.

1 STK [Nur EP]

2. 6. 630 Bauseits gestellter Abfalleimer in Rasenfläche einbauen

Eventualposition ohne GB

Bauseits gestellter Abfalleimer mit einem Pfosten in
 Rasenfläche einbauen. Inkl. Lieferung Beton und Entsorgung
 aller Reststoffe.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Oberflächenarbeiten, Treppen,	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 6. 640	Bauseits gestellter Abfalleimer in wassergebundener Decke einbauen Eventualposition ohne GB Bauseits gestellter Abfalleimer mit einem Pfosten in wassergebundener Decke einbauen. Inkl. Ausbau, seitliches Lagern und späterer Wiedereinbau der Deckschicht, Lieferung Beton und Entsorgung aller Reststoffe.	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 650	Bauseits gestellter Fahrradbügel in Asphaltfläche einbauen Eventualposition ohne GB Bauseits gestellter Fahrradbügel mit zwei Pfosten in Asphaltfläche einbauen. Inkl. Lieferung Beton, erforderliche Trennschnitte im Belag und Entsorgung aller Reststoffe.	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 660	Bauseits gestellter Fahrradbügel in Verbundsteinfläche einbauen Eventualposition ohne GB Bauseits gestellter Fahrradbügel mit zwei Pfosten in Verbundsteinfläche einbauen. Inkl. Lieferung Beton, erforderliche Trennschnitte im Belag und Entsorgung aller Reststoffe.	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 670	Bauseits gestellter Fahrradbügel in wassergebundener Decke einbauen Eventualposition ohne GB Bauseits gestellter Fahrradbügel mit zwei Pfosten in wassergebundener Decke einbauen. Inkl. Ausbau, seitliches Lagern und späterer Wiedereinbau der Deckschicht, Lieferung Beton und Entsorgung aller Reststoffe.	1	STK	[Nur EP]
2. 6. 680	Kleinfundament herstellen Eventualposition ohne GB Kleinfundament in BK 3-5 herstellen, 40 x 40 x 80 cm, inkl. Erdarbeiten, Entsorgung Reststoffe und Betonlieferung Oberfläche wird gesondert vergütet (Verbundstein oder Asphalt).	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7 Rand- und Böschungseinfassungen

2. 7. 10 Tiefbordsteine 8 x 20 x 100, ausbauen und entsorgen

Eventualposition ohne GB

Tiefbordsteine, 8 x 20 x 100 cm, einschl. des vorhandenen Unter- und Rückenbeton abrechen und entsorgen.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 20 Tiefbordsteine 10 x 30 x 100, ausbauen und entsorgen

Eventualposition ohne GB

Tiefbordsteine, 10 x 30 x 100 cm, einschl. des vorhandenen Unter- und Rückenbeton abrechen und entsorgen.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 30 Tiefbordsteine aus Gummifasern 5 x 25 x 100, liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Tiefbordsteine aus Gummifasern, im Format 5 x 25 x 100 liefern und auf einem ausreichend breiten Unterbeton 15 cm stark und 10 cm starkem einseitigen und abgeschrägtem Rücken-beton C20/C25, höhen- und fluchtgerecht nach Plan bzw. nach Angaben der Bauleitung fachgerecht versetzen.

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 40 Tiefbordsteine 8 x 20 x 100 cm, grau, liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Randsteine in Geraden und Kurven auf einem 15 cm starken u. 30 cm breiten Unterbeton mit zwei Rückenstützen 10 x 10 cm aus Beton C 30/37 direkt auf den noch ungebundenen Unterbeton flucht- und höhengerecht versetzen. Ohne Verfugung mit max. 5 mm Stoßfugen. Im Preis enthalten sind außer dem Versetzen der Randsteine noch folgende Leistungen: Liefern der Randsteine, Liefern und Einbauen des Rückenbetons sowie des Unterbetons. Der Unterbeton ist zwischen flucht- und höhengerechter Schalung einzubringen und sorgfältig und intensiv mit geeignetem Gerät zu verdichten Stichmaß 0-3 cm, Absenkungen sind einzukalkulieren.

Randsteine: 8 x 20 x 100
 Farbe: betongrau

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 7. 50 Tiefbordsteine 10 x 30 x 100 cm, grau, liefern und einbauen
 Eventualposition ohne GB**

Randsteine in Geraden und Kurven auf einem 15 cm starken u. 30 cm breiten Unterbeton mit zwei Rückenstützen 10 x 10 cm aus Beton C 30/37 direkt auf den noch ungebundenen Unterbeton flucht- und höhengerecht versetzen. Ohne Verfugung mit max. 5 mm Stoßfugen. Im Preis enthalten sind außer dem Versetzen der Randsteine noch folgende Leistungen: Liefern der Randsteine, Liefern und Einbauen des Rückenbetons sowie des Unterbetons. Der Unterbeton ist zwischen flucht- und höhengerechter Schalung einzubringen und sorgfältig und intensiv mit geeignetem Gerät zu verdichten.
 Stichmaß 0-3 cm, Absenkungen sind einzukalkulieren.

Randsteine: 10 x 30 x 100
 Farbe: betongrau

1 LFM [Nur EP]

**2. 7. 60 Tiefbordsteine aus Beton schneiden
 Eventualposition ohne GB**

Randsteine rechtwinklig zur Längsachse mit Nassschneidegerät schneiden.
 Die entsprechenden Abfallstücke sind zu entsorgen.

1 STK [Nur EP]

2. 7. 70 Winkelstützelement H = 50 cm, T = 40 cm, liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Ausführung Sichtbeton glatt, Farbe grau, Stützenkopf allseitig gefast, Betongüte C35/45, Expositionsklasse XC4, XF1, WF, punktverschweißter Bewehrungskorb, Lastfall 1-2, p max = 5,00 kN/m², höhen- und fluchtgerecht auf frostsicherem Unterbau in ein 5 cm starkes frisches Mörtelbett versetzen. Die Stoßfugen werden mit einer selbstklebenden, dauerelastischen Fugendichtung oder Bitumenbahnen abgedichtet. Aufbauempfehlung des Herstellers beachten, z.B.: Betonwerke Tritz GmbH.

Winkelstützelemente
 Bauteilhöhe: 50 cm
 Bauteillänge: 50 cm
 Fußlänge: 40 cm
 Wandstärke: 12,5 cm

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 80 Winkelstützelement H = 50 cm, T = 40 cm, als Außenecke liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Sichtbeton-Winkelstützen für Eckausbildung, Ausführung wie vorherige Position, 1-teilige 90°-Ecke, als Außenecke.

Winkelstützelemente

Bauteilhöhe: 50 cm
 Bauteillänge: 2 x 50 cm
 Fußlänge: 40 cm
 Wandstärke: 12,5 cm

1 STK [Nur EP]

2. 7. 90 Winkelstützelement H = 80 cm, T = 50 cm, liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Ausführung Sichtbeton glatt, Farbe grau, Stützenkopf allseitig gefast, Betongüte C35/45, Expositionsklasse XC4, XF1, WF, punktverschweißter Bewehrungskorb, Lastfall 1-2, p max = 5,00 kN/m2, höhen- und fluchtgerecht auf frostsicherem Unterbau in ein 5 cm starkes frisches Mörtelbett versetzen. Die Stoßfugen werden mit einer selbstklebenden, dauerelastischen Fugendichtung oder Bitumenbahnen abgedichtet. Aufbauempfehlung des Herstellers beachten, z.B.: Betonwerke Tritz GmbH.

Winkelstützelemente

Bauteilhöhe: 80 cm
 Bauteillänge: 50 cm
 Fußlänge: 50 cm
 Wandstärke: 12,5 cm

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 100 Winkelstützelement H = 80 cm, T = 50 cm, als Außenecke liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Sichtbeton-Winkelstützen für Eckausbildung, Ausführung wie vorherige Position, 1-teilige 90°-Ecke, als Außenecke.

Winkelstützelemente

Bauteilhöhe: 80 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Bauteillänge: 2 x 50 cm
 Fußlänge: 50 cm
 Wandstärke: 12,5 cm

1 STK [Nur EP]

2. 7. 110 Winkelstützelement H = 100 cm, T = 50 cm, liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Ausführung Sichtbeton glatt, Farbe grau, Stützenkopf allseitig gefast, Betongüte C35/45, Expositionsklasse XC4, XF1, WF, punktverschweißter Bewehrungskorb, Lastfall 1-2, p max = 5,00 kN/m², höhen- und fluchtgerecht auf frostsicherem Unterbau in ein 5 cm starkes frisches Mörtelbett versetzen. Die Stoßfugen werden mit einer selbstklebenden, dauerelastischen Fugendichtung oder Bitumenbahnen abgedichtet. Aufbauempfehlung des Herstellers beachten, z.B.: Betonwerke Tritz GmbH.

Winkelstützelemente
 Bauteilhöhe: 100 cm
 Bauteillänge: 50 cm
 Fußlänge: 50 cm
 Wandstärke: 12,5 cm

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 120 Winkelstützelement H = 100 cm, T = 50 cm, als Außenecke liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Sichtbeton-Winkelstützen für Eckausbildung, Ausführung wie vorherige Position, 1-teilige 90°-Ecke, als Außenecke.

Winkelstützelemente
 Bauteilhöhe: 100 cm
 Bauteillänge: 2 x 50 cm
 Fußlänge: 50 cm
 Wandstärke: 12,5 cm

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 7. 130

Winkelstützelement H = 130 cm, T = 70 cm, liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Ausführung Sichtbeton glatt, Farbe grau, Stützenkopf allseitig gefast, Betongüte C35/45, Expositionsklasse XC4, XF1, WF, punktverschweißter Bewehrungskorb, Lastfall 1-2, p max = 5,00 kN/m2, höhen- und fluchtgerecht auf frostsicherem Unterbau in ein 5 cm starkes frisches Mörtelbett versetzen. Die Stoßfugen werden mit einer selbstklebenden, dauerelastischen Fugendichtung oder Bitumenbahnen abgedichtet. Aufbauempfehlung des Herstellers beachten, z.B.: Betonwerke Tritz GmbH.

Winkelstützelemente
 Bauteilhöhe: 130 cm
 Bauteillänge: 50 cm
 Fußlänge: 70 cm
 Wandstärke: 12,5 cm

1 LFM [Nur EP]

2. 7. 140

Winkelstützelement H = 130 cm, T = 70 cm, als Außenecke liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB

Sichtbeton-Winkelstützen für Eckausbildung, Ausführung wie vorherige Position, 1-teilige 90°-Ecke, als Außenecke.

Winkelstützelemente
 Bauteilhöhe: 130 cm
 Bauteillänge: 2 x 50cm
 Fußlänge: 70 cm
 Wandstärke: 12,5 cm

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8 Entwässerungs- und Drainagearbeiten

2. 8. 10 Erdarbeiten für Sicker- und Rohrgräben BKL 1 - 5

Eventualposition ohne GB

Erdarbeiten für das Herstellen von Sicker- und Rohrgräben nach DIN 18300, Bodenklasse 1 - 5, in einer Tiefe bis 1,25 m. Die Erdmassen sind zu lösen, aufzuladen und zu entsorgen. Das Aufmaß erfolgt nach gewachsenem Zustand und den tatsächlich ausgeschachteten Breiten.

1 M3 [Nur EP]

2. 8. 20 Erdarbeiten für Sicker- und Rohrgräben BKL 1 - 5 Zulage für Handarbeit

Eventualposition ohne GB

Zulage Handarbeit für POS Erdarbeiten für Sicker- und Rohrgräben BKL 1 - 5, wo ein Baggereinsatz infolge der Gelände-verhältnisse oder Leitungen nicht möglich ist.

1 M3 [Nur EP]

2. 8. 30 Erdarbeiten für Sicker- und Rohrgräben BKL 6 - 7

Eventualposition ohne GB

Erdarbeiten für das Herstellen von Sicker- und Rohrgräben nach DIN 18300, Bodenklasse 6 - 7, in einer Tiefe bis 1,25 m. Die Erdmassen sind zu lösen, aufzuladen und zu entsorgen. Das Aufmaß erfolgt nach gewachsenem Zustand und den tatsächlich ausgeschachteten Breiten.

1 M3 [Nur EP]

2. 8. 40 Erdarbeiten für Sicker- und Rohrgräben BKL 6 - 7 Zulage für Handarbeit

Eventualposition ohne GB

Zulage Handarbeit für Pos. Erdarbeiten für Sicker- und Rohrgräben BKL 6 - 7, wo ein Baggereinsatz infolge der Gelände-verhältnisse oder Leitungen nicht möglich ist.

1 M3 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Entwässerungs- und Drainagear				

2. 8. 50 Steinfreier Sand, liefern und einbauen
Eventualposition ohne GB
 Steinfreier Sand für das Sandbett von Rohrleitungen und für die Rohrumhüllung liefern und mindestens 30 cm über Rohrscheitel umhüllen. Dieses Material ist von Hand in Lagen von maximal 20 cm einzubringen und sorgfältig zu verdichten.

1 M3 [Nur EP]

2. 8. 60 Drainrohre DN 80 aus PVC-U, liefern und verlegen
Eventualposition ohne GB
 Drainrohre DN 80 aus PVC-U liefern und im Gefälle von 0,5 % in vorhandenem Graben verlegen. Grabenbreite: ca. 30 cm, Grabentiefe von ca. 40 cm ab Oberkante der dynamischen Tragschicht, setzungsfreie Verfüllung mit filterstabiler Sickerpackung aus Kiessand 0/32.

1 M [Nur EP]

2. 8. 70 Sammlerleitung als Teilsickerleitung DN 150
Eventualposition ohne GB
 Fabrikat: Strasil, oder gleichwertig
 Quer versetzt geschlitzt, tunnelförmig mit glatter Fließsohle aus PVC-U, Farbe: blau, in verschiedenen Längen mit Muffe liefern und in vorhandenem Graben in Gefälle verlegen.

Grabenbreite: ca. 40 cm
 Grabentiefe: ca. 0,80 m

Setzungsfreie Verfüllung mit filterstabiler Sickerpackung aus Kiessand 0/32.

1 M [Nur EP]

2. 8. 80 Drainage-Anschlussstück DN 150 / 80
Eventualposition ohne GB
 Drainage-Anschlussstück DN 150/80 liefern und Drainage-saugleitung DN 80 an Drainagesammelleitung DN 150 anschließen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Entwässerungs- und Drainagear				

2. 8. 90	Kontrollschacht aus PP, DN 400 liefern und höhengerecht einbauen Eventualposition ohne GB - Gesamthöhe ca. 100 cm - 1 Abgang DN 150 - 1 Abgang DN 150 - Gussabdeckung Klasse D Anschluss der bauseits verlegten Zulaufrohre, inkl. erforderlicher Reduzierstücke und Verschlussstopfen bei vorgefertigten Abgängen. Die Montage aus Universalschacht und Schacht-verlängerung ist einzukalkulieren.	1	STK	[Nur EP]
2. 8. 100	PVC-Rohre DN 100 Eventualposition ohne GB einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.	1	M	[Nur EP]
2. 8. 110	PVC-Bögen DN 100 Eventualposition ohne GB verschiedene Abwinkelungen, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 8. 120	PVC-Abzweige DN 100 Eventualposition ohne GB verschiedene Abwinkelungen, einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 8. 130	PVC-Überschiebemuffen DN 100 Eventualposition ohne GB einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 140 **PVC-Reinigungsrohre DN 100**
Eventualposition ohne GB
 einschließlich Dichtringen, liefern und fachgerecht einbauen.

1 M **[Nur EP]**

2. 8. 150 **Anschlussstücke von PVC an Steinzeug DN 100**
Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden DN 100 an Muffen von Steinzeugrohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 8. 160 **Anschlussstücke von Steinzeug an PVC DN 100**
Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von Steinzeugrohr-Spitzenden DN 100 an Muffen von PVC-Rohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 8. 170 **Anschlussstücke von PVC an Guss DN 100**
Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von PVC-Spitzenden DN 100 an Muffen von Gussrohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 8. 180 **Anschlussstücke von Guss an PVC DN 100**
Eventualposition ohne GB
 Anschlussstücke zum Anschluss von Gussrohr-Spitzenden DN 100 an Muffen von PVC-Rohren DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 8. 190 **Doppelrinne aus Fertigteilen 30 x 30 x 8 liefern und herstellen**
Eventualposition ohne GB
 Entwässerungsrinne als Doppelrinne aus jeweils zwei versetzten Rinnenplatten 30 x 30 cm mit einer 15 mm starken

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Vorsatzschicht einschließlich Unterbeton herstellen. Abmessung der Platten 30 x 30 x 8 cm, Unterbetondicke 20 cm, C30/35 . Nach der Herstellung des Unterbetons sind die Platten höhen- und fluchtgerecht in 2 cm starken erdfeuchten Zementmörtel MV 1:3 oder Ausgleichsbeton zu verlegen. Die Fugen sind an der Seite mit Zementmörtel zu dichten und mit Zementbrei auszugießen und vor dem Erhärten mit einem Fugeisen zu glätten.

1 M [Nur EP]

2. 8. 200 Doppelrinne aus Fertigteilen 30 x 30 x 10 liefern und herstellen

Eventualposition ohne GB

Entwässerungsrinne als Doppelrinne aus jeweils zwei versetzten Rinnenplatten 30 x 30 cm mit einer 15 mm starken Vorsatzschicht einschließlich Unterbeton herstellen. Abmessung der Platten 30 x 30 x 10 cm, Unterbetondicke 20 cm, C30/35. Nach der Herstellung des Unterbetons sind die Platten höhen- und fluchtgerecht in 2 cm starken erdfeuchten Zementmörtel MV 1:3 oder Ausgleichsbeton zu verlegen. Die Fugen sind an der Seite mit Zementmörtel zu dichten und mit Zementbrei auszugießen und vor dem Erhärten mit einem Fugeisen zu glätten.

1 M [Nur EP]

2. 8. 210 Halbrinne aus Fertigteilen 30 x 30 x 8 liefern und herstellen

Eventualposition ohne GB

Entwässerungsrinne als Halbrinne aus Rinnenplatten 30 x 30 cm mit einer 15 mm starken Vorsatzschicht einschließlich Unterbeton herstellen. Abmessung der Platten 30 x 30 x 8 cm, Unterbetondicke 20 cm, C30/35. Nach der Herstellung des Unterbetons sind die Platten höhen- und fluchtgerecht in 2 cm starken erdfeuchten Zementmörtel MV 1:3 oder Ausgleichsbeton zu verlegen. Die Fugen sind an der Seite mit Zementmörtel zu dichten und mit Zementbrei auszugießen und vor dem Erhärten mit einem Fugeisen zu glätten.

1 M [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 8. 220 Halbrinne aus Fertigteilen 30 x 30 x 10 liefern und herstellen
Eventualposition ohne GB

Entwässerungsrinne als Halbrinne aus Rinnenplatten 30 x 30 cm mit einer 15 mm starken Vorsatzschicht einschließlich Unterbeton herstellen. Abmessung der Platten 30x 30x 10 cm, Unterbetondicke 20 cm, C30/35.

Nach der Herstellung des Unterbetons sind die Platten höhen- und fluchtgerecht in 2 cm starken erdfeuchten Zementmörtel MV 1:3 oder Ausgleichsbeton zu verlegen. Die Fugen sind an der Seite mit Zementmörtel zu dichten und mit Zementbrei auszugießen und vor dem Erhärten mit einem Fugeisen zu glätten.

1 M [Nur EP]

2. 8. 230 Entwässerungsrinne LW 150 liefern u. einbauen
(Wasserspiegelgefälle)

L 1-5m

Eventualposition ohne GB

Entwässerungsrinne LW 150 liefern u. einbauen entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580 mit schraubloser Sicherheitsarretierung aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Auslaufseite.

Nennweite: 15,0 cm
 Baulänge: 100,0 cm
 Baubreite: 18,5 cm
 Bauhöhe: 21,0 cm; 23,5 cm; 26 cm; 28,5 cm; 31,0 cm

als Wasserspiegelgefälle mit fließoptimiertem Querschnitt, liefern und nach Einbauanleitung des jeweiligen Herstellers verlegen. Inkl. Betonaufleger und -Einfassung.
 Einzellängen 1-5 m

1 M [Nur EP]

2. 8. 240 Entwässerungsrinne LW 150 liefern u. einbauen
(Wasserspiegelgefälle)

L > 5m

Eventualposition ohne GB

Entwässerungsrinne LW 150 liefern u. einbauen entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580 mit schraubloser Sicherheitsarretierung aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Auslaufseite.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Nennweite: 15,0 cm
 Baulänge: 100,0 cm
 Baubreite: 18,5 cm
 Bauhöhe: 21,0 cm; 23,5 cm; 26 cm; 28,5 cm; 31,0 cm

als Wasserspiegelgefälle mit fließoptimiertem Querschnitt, liefern und nach Einbauanleitung des jeweiligen Herstellers verlegen. Inkl. Betonaufleger und -Einfassung.
 Zusammenhängende Länge > 5 m

1 M [Nur EP]

2. 8. 250 Entwässerungsrinne LW 150 liefern u. einbauen (Eigengefälle) L 1-5 m

Eventualposition ohne GB

Entwässerungsrinne LW 150 liefern u. einbauen entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580 mit schraubloser Sicherheitsarretierung aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Auslaufseite.

Nennweite: 15,0 cm
 Baulänge: 100,0 cm
 Baubreite: 18,5 cm
 Bauhöhe: 21,0 cm - 26,0 cm

Sohlengefälle 0,5% als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit fließoptimiertem Querschnitt, liefern und nach Einbauanleitung des jeweiligen Herstellers verlegen.
 Inkl. Betonaufleger und -Einfassung.
 Einzellängen 1 - 5 m

1 M [Nur EP]

2. 8. 260 Entwässerungsrinne LW 150 liefern u. einbauen (Eigengefälle) L > 5 m

Eventualposition ohne GB

Entwässerungsrinne LW 150 liefern u. einbauen entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580 mit schraubloser Sicherheitsarretierung aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Sicherheitsfalz (SF) auf der Auslaufseite.

Nennweite: 15,0 cm
 Baulänge: 100,0 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Baubreite: 18,5 cm
 Bauhöhe: 21,0 cm - 26,0 cm

Sohlengefälle 0,5% als Eigengefälle in der Rinnensohle, mit fließoptimiertem Querschnitt, liefern und nach Einbauanleitung des jeweiligen Herstellers verlegen.
 Inkl. Betonaufleger und -Einfassung.
 Zusammenhängende Länge > 5 m

1 M [Nur EP]

**2. 8. 270 Einlaufkasten für Linienentwässerung liefern und einbauen
 Eventualposition ohne GB**

Einlaufkasten aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl mit schraubloser Arretierung System

Baulänge: 50,0 cm
 Baubreite: 18,5 cm
 Bauhöhe: 61,0 cm

mit zwei Einlaufseiten, mit stirnseitigen ausschneidbaren Schablonen zum Anschluss der Rinnen bis Bauhöhe 31,0 cm, mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindung, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für waagerechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160* bzw. DN/OD 200, mit Schlammeimer aus Kunststoff PP, mit Abdeckung wie Rinnen der Hauptposition (inkl.) liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 8. 280 Abdeckroste LW150 für Linienentwässerung liefern und einbauen

Eventualposition ohne GB
 Abdeckroste für Linienentwässerungssysteme aus Gusseisen Lichte Weite 15,0 cm, Belastungsklassen D400- E600 gemäß DIN EN 1433, Stegrost aus Kugelgraphitgusseisen

Lichte Weite: 15,0 cm
 Schlitzweite: ca. 12 mm
 Baulänge: 50 cm
 Baubreite: ca. 17,3 cm
 Einlaufquerschnitt: ca. 578 cm/m²
 Gewicht: ca. 8 kg

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

liefern und einbauen.

1 M [Nur EP]

2. 8. 290 Kombistirnwand für Entwässerungsrinne

Eventualposition ohne GB

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl

Baulänge: 2,0 cm
 Baubreite: 13,5 cm
 Bauhöhe: 31,0 cm

bauseitig an Bauhöhe der Rinne anpassen, liefern und einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 8. 300 Stirnwand für Entwässerungsrinne mit Rohranschluss

Eventualposition ohne GB

Stirnwand für Rinnenende mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton, mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR für waagerechten, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN/OD 160, für die Bauhöhe 21,0 cm, 23,5 cm, 26,0 cm, 28,5 cm, 31,0 cm.

Baulänge: 4,0 cm
 Baubreite: 18,5 / 20,4 cm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

1 STK [Nur EP]

2. 8. 310 Straßen- und Hofeinfälle höhengerecht angleichen

Eventualposition ohne GB

Straßen- und Hofeinfälle unterschiedlicher Größen höhengerecht angleichen.

Der Aufsatz ist aufzunehmen, das Auflager zu erhöhen bzw. abzurechnen und den Aufsatz in Anpassung an das Straßen- bzw. Gehwegprofil in Zementmörtel, MV 1:3, wieder versetzen. Inkl. Lieferung aller Materialien und Entsorgung der Reststoffe.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Rasenarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9 Rasenarbeiten

Die Aussaat auf vorbereiteten Flächen hat gleichmäßig zu erfolgen, wobei mit einer Saatgutmenge von 25 g/m² zu kalkulieren ist.

Die eingesäten Flächen sind zu ebnen, abzuwalzen und bis zum 1. Schnitt zu pflegen. Der 1. Schnitt ist einzukalkulieren.

2. 9. 10 Rasenaussaat mit Gebrauchsrasen
 Eventualposition ohne GB
 Analog zur Leitbeschreibung !

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 20 Rasenaussaat mit Landschaftsrassen
 Eventualposition ohne GB
 Analog zur Leitbeschreibung !

1 M2 [Nur EP]

2. 9. 30 Schotterrasengemisch 25 cm, liefern und dreilagig einbauen

Eventualposition ohne GB

Schotterrasen aus Naturschotter der Körnung 32/45 mm in mind. 3 Lagen ebenflächig einbauen und standfest verdichten. Nach jeder Lage ist der erforderliche Oberboden so einzuschlämmen, dass das Korngefüge geschlossen ist. Danach wird mit ca. 15 - 20 g/m² Gebrauchsrasen eingesät und die Fläche mit Splitt der Körnung 22/35 mm abgestreut. Die fertige Fläche ist sodann zu nassen und mit einer leichten Glattwalze abzuwalzen.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleine Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !**

*Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bau-
leitung ausgeführt werden.*

*Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu
lassen.*

*Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit,
auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-
Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzu-
tragen.*

**Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV DIN
18299 Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.**

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2 Geräte

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für 7,5 to
 Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 20 Minibagger mit Bedienungspersonal
 Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 30 Radlader mit Bedienungspersonal
 Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 40 Boschhammer mit Bedienungspersonal
 Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 50 Trennjäger mit Bedienungspersonal
 Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 60 Rüttelplatte mit Bedienungspersonal
 Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Außenanlagen

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Geräte			in EURO	in EURO

3. 2. 70 **Stampfer mit Bedienungspersonal**
Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 80 **Holzhäcksler mit Antriebsaggregat inkl. Bedienung**
Eventualposition ohne GB
für Holzdurchmesser bis 10 cm

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3	Material				
	<i>Materiallieferungen sind frei Verwendungsstelle einschl. aller Transport- und Ladekosten anzubieten !</i>				
3. 3. 10	Naturschotter 0/56 mm Eventualposition ohne GB Naturschotter 0/56 mm	1	T	[Nur EP]
3. 3. 20	Naturschotter 0/32 mm Eventualposition ohne GB Naturschotter 0/32 mm	1	T	[Nur EP]
3. 3. 30	Material für wassergebundene Decke Eventualposition ohne GB NA-Splitt 5/11 und Brechsand 0/3 im MV 1:1	1	T	[Nur EP]
3. 3. 40	Moränensplitt 3/5 Eventualposition ohne GB Moränensplitt 3/5	1	T	[Nur EP]
3. 3. 50	Tennenbaustoff (Feinkorn) Eventualposition ohne GB Körnungen 0/3 bis 3/10	1	T	[Nur EP]
3. 3. 60	Tennenbaustoff (Mittelkorn) Eventualposition ohne GB Körnungen 0/15 bis 8/16	1	T	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 70 **Tennenbaustoff (Grobkorn)**
 Eventualposition ohne GB
 Körnungen 15/30 bis 30/70

1 T **[Nur EP]**

3. 3. 80 **Verfüllsand (Grubensand)**
 Eventualposition ohne GB
 Verfüllsand (Grubensand).
 Das Material muss lehmarm und frei von Steinen
 über Faustgröße sein.

1 T **[Nur EP]**

3. 3. 90 **Oberboden gesiebt**
 Eventualposition ohne GB
 Oberboden gesiebt.
 Das Material frei von Wurzeln und Steinen über
 Faustgröße sein, gesiebt.

1 T **[Nur EP]**

3. 3. 100 **Beton C20/C25 nach DIN 1045; Konsistenz K2**
 Eventualposition ohne GB
 Beton C20/C25 nach DIN 1045; Konsistenz K2

1 T **[Nur EP]**

3. 3. 110 **Flusssand (gewaschen) 0/2 mm**
 Eventualposition ohne GB
 Flusssand (gewaschen) 0/2 mm

1 T **[Nur EP]**

3. 3. 120 **Flusskies (gewaschen) 0/4 mm**
 Eventualposition ohne GB
 Flusskies (gewaschen) 0/4 mm

1 T **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 130	Kies 4/8 mm (gewaschen) Eventualposition ohne GB Kies 4/8 mm (gewaschen)	1	T	[Nur EP]
3. 3. 140	Kies 8/16 mm (gewaschen) Eventualposition ohne GB Kies 8/16 mm (gewaschen)	1	T	[Nur EP]
3. 3. 150	Kies 16/32 mm (gewaschen) Eventualposition ohne GB Kies 16/32 mm (gewaschen)	1	T	[Nur EP]
3. 3. 160	Kies 32/63 mm (gewaschen) Eventualposition ohne GB Kies 32/63 mm (gewaschen)	1	T	[Nur EP]
3. 3. 170	Kalkstein- oder Sandsteinfindlinge Eventualposition ohne GB Kalkstein- oder Sandsteinfindlinge	1	T	[Nur EP]
3. 3. 180	Basaltsteinfindlinge Eventualposition ohne GB Basaltsteinfindlinge	1	T	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Außenanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4.1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto
..... %

4.1.10

.
Eventualposition ohne GB
.

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Außenanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-----------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

4.2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4.2. 10

.
Eventualposition ohne GB
 .

1 * [Nur EP]

SCHULEN				
1	GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güttingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
2	GYMNASIEN			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
3	BERUFSSCHULEN			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

4	FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

Regionalverband Saarbrücken		
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

E inheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift