

EINHEITSPREISANFRAGE 2025

Leistungsbeschreibung

Für Bauvorhaben: Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken

Art der Leistung: Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für
- Zaunanlagen -

BAUHERR: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Postfach 10 30 55
66030 Saarbrücken

Sachbearbeiter: Herr Motsch Tel.: 506-6564

ANGEBOTSABGABE: bis 03. Februar 2025 (Termin verbindlich !)

AUFGESTELLT: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN
Bauamt - Fachdienst 65
Im November 2024

BIETER:

.....
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN	2
1	ALLGEMEINES	6
1. 1	Anfahrtspauschale	6
2	AUFMASSLEISTUNGEN	10
2. 1	Maschendrahtzaun	10
2. 2	Doppelstabgitterzaun	13
2. 3	Kombitüren/-Tore	59
2. 4	Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttüren)	104
2. 5	Industrie-Stabtüren/-Tore	112
3	TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE	120
3. 1	Stundenlöhne, Personalkosten (einschl.	120
3. 2	Geräte	121
3. 3	Material	122
4	AUF- UND ABGEBOT	125
4. 1	Nachlass	125
4. 2	Aufschlag	127

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

3. Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien (wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

4. Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fermündlicher Vorankündigung erteilt.

5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.

6. Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.

10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

11. Sonstiges

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: EP00xx_25_jeweiliges Gewerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

Vertragliche Regelungen

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit

Belegschaft Büro

Werkstatt - Techn. Angestellte

- Meister

- Vorarbeiter

- Facharbeiter

- Helfer

- Azubi

Anlagen

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den

Der Bieter:

.....
(Stempel und Unterschrift)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 ALLGEMEINES

1. 1 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

**1. 1. 10 Altenkessel
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 20 Bildstock
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 30 Brebach-Fechingen
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 40 Dudweiler
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

**1. 1. 50 Emmersweiler
Eventualposition mit GB**

1 PSCH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 60	Friedrichsthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 70	Geislautern Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 80	Gersweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 90	Güdingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 100	Herrensohr Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 110	Heusweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 120	Klarenthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 130	Kleinblittersdorf Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 140	Ludweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 150	Neuweiler Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 160	Oberthal Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 170	Püttlingen Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 180	Quierschied Eventualposition mit GB .	1	PSCH	
1. 1. 190	Riegelsberg Eventualposition mit GB .	1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Zaunanlagen

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
1. 1. 200	Saarbrücken Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 210	Sulzbach Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	
1. 1. 220	Völklingen Eventualposition mit GB .				
		1	PSCH	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 AUFMASSLEISTUNGEN

2.1 Maschendrahtzaun

2.1. 10 Maschendrahtzaun bis 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Viereckgeflecht, verzinkt, kunststoffummantelt, einschließlich Verspannmaterial, liefern und einbauen.

Drahtstärke: 3,1 mm
Maschenweite: 50 mm
Geflechthöhe: bis 1,00 m

1 LFM [Nur EP]

2.1. 20 Maschendrahtzaun bis 1,80 m

Eventualposition ohne GB

Viereckgeflecht, verzinkt, kunststoffummantelt, einschließlich Verspannmaterial, liefern und einbauen.

Drahtstärke: 3,1 mm
Maschenweite: 50 mm
Geflechthöhe: bis 1,80 m

1 LFM [Nur EP]

2.1. 30 Maschendrahtzaun bis 2,25 m

Eventualposition ohne GB

Viereckgeflecht, verzinkt, kunststoffummantelt, einschließlich Verspannmaterial, liefern und einbauen.

Drahtstärke: 3,1 mm
Maschenweite: 50 mm
Geflechthöhe: bis 2,25 m

1 LFM [Nur EP]

2.1. 40 Anfangs-, Endpfosten bis 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Anfangs-, Endpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,00 m

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 50 **Anfangs-, Endpfosten bis 1,80 m**
Eventualposition ohne GB
Anfangs-, Endpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,80 m

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 60 **Anfangs-, Endpfosten bis 2,25 m**
Eventualposition ohne GB
Anfangs-, Endpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 2,25 m

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 70 **Eckpfosten bis 1,00 m**
Eventualposition ohne GB
Eckpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,00 m

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 80 **Eckpfosten bis 1,80 m**
Eventualposition ohne GB
Eckpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,80 m

1 STK **[Nur EP]**

2. 1. 90 **Eckpfosten bis 2,25 m**
Eventualposition ohne GB
Eckpfosten einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Geflechthöhe: bis 2,25 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 100 Wandanschluss bis 1,00 m

Eventualposition ohne GB

Wandanschluss einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,00 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 110 Wandanschluss bis 1,80 m

Eventualposition ohne GB

Wandanschluss einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 1,80 m

1 STK [Nur EP]

2. 1. 120 Wandanschluss bis 2,25 m

Eventualposition ohne GB

Wandanschluss einschl. erforderlicher Verspannung und Spannbrücke für Maschendrahtzaun herstellen, liefern und einbauen.

Geflechthöhe: bis 2,25 m

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2 Doppelstabgitterzaun

Für alle Doppelstabgitterzäune gilt:

gemäß Schulbau DIN sind nur Zäune zulässig, welche nach oben keine durchlaufenden senkrechten Stäbe haben. Sind diese konstruktionsbedingt erforderlich, so müssen diese dauerhaft mit Abdeckschienen verdeckt werden (z.B. Zinkblech, V2A-Bleche als verschraubte durchlaufende Hutprofile) !

2. 2. 10 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 1030 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 1030 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 20 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 1430 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 1430 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 30 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 1630 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 1630 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm

Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 40 **Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 1830 mm**
Eventualposition ohne GB
 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 1830 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
 Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM **[Nur EP]**

2. 2. 50 **Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, H = 2030 mm**
Eventualposition ohne GB
 Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt, Höhe 2030 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
 Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM **[Nur EP]**

2. 2. 60 **Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm**
Eventualposition ohne GB
 Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 1030 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
 Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM **[Nur EP]**

2. 2. 70 **Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun			in EURO	in EURO

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 1430 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 80

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 1630 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 90

Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 1830 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 100 **Doppelstabgittermatte, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm**

Eventualposition ohne GB

Doppelstabgittermatte feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, Höhe 2030 mm, aus 2 waagerechten Stäben Ø 8 mm und einem senkrechten Stab Ø 6 mm, an den Kreuzpunkten verschweißt, liefern und montieren.

Maschenweite: 50 x 200 mm
 Mattenbreite: 2510 mm

1 LFM [Nur EP]

2. 2. 110 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1030 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 120 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1030 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 130 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 140 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 150 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1430 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 160	Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1430 mm, BK 6				
	Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.				
		1	STK	[Nur EP]

2. 2. 170	Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke				
	Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.				
		1	STK	[Nur EP]

2. 2. 180	Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag				
	Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.				
		1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 190 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 200 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 210 Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 220 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 230 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 240 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 250 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 260 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 270 **Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : **Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65**
 Projekt : **Einheitspreisanfrage 2025**
 LV : **Zaunanlagen**
 LV-Datum : **21.11.2024**

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 280	Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 6 Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.	1	STK	[Nur EP]
------------------	--	----------	------------	-------	-----------------

2. 2. 290	Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.	1	STK	[Nur EP]
------------------	--	----------	------------	-------	-----------------

2. 2. 300	Profilrohrpf., feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.	1	STK	[Nur EP]
------------------	--	----------	------------	-------	-----------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 310 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 320 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 330 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 340 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 350 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 360 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Kunststoffgeräuschkämmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 370 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm,
 Mont. in Bitumendecke
 Eventualposition ohne GB**

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 380 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm,
 Mont. in VB-Steinbelag
 Eventualposition ohne GB**

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 390 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 400 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2. 410 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 420	<p>Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag Eventualposition ohne GB</p> <p>Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.</p>	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	----------	------------	-------	-----------------

2. 2. 430	<p>Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5 Eventualposition ohne GB</p> <p>Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.</p>	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	----------	------------	-------	-----------------

2. 2. 440	<p>Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 6 Eventualposition ohne GB</p> <p>Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.</p>	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	----------	------------	-------	-----------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 450	Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschdämmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 2. 460	Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschdämmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.	1	STK	[Nur EP]
-----------	--	---	-----	-------	----------

2. 2. 470	Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 3-5 Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschdämmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton ein-				
-----------	---	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

bauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 480 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 490 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont.**

in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 500 **Profilrohrpf., feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont.**

in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 510 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 520 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 530 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 540 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 550 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1430 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 560 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1430 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 570 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 580 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 590 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 600 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 610 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 620 Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 630 **Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 640 **Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 650 **Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 660 **Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
 Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 670 **Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 680 **Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 690	<p>Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke Eventualposition ohne GB Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.</p>	1	STK	[Nur EP]
------------------	--	----------	------------	-------	-----------------

2. 2. 700	<p>Eckpfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag Eventualposition ohne GB Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.</p>	1	STK	[Nur EP]
------------------	--	----------	------------	-------	-----------------

2. 2. 710	<p>Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 3-5 Eventualposition ohne GB Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.</p>	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	----------	------------	-------	-----------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 720	<p>Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 6 Eventualposition ohne GB Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.</p>	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	----------	------------	-------	-----------------

2. 2. 730	<p>Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke Eventualposition ohne GB Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.</p>	1	STK	[Nur EP]
------------------	---	----------	------------	-------	-----------------

2. 2. 740	<p>Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag Eventualposition ohne GB Eckpfosten, Typ PDSM 1030, Länge 1500 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub,</p>				
------------------	--	--	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe.
 Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher
 Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 750 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 760 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 770 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durch-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

gehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 780 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1430, Länge 2000 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 790 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 800 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 810 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 820 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1630, Länge 2200 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmen in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe.
 Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher
 Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 830 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 840 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 850 Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durch-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

gehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 860 **Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 1830, Länge 2400 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 870 **Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 880 **Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 890 **Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2. 900 **Eckpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
 Eckpfosten, Typ PDSM 2030, Länge 2600 mm, verzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 60 x 40 mm und beschichtet in Standardfarbe mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in Zaunfarbe, V2A-Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe.
 Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher
 Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 910 Unipfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 920 Unipfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), BK 6

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 930 Unipfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 940 Unipfosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 950 Unipfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 960 Unipfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), BK 6

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus profiliertem Stahlblech

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun				

mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 970 Unipfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2. 980 Unipfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, (für starkes Gefälle), Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ Uni 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus profiliertem Stahlblech mit durchgehendem T-förmigen Montageflansch, aus Rechteckrohrstahl 70 x 40 mm, alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 990	Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 3-5				
	Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.				
		1	STK	[Nur EP]

2. 2.1000	Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, BK 6				
	Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.				
		1	STK	[Nur EP]

2. 2.1010	Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke				
	Eventualposition ohne GB Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.				
		1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2.1020 **Sichtschutzpfofen, feuerverzinkt, H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1030 **Sichtschutzpfofen, feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1040 **Sichtschutzpfofen, feuerverzinkt, H = 2030 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkämmer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2.1050 **Sichtschutzpfeosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1060 **Sichtschutzpfeosten, feuerverzinkt, H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in grau, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1070 **Sichtschutzpfeosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2.1080 **Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
H = 1830
mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2.1090 **Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
H = 1830
mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 2.1100 **Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
H = 1830
mm, Mont. in VB- Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
 Profilrohrpfosten, Typ DSPK 1830, Länge 2400 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

**2. 2.1110 Sichtschuttpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
 H = 2030
 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

**2. 2.1120 Sichtschuttpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
 H = 2030
 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

**2. 2.1130 Sichtschuttpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL),
 H = 2030
 mm, Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumen-decke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1140 **Sichtschutzpfosten, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in VB- Steinbelag**
Eventualposition ohne GB

Profilrohrpfosten, Typ DSPK 2030, Länge 2600 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, aus Rechteckrohrstahl 80 x 40 mm, mit einer durchgehenden Abdeckleiste aus Flacheisen 40 x 5 mm und alle 200 mm Bohrung mit Kunststoffgeräuschkammer in Zaunfarbe, V2A Befestigungsschrauben, oberer Abschluss mittels Zinkgusskappe liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1150 **Sichtschutzstreifen liefern und einflechten**
Eventualposition ohne GB

Sichtschutzstreifen, lose, Länge 2,50 m/Streifen, zum nachträglichen einflechten in Gitterzäune, PP-Streifen in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet, liefern und einflechten, ggf. zuschneiden. Inkl. Vorrichtungen des Lamellenträgers und das Liefern und Einbauen von Klemmschiene am Anfang und Ende.

1 STK [Nur EP]

2. 2.1160 **Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 1030 mm**
Eventualposition ohne GB

Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1030 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2.1170	Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 1430 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1430 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1180	Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 1630 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1630 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1190	Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 1830 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1830 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1200	Zaunanschluss, feuerverzinkt, H = 2030 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 2030 mm, feuerverzinkt, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1210	Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1030 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1220	Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm Eventualposition ohne GB Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1430 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2.1230 **Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm**
Eventualposition ohne GB
 Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1630 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1240 **Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm**
Eventualposition ohne GB
 Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 1830 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1250 **Zaunanschluss, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm**
Eventualposition ohne GB
 Zaunanschluss schwer für Zaunhöhe 2030 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, bestehend aus Winkel, Abdeckleiste und Schrauben.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1260 **VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 1030 mm**
Eventualposition ohne GB
 Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1030 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1270 **VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 1430 mm**
Eventualposition ohne GB
 Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1430 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2.1280	VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 1630 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1630 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1290	VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 1830 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1830 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1300	VE 1-seitig, feuerverzinkt, H = 2030 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 2030 mm, feuerverzinkt, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1310	VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1030 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1320	VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1430 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl. Befestigungsmaterial	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1330	VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Doppelstabgitterzaun	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	<p>Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1630 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl. Befestigungsmaterial</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1340	<p>VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 1830 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl. Befestigungsmaterial</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1350	<p>VE 1-seitig, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm Eventualposition ohne GB Variable Eckausbildung 1-seitig, Länge 2030 mm, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, inkl. Befestigungsmaterial</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1360	<p>Eckverbinder, feuerverzinkt Eventualposition ohne GB Eckverbinder feuerverzinkt.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1370	<p>Eckverbinder, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL) Eventualposition ohne GB Eckverbinder feuerverzinkt und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet.</p>	1	STK	[Nur EP]
2. 2.1380	<p>Mattenzuschnitt H = 1030 mm Eventualposition ohne GB Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 1030 mm. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzu- behandeln.</p>	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2.1390 **Mattenzuschnitt H = 1430 mm**
Eventualposition ohne GB
 Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 1430 mm. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzubehandeln.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1400 **Mattenzuschnitt H = 1630 mm**
Eventualposition ohne GB
 Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 1630 mm. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzubehandeln.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1410 **Mattenzuschnitt H = 1830 mm**
Eventualposition ohne GB
 Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 1830 mm. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzubehandeln.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1420 **Mattenzuschnitt H = 2030 mm**
Eventualposition ohne GB
 Mattenzuschnitt, Mattenhöhe 2030 mm. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzubehandeln.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1430 **Zulage für Mattenzuschnitt in Schräglage**
Eventualposition ohne GB
 Mattenzuschnitt in Schräglage. Die Schnittstellen sind mit Zinkstaubbeschichtung bzw. Kunststoffspray nachzubehandeln.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2.1440 **Zulage zum Erdaushub im Bereich von Baumwurzeln**
Eventualposition ohne GB
 Zulage zu vorstehenden Pos. Pfosteneinbau im Bereich von Baumwurzeln. Gilt für Wuzelentfernung im Fundamentloch. Wurzeln bis 5 cm Durchmesser. Verwurzelung muss nachgewiesen werden.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1450 **Zulage zum Erdaushub im Bereich von Versorgungsleitungen**
Eventualposition ohne GB
 Zulage zu vorstehenden Pos. Pfosteneinbau im Bereich von Versorgungsleitungen. Verlauf der Versorgungsleitungen im Fundamentloch muss nachgewiesen werden.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 2.1460 **Zulage Kernbohrung in Betonflächen für Zaunpfosten**
Eventualposition ohne GB
 Kernbohrung für Einbau von Zaunpfosten herstellen.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3 Kombatüren/-Tore

2. 3. 10 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern u. in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 20 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 30 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 40 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 50 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1430 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern u. in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 60 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1430 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 70 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für
Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 80 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 90 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 100 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 110 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 120 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 130 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe.

Bodenklasse 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 140 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 150 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 160 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 170 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 180 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 190 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 200 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 210 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 220 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 230 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

farbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 240 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 250 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 260 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 270 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 280 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 290 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 300 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 6

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 310 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 320 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 330 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 340 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 350 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 360 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 370 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 380 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 390 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

farbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 400 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 410 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,25 m, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 420 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,25 m, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 430 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,25 m, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 440 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,25 m, Mont. in VB

-
Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 450 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,25 m, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 460 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,25 m, BK 6

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 470 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1, 25 m, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 480 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,25 m, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,25 m
für Zaunhöhe 2030 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,25 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 490 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,50 m, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 500 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,50 m, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 510 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,50 m, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 520 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 1,50 m, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 530 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,50, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 540 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,50, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 550 **KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,50, Mont. in Bitumendecke**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 560 KTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 1,50 m, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,50 m
für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTE, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 570 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symmetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	--------------------------------------	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 580 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 590 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 600	<p>KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1030 mm, Mont. in VB-Steinbelag Eventualposition ohne GB Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm</p> <p>Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°</p> <p>liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.</p>	1 STK	[Nur EP]
------------------	--	--------------------	-----------------

2. 3. 610	<p>KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1430 mm, BK 3-5 Eventualposition ohne GB Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm</p> <p>Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°</p> <p>liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.</p>	1 STK	[Nur EP]
------------------	--	--------------------	-----------------

2. 3. 620	<p>KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1430 mm, BK 6 Eventualposition ohne GB Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm</p> <p>Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-</p>		
------------------	--	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 630 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1430 mm, Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 640 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1430 mm, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 650 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1630 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 660 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1630 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 670 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1630 mm, Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 680 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1630 mm, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 690 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 700 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 710 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 720 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

schweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 730 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symmetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluß der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 740 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflüglig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symmetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 750 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 760 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 770 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 780 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 790 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm,

Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
---------------------	-------------------------------------	--------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 800 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1030 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 810 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 820 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symmetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 830 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm,**

Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symmetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3. 840 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1430 mm,**

Mont. in VB-Steinbelag

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1430 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,40 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-
 Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 850 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 860 KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore			in EURO	in EURO

farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 870 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm,**
Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 880 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1630 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1630 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,60 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 890 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK**

3-5
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 900 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 910 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm,
 Mont. in Bitumendecke
 Eventualposition ohne GB**
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 920 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm,
 Mont. in VB-Steinbelag
 Eventualposition ohne GB**
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1830 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 930 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 940 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 950 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 960

**KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H =
2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
farbe, Breite 2 x 2,00 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Neben-
leistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3. 970

KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m,
Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,50 m x Höhe
2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 980 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, BK 6**
Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

2. 3. 990 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3.1000 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz., H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, Mont. in VB-Steinbelag**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3.1010 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, BK 3-5**

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Kombitüren/-Tore				

2. 3.1020 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3.1030 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, Mont. in Bitumendecke**
Eventualposition ohne GB
 Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m, Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standardfarbe, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 3.1040 **KTZ-Tür, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, 2 x 2,50 m, Mont. in VB-Steinbelag**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Eventualposition ohne GB

Kombi-Tür, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,50 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 2030 mm

Kombi- Tür, Typ KTZ, feuerverzinkt u. beschichtet in Standard-
 farbe, Breite 2 x 2,50 m x Höhe 2,00 m, Füllung DSM, MW
 50/200, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,
 Rohrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer
 Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen,
 Öffnung bis 180°

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in
 VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Neben-
 leistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 3.1050 Zulage Einbau Doppelzylinderschloss (Feuerweherschloss)

Eventualposition ohne GB

Zulage Doppelzylinderschloss (Feuerweherschloss) z.B.:

- Locinox
 - für Profil 60 - RAL 7016
 - für Profil 60 mm
 - mit verschiedenschl. PZ
 - je 3x Schlüssel
 - mit Aluminium Drückerpaar
- liefern und einbauen

1 STK [Nur EP]

2. 3.1060 Zulage Parallelogramm für KTE

Eventualposition ohne GB

Zulage Fertigung in Parallelogrammform für KTE

1 STK [Nur EP]

2. 3.1070 Zulage Parallelogramm für KTZ

Eventualposition ohne GB

Zulage Fertigung in Parallelogrammform für KTZ

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4 Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttüren)

2. 4. 10 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 20 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 30 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB

IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür			in EURO	in EURO

Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 40 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 50 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 60 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1, 80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 70 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1, 80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 80 **IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1830 mm, Mont. in VB-Steinbelag**
Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 1830 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 1, 80 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 4. 90 **IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 3-5**
Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 4. 100 **IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, BK 6**
Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 110 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in Bitumendecke

Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 120 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz., H = 2030 mm, Mont. in VB-Steinbelag

Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Neben-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

leistungen.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 130 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 4. 140 IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2,00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 150 **IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm,
 Mont. in Bitumendecke
 Eventualposition ohne GB**
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m für
 Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2, 00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 4. 160 **IGTE-Tür, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 2030 mm,
 Mont. in VB-Steinbelag
 Eventualposition ohne GB**
 IGTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 2030 mm

Stabgitter-Tür, Typ IGTE, feuerverzinkt und beschichtet in Standardfarbe, Breite 1,00 m x Höhe 2, 00 m, Pfosten aus QR 80 mm, Rahmen aus RR 60/40 mm, Torband M16, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, einschl. Profilzylinderschloss, Öffnung bis 180°.

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zauanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Stab-Gittertüren/-Tore (Fluchttür)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 4. 170	Zulage Einbau Antipanikschloss Eventualposition ohne GB Antipanikschloss für Gehflügel liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 180	Zulage Einbau Knauf, drehbar auf Rosette oval Eventualposition ohne GB Knauf abgewinkelt, drehbar auf Rosette oval, ALU F1, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 190	Zulage Einbau Knauf, fest auf Rosette oval Eventualposition ohne GB Knauf abgewinkelt, fest auf Rosette oval, ALU F1, liefern und einbauen.	1	STK	[Nur EP]
2. 4. 200	Zulage Parallelogramm für IGT Eventualposition ohne GB Zulage Fertigung in Parallelogrammform für IGT	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5 Industrie-Stabtüren/-Tore

2. 5. 10 ISTE-Tor, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK 3-5

Eventualposition ohne GB
 ISTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK [Nur EP]

2. 5. 20 ISTE-Tor, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK 6

Eventualposition ohne GB
 ISTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 30 **ISTE-Tor, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 ISTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 40 **ISTE-Tor, 1-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 ISTE-Tür, einflügelig, lichte Breite 1,00 m
 für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 1,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 50 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK**
3-5
Eventualposition ohne GB
 Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 1,75 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 3,50 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 60 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK**
6
Eventualposition ohne GB
 Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 1,75 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 3,50 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 70 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 1,75 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 3,50 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 80 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 1,75 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 3,50 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 90 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK**
3-5

Eventualposition ohne GB

Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
 zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 4,00 m x Höhe 1,80 m,
 Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 geschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
 anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse
 3 - 5.

1 STK **[Nur EP]**

2. 5. 100 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm, BK**
6

Eventualposition ohne GB

Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthra-
 zitgrau = RAL 7016, lichte Breite 4,00 m x Höhe 1,80 m,
 Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang,
 Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-
 Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufge-
 geschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaun-
 anschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach
 Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern,
 Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Bodenklasse 6.

1 STK **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 110 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in Bitumendecke
Eventualposition ohne GB
 Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 4,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in Bitumendecke, einschl. aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

2. 5. 120 **ISTZ-Tor, 2-flg., feuerverz. + farbbeschichtet (RAL), H = 1800 mm,**
Mont. in VB-Steinbelag
Eventualposition ohne GB
 Ind.-Stab-Tor, zweiflügelig, lichte Breite 2 x 2,00 m,
 Teilung symetrisch, für Zaunhöhe 1800 mm

Ind.-Stab-Tor, Typ ISTZ, feuerverzinkt und beschichtet, anthrazitgrau = RAL 7016, lichte Breite 4,00 m x Höhe 1,80 m, Füllung RR 30/20, Torpfosten aus QR 100/2550 mm lang, Rahmen aus RR 60/40 mm, Rohrrahmeneinsteckschloss, Alu-Drücker beidseitig, oberer Abschluss der Torpfosten mit aufgeschweißten Kappen, Öffnung bis 180° beids. für Zaunanschluss vorgerichtet mit Mittelfeststeller und 2 Bodenhülsen

liefern und in Betoneinzelfundamente (Beton C20/25) nach Herstellerangaben versetzen. Inkl. Aushub, Beton liefern, Beton einbauen, Entsorgung aller Reststoffe. Montage in VB-Steinbelag, einschließlich aller erforderlicher Nebenleistungen.

1 **STK** **[Nur EP]**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 130	Zulage Einbau Doppelzylinderschloss (Feuerweherschloss)				
	Eventualposition ohne GB Zulage Doppelzylinderschloss (Feuerweherschloss) z.B.: Locinox - für Profil 60 - RAL 7016 - für Profil 60 mm - mit verschiedenschl. PZ - je 3 x Schlüssel - mit Aluminium Drückerpaar liefern und einbauen	1	STK	[Nur EP]

2. 5. 140	verstellbarer Anschlag				
	Eventualposition ohne GB Verstellbarer Anschlag aus Edelstahl z..B.: Locinox für Profile 40-60mm - Stoßplatte in RAL 7016 - Edelstahl-Anschlag mit Kunststoffverstärkung - Extrudierte Aluminium-Stoßplatte mit Gummi - Einfache rechts/links Umstellung - Quick-Fix-Befestigung liefern und montieren	1	STK	[Nur EP]

2. 5. 150	Feststellriegel abschließbar				
	Eventualposition ohne GB Feststellriegel abschließbar mit HZ Aluminium z..B.: Locinox - 1x für den Gehflügel - 1x für den Standflügel liefern und montieren	1	STK	[Nur EP]

2. 5. 160	Bodenhülse zum einbetonieren				
	Eventualposition ohne GB Bodenhülse zum Einbetonieren feuerverzinkt für Mittelfeststeller Ø 20 mm liefern und einbauen	1	STK	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Zaunanlagen

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Unterabschnitt: Industrie-Stabtüren/-Tore			in EURO	in EURO

2. 5. 170

Zulage Parallelogramm für IST

Eventualposition ohne GB

Zulage Fertigung in Parallelogrammform für IST

1 STK

[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleine Reparaturen und Wartungen.

Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen (Titel 1 - 3) !

Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.

Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden. Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)

3. 1. 10 Facharbeiter Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 1. 20 Helfer Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 2 Geräte

Geräte die für die beauftragte Leistung eingesetzt werden müssen, werden nicht gesondert vergütet.

3. 2. 10 LKW inkl. Fahrer für to Nutzlast
 Eventualposition ohne GB
 (Nutzlast vom Bieter einzutragen)

1 H [Nur EP]

3. 2. 20 PKW mit Anhänger bzw. Kleintransporter inkl. Fahrer
 Eventualposition ohne GB

1 H [Nur EP]

3. 2. 30 Trennscheiben
 Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3 Material

3. 3. 10 Klebeanker
 Eventualposition ohne GB
 Klebeanker, Ø 10 mm.

1 STK [Nur EP]

3. 3. 20 Fußplatte 100 x 100 mit Steckhülse, feuerverzinkt
 Eventualposition ohne GB
 Fußplatte 100 x 100, mit Steckhülse 60 x 40, feuerverzinkt.

1 STK [Nur EP]

**3. 3. 30 Fußplatte 100 x 100 mit Steckhülse, feuerverzinkt +
 farbbeschichtet (RAL)**
 Eventualposition ohne GB
 Fußplatte 100 x 100, mit Steckhülse 60 x 40, feuerverzinkt
 und in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau)
 beschichtet.

1 STK [Nur EP]

3. 3. 40 Fußplatte 100 x 100 angeschweißt an Pfosten, bis 1000 mm
 Eventualposition ohne GB
 Fußplatte, angeschweißt für Zaunpfosten, bis Zaunhöhe
 1000 mm.

1 STK [Nur EP]

3. 3. 50 Fußplatte 120 x 120 angeschweißt an Pfosten, bis 1400 mm
 Eventualposition ohne GB
 Fußplatte, angeschweißt für Zaunpfosten, bis Zaunhöhe
 1400 mm.

1 STK [Nur EP]

3. 3. 60 Fußplatte 150 x 150 angeschweißt an Pfosten, bis 2000 mm
 Eventualposition ohne GB
 Fußplatte, angeschweißt für Zaunpfosten, bis Zaunhöhe
 2000 mm.

1 STK [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

3. 3. 70 **Fußplatte 150 x 150 angeschweißt an Torpfosten**
 Eventualposition ohne GB
 Fußplatte, angeschweißt für Torpfosten.

1 STK [Nur EP]

3. 3. 80 **Durchgreifschutz, feuerverzinkt**
 Eventualposition ohne GB
 Durchgreifschutz aus Blech 500 x 700 mm, feuerverzinkt,
 liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

3. 3. 90 **Durchgreifschutz, feuerverzinkt + farbbeschichtet (RAL)**
 Eventualposition ohne GB
 Durchgreifschutz aus Blech 500 x 700 mm, feuerverzinkt und
 in RAL 6005 (grün) oder RAL 7016 (anthrazitgrau) beschichtet,
 liefern und montieren.

1 STK [Nur EP]

3. 3. 100 **Zinkstaubfarbe (400 ml Dose)**
 Eventualposition ohne GB

1 STK [Nur EP]

3. 3. 110 **Alublech, d = 3,0 mm**
 Eventualposition ohne GB
 Oberfläche pressblank gewalzt, unbehandelt.

1 M2 [Nur EP]

3. 3. 120 **Alu-Struktur-Blech, d = 3,5 mm + T**
 Eventualposition ohne GB
 Oberfläche als Tränenblech pressblank gewalzt,
 unbehandelt.

1 M2 [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
 Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
 LV : Zaunanlagen
 LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
3. 3. 130	Zulage zu vorstehenden Positionen für Feuerverzinkung Eventualposition ohne GB .				
		1	KG	[Nur EP]
3. 3. 140	Zulage zu vorstehenden Positionen für Spritzverzinkung Eventualposition ohne GB .				
		1	KG	[Nur EP]
3. 3. 150	Fertigbeton in der Festigkeit C 20/25 Eventualposition ohne GB zum Setzen von Zaunpfosten, Poller etc.				
		1	M3	[Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65
Projekt : Einheitspreisanfrage 2025
LV : Zaunanlagen
LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !*

4.1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto
..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto
..... %

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Zaunanlagen

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-----------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 1. 10

.
Eventualposition ohne GB

1 * [Nur EP]

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2025

LV : Zaunanlagen

LV-Datum : 21.11.2024

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-----------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 2 **Aufschlag**

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / netto

..... %

4. 2. 10

.
Eventualposition ohne GB
.

1 * **[Nur EP]**

SCHULEN				
1	GEMEINSCHAFTSSCHULEN	Schulleitung	Tel.:	Hausmeister
21201	GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Linz
21204	GemS Güdingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
21205	GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
21206	GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
21206	GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
21207	GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
21208	GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
21209	GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
21210	GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
21211	GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
21212	GemS Völklingen I	Fr. Trützscher	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
21213	Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützscher	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
21214	GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
21215	GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
21216	GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
21217	GemS Bellevue, Sbr.	N.N.	0681-92620-0	Hr. Brünet
21218	GemS Riegelsberg	N.N.	06806-9921-0	Hr. Bauer
2	GYMNASIEN			
21301	Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
21302	Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Heib	0681-92605-0	Hr. Sparwald
21303	Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Diester	0681-37981-0	Hr. Schöffel
21304	Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kowol
21305	Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
21306	Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
21307	Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
21308	Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
21309	Warndtgymnasium, VK	N.N.	06898-972990-0	Hr. Guja
21310	Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
21311	Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
3	BERUFSSCHULEN			
21401	KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
21402	KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
21403	BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
21403	BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Klimbingat
21404	TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Freidinger
21405	TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Freidinger
21405	Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
21406	BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
21407	SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
21408	Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

4	FÖRDERSCHULEN	Schulleitung:	Tel.:	Hausmeister
21501	FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
21503	FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
21504	FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Meyer	0681-761584-0	Hr. Kraus
21505	FSL Völklingen-Geislautern	N.N.	06898-91474-0	Hr. Bickar
21506	FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
21507	FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
21507	FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
21508	FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
21600	Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN			
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT			
Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603			
Schloss Saarbrücken und Umfeld			
1	Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)		
2	Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau		
3	Historisches Museum Saar, Schlosskeller		
4	Historisches Museum Saar, histoerische Ausgrabungsbereiche		
5	Technisches Nebengebäude (Schloss)		
6	Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)		
7	Altes Rathaus		
8	Dienstgebäude Schlossplatz 2a		
9	Dienstgebäude Schlossplatz 2b		
10	Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)		
11	Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais		
12	Parkanlage hinter Erbprinzenpalais		
13	Dienstgebäude Schlossplatz 6-7 (Sozialamt)		
14	Dienstgebäude Talstraße 2-6		
15	Dienstgebäude Talstraße 8-10		
16	VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)		
17	Talstraße 14		
18	Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)		
19	Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße		
Sonstige Dienstgebäude			
20	Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11		
21	Gesundheitsamt Stengelstraße		
22	VHS Sulzbachstraße 16-18		
23	Sozialraumbüros Pfählerstraße		
24	Sozialraumbüros Breite Straße 41		
25	Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach		
26	Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen		
27	Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen		
28	GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)		
29	VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)		
30	Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach		
31	VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken		
32	Sozialamt, Außenstelle Altenkessler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach		
33	Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße		
34	Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)		
35	IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach		
36	Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)		
37	SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf		
38	Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen		
39	Sozialraumbüro Lebacher Straße		
40	Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv		
41	VHS Gerberstraße 3		
42	Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler		

Regionalverband Saarbrücken		
Bauamt - FD 65		
TELEFONLISTE - Hausmeister / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter		
Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
GEMEINSCHAFTSSCHULEN		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Linz	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald Fr. Arand (mobil)	0151-58231459 0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle Hr. Loris (mobil)	0151-58231425 0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux (mobil)	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld Hr. Küntzer	0151-58231419 0151-58231449
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Merten	0151-58231409
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs Fr. Hauch	0151-58231412 0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank Hr. Adam	0151-58231473 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhart Hr. Zamljen	0151-58231414 0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel Hr. Schneider	0151-58231424 0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost Hr. Brachmann	0151-58231416 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet Hr. Biewer	0151-58231417 0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer Fr. Bauer	0151-58231418 0151-58231420
GYMNASIEN		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel Hr. Grundhefer	0151-58231426 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kowol Hr. Kneip	0151-58231438 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn Hr. Kany (mobil)	0151-58231432 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel Hr. Broxtermann	0151-58231472 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja (mobil)	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill Hr. Volpe	0151-58231474 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt Hr. Schmelzer	0151-58231422 0151-58231431

Schule	Hausmeister*in	Handy-Nr.
BERUFSSCHULEN		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Römer (mobil)	0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Klimbingat	0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Freidinger	0151-58231445
	Hr. Bessai	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Ernst	0151-58231454
	Hr. Meyer	0151-58231470
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231474
	Hr. Lill	0151-58231458
FÖRDERSCHULEN		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Mohr	0151-58231430
	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken

Gewerk:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)
<input type="checkbox"/> Bieter*)
<input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*)
<input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)
<input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |
|---|--|

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen	Euro
	Euro
	Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
Einheitspreisanfrage 2025 des Regionalverbandes Saarbrücken		
Gewerk:		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

Ort und Datum


Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)

(Firmenstempel)

Auszug

§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
 2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
 3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
 5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
 6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
 7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
 8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
 9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
 1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
 2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift